

CAIET DE SARCINI

Autoritate contractantă: *Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul*

Obiectivul: *„Lucrări de executare a pereului și montarea rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale la căminele studențești nr.1 și nr.2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul(bd. Victoriei nr.3 și nr.5, mun. Cahul)”*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereu		
1	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,000
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	96,000
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	402,000
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton	m3	52,000

1	2	3	4	5
		marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010		
5	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Rigola beton cu gratar fonta 1000x200x200) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050	buc	240,000

Rector

Sergiu CORNEA