

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă etapa II în s. Zastinca, Soroca.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 503 171,522 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	11,150	700,700 0,000	7 812,805 0,000
2	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m ³	11,150	1 320,120 0,000	14 719,334 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	1 895,50 0	35,520 0,000	67 328,160 0,000
4	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m ³	11,150	176,549 25,491	1 968,525 284,225
5	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	1,000	700,700 0,000	700,700 0,000
6	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,220	1 523,250 0,000	335,115 0,000
7	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1	t	37,400	27,750	1 037,850

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,000	0,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,220	1 509,479 0,000	1 841,564 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,660	1 081,870 749,409	714,034 494,610
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	33,000	465,514 31,439	15 361,959 1 037,484
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	39,600	643,981 25,491	25 501,651 1 009,444
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	115,000	233,135 56,930	26 810,514 6 546,939
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,240	1 082,038 749,504	259,689 179,881
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	12,000	334,414 31,439	4 012,967 377,267
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	3,200	643,912 25,491	2 060,517 81,571
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.20.8	m	56,000	203,072 50,132	11 372,049 2 807,409
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5mm - 52buc, stilpi ECO 18 L-2,4m 61*35*1 - 52buc, : capac patrat - 52buc, elemente de fixare ECO40 zincat-208buc: betonM150-3,74m3)	m	128,500	925,795 114,709	118 964,632 14 740,170

1	2	3	4	5	6	7
18	CK14A	Porti metalice cu inaltimea de H=1,85 latimea 4,00m din (panouri din sirma din otel d=4,2mm - 7,2m2:stilpi metalici din tava patrata, 100*100*3 L=2,4m-2buc, capac patrat 100*100* - 2buc, beton M150 -0,144m3)	m2	7,400	697,993 145,299	5 165,145 1 075,211
19	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1,8m latimea 0,8m din (panou din sirma de otel d=4,2mm -1,6m2, stilpi metalici din tava patata 50*50*5 L=2,3m -2buc, capac patrat 50*50* -2buc: beton M150 -0,144m3)	m2	1,500	698,005 145,299	1 047,007 217,948
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Corner din otel	kg	66,850	50,854 17,842	3 399,562 1 192,724
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,067	1 199,851 546,597	80,390 36,622
22	47-02-039-9	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri grele	100 buc	0,170	1 969,535 0,000	334,821 0,000
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	17,000	129,335 1,235	2 198,688 20,988
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	17,000	152,741 24,641	2 596,602 418,902
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,200	936,235 409,555	7 677,130 3 358,354
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200	574,844 441,844	689,813 530,213
Total			lei		323 991,223	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		8 258,391	
Transportarea materialelor			7,00 %		13 230,819	
Total			100,00 +		345 480,433	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			50 094,663
		Total	100,00 +			395 575,096
		Beneficiu de deviz	6,00 %			23 734,506
		Total Lucrari de constructie				419 309,602
		Incluziv salariu				34 409,962
	Total		lei			419 309,602
	TVA		20,00 %			83 861,920

Total deviz:
Incluziv salariu

503 171,522
34 409,962

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)