

Lucrări de reparație a pardoselii în 3 săli de clasă la IP Gimnaziul Peticeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 121 279,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	119,580	22,80 19,80	2 726,42 2 367,68
2	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	119,580	300,60 85,50	35 945,48 10 224,09
3	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	76,340	231,10 63,00	17 642,17 4 809,42
4	RMD11A	Curatirea cu tiglingul si alte unelte adecvate a timplariilor si confectiilor din lemn ornamentate: elemente cu suprafete plane - se executa cu tiglingul	dm2	119,580	45,00 45,00	5 381,10 5 381,10
5	CN17C1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund	m2	119,580	86,22 55,80	10 309,59 6 672,56

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale. Pentru aplicarea unui singur strat				

		Total	Lei	72 004,76
		Asigurari sociale	24,00 %	7 069,17
		Transportarea materialelor	10,00 %	4 197,59
		Total	100,00 +	83 271,52
		Cheltuieli de regie	14,50 %	12 074,37
		Total	100,00 +	95 345,89
		Beneficiu de deviz	6,00 %	5 720,75
		Total	100,00 +	101 066,65
		TVA	20,00 %	20 213,33
				121 279,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 454,86

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație a pardoselii în 3 săli de clasă la IP Gimnaziul Peticeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 121 279,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	101,643	90,00	9 147,87
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	58,958	90,00	5 306,20
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,140	90,00	6 672,56
4.	7422010060100	Timplar	h-om	59,790	90,00	5 381,10
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,746	90,00	2 947,12
			Total manopera			29 454,86

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,587	80,00	286,99
2.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	1,555	6 800,00	10 570,60
3.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	2,990	4 700,00	14 050,65
4.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	77,867	155,00	12 069,35
5.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	152,680	3,00	458,04
6.	2414147327483	Lignolineum	kg	11,958	40,00	478,32
7.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	13,154	55,00	723,46
8.	2430226100700	Grund alchidic	kg	15,545	43,00	668,45
9.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	20,329	35,00	711,50
10.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,577	35,00	230,19
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,085	8,00	152,68
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,790	17,00	1 016,43
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,958	25,00	298,95
14.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	152,680	1,00	152,68
15.	4100126202818	Apa	m3	3,587	30,00	107,62
			Total materiale de constructii			41 975,92

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,587	70,00	251,12
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,587	90,00	322,87
			Total utilaje de constructii			573,98

Total	Lei	72 004,76
Asigurari sociale	24,00 %	7 069,17
Transportarea materialelor	10,00 %	4 197,59
Total	100,00 +	83 271,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 074,37
Total	100,00 +	95 345,89
Beneficiu de dezin	6,00 %	5 720,75
Total	100,00 +	101 066,65
TVA	20,00 %	20 213,33

Total dezin:**121 279,9
8**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.