

Lucrari de reparatie în cadrul tabarei de odihnă Poienița Veselă

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 822 953 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc Alimentar				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	70,900	3,21 2,92	227,675 206,830
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	70,900	3,27 0,80	231,850 56,408
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,900	44,06 32,35	3 124,067 2 293,927
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,900	16,49 5,30	1 169,248 376,054
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,900	17,93 14,59	1 271,104 1 034,147
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	70,900	2,51 0,80	178,002 56,408
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	342,500	32,47 14,59	11 121,318 4 995,705

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	221,700	31,49 11,93	6 980,225 2 645,768
9	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	19,300	19,35 19,09	373,444 368,522
10	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.	m2	19,300	88,23 15,91	1 702,812 307,102
		<i>Total</i>	lei			26 379,745
		Total Bloc Alimentar Inclusiv salariu				26 379,745 12 340,871
		1.2. Bloc sanitar 2				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,205	1 306,02 0,00	267,735 0,000
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	17,000	31,56 31,56	536,500 536,500
13	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,375	1 222,73 0,00	458,522 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	63,750	22,53 0,00	1 435,969 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 698,726
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				2 698,726 536,500
		1.2.2. Fundatie				
15	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	25,500	804,22 102,10	20 507,692 2 603,601
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete horizontale	m2	21,240	40,55 10,08	861,388 214,048
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,000	413,67 26,25	4 964,038 315,058
		<i>Total</i>	lei			26 333,118
		Total Fundatie Inclusiv salariu				26 333,118 3 132,707
		1.2.3. Pereti si elemente din beton monolit armat				
18	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	90,400	701,75 111,28	63 437,804 10 059,524
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	189,570	69,67 31,82	13 207,731 6 032,876
20	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,000	19,52 11,93	1 756,800 1 074,060
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton B15	m3	67,800	1 138,90 140,56	77 217,649 9 529,697

1	2	3	4	5	6	7
22	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	7 000,000	12,69 1,62	88 818,590 11 324,040
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6mm)	kg	340,000	13,70 2,63	4 656,684 892,663
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=14mm)	kg	770,000	12,95 1,88	9 974,249 1 449,848
		Total	lei			259 069,507
		Total Pereti si elemente din beton monolt armat Inclusiv salariu				259 069,507 40 362,708
		1.2.4. Pereti dispartitori				
25	CK27A	(Peretele cabinei sanitare) Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	57,300	810,32 22,78	46 431,089 1 305,333
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,050	4 759,91 596,70	9 757,820 1 223,235
27	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,050	33,60 4,51	68,884 9,242
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	2,050	220,21 22,54	451,421 46,211
29	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in	m2	162,000	249,35 95,47	40 394,383 15 466,464

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		tablui si frizuri sau lamele				
30	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	142,000	37,29 7,96	5 294,829 1 129,752
31	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	50,000	120,98 46,41	6 049,043 2 320,500
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,000	29,87 13,79	477,893 220,646
		<i>Total</i>	lei			108 925,362
		Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu				108 925,362 21 721,383
		1.2.5. Acoperis				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,450	6 091,31 638,87	21 015,016 2 204,090
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	3,450	220,21 22,54	759,710 77,770
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	234,000	40,40 7,82	9 453,427 1 830,676
36	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,200	33,60 4,51	73,925 9,919
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	2,200	220,21 22,54	484,453 49,592
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	192,000	14,26 6,63	2 738,527 1 272,960
39	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	216,000	100,63 2,39	21 735,443 515,549
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	192,000	36,32 6,63	6 973,162 1 272,960

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate foliga				
41	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	234,000	180,33 31,82	42 196,858 7 446,816
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,000	212,60 7,96	6 377,975 238,680
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	25,000	247,73 9,28	6 193,206 232,050
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	24,000	86,37 10,61	2 072,772 254,592
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	48,000	162,91 30,50	7 819,856 1 463,904
		<i>Total</i>	lei			127 894,330
		Total Acoperis Inclusiv salariu				127 894,330 16 869,558
		1.2.6. Scari din metal				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,000	31,56 31,56	157,794 157,794
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	8,22 8,22	41,106 41,106
48	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	68,59 31,82	685,912 318,240

1	2	3	4	5	6	7
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 15	m3	3,000	1 026,13 102,10	3 078,393 306,306
50	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	2 457,000	21,61 7,96	53 091,188 19 547,892
51	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,457	165,76 43,76	407,275 107,513
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,457	311,32 101,31	764,905 248,910
		Total	lei			58 226,573
		Total Scari din metal Inclusiv salariu				58 226,573 20 727,761
		1.2.7. Tavane				
53	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	115,730	137,73 53,04	15 939,053 6 138,319
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,730	52,35 40,58	6 058,208 4 695,814
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,730	16,49 5,30	1 908,561 613,832
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	115,730	2,51 0,80	290,552 92,075
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	115,730	17,93 14,59	2 074,823 1 688,038

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	115,730	2,51 0,80	290,552 92,075
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,730	32,47 14,59	3 757,869 1 688,038
		<i>Total</i>	lei			30 319,618
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 319,618 15 008,191
		1.2.8. Pereti				
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3 291,000	65,61 45,08	215 933,305 148 371,444
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	329,100	2,51 0,80	826,239 261,832
62	CI06C7	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor, de cca 2 cm grosime, pentru executarea chituirii pe suprafete plane a rosturilor cu chit la placute de 15x15-30x30 cm (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем, с	m2	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		выполнением шпатлевки швов с размерами плиток от 15x15-30x30 см)				
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	212,450	173,54 43,76	36 868,279 9 296,387
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,660	44,06 32,35	5 140,391 3 774,464
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,660	16,49 5,30	1 923,899 618,765
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,660	17,93 14,59	2 091,497 1 701,603
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	116,660	2,51 0,80	292,887 92,815
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,660	32,47 14,59	3 788,067 1 701,603
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	12,780	65,61 45,08	838,539 576,174
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	12,780	2,51 0,80	32,086 10,168
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,810	51,79 26,28	249,125 126,413
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,810	17,93 14,59	86,235 70,159

1	2	3	4	5	6	7
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	4,810	2,51 0,80	12,076 3,827
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,810	32,47 14,59	156,186 70,159
75	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,970	264,02 80,89	2 104,224 644,661
		<i>Total</i>	lei			270 343,035
		Total Pereti Inclusiv salariu				270 343,035 167 320,474
		1.2.9. Pardoseli				
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	245,330	16,80 15,91	4 122,648 3 903,691
77	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2	245,330	6,60 6,36	1 618,633 1 561,476
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	115,730	296,86 76,91	34 355,627 8 900,563
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	129,600	247,79 66,30	32 113,994 8 592,480
		<i>Total</i>	lei			72 210,902
		Total Pardoseli				72 210,902

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 958,210
		1.2.10. Ferestre si usi				
80	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	6,860	957,68 45,48	6 569,658 312,005
81	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	11,520	931,84 21,65	10 734,782 249,449
82	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	15,200	51,00 9,55	775,271 145,117
83	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,200	99,43 10,61	1 511,268 161,242
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,120	1 389,47 21,48	21 008,820 324,796
85	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,040	1 353,99 24,13	6 824,098 121,631
86	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,000	361,12 64,18	3 972,302 705,962
		<i>Total</i>	lei			51 396,199
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				51 396,199 2 020,202
		1.2.11. Finisarea exterioara				
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	254,540	65,61 45,08	16 701,204 11 475,681
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	254,540	2,51 0,80	639,048 202,512
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	126,000	10,55 3,18	1 329,552 400,982

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
90	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	126,000	57,82 18,03	7 285,522 2 272,234
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	16,000	65,61 45,08	1 049,813 721,344
92	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2	16,000	173,54 43,76	2 776,618 700,128
93	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	92,560	93,23 47,74	8 629,618 4 418,444
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2	20,000	153,35 43,76	3 066,934 875,160
		<i>Total</i>	lei			41 478,309
		Total Finisarea exterioara Inklusiv salariu				41 478,309 21 066,485
		1.2.12. Instalatii de apa si canalizare interioara				
95	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm INCL FITINGURI	m	25,000	104,45 5,30	2 611,199 132,600
96	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" americana	buc	4,000	277,27 14,59	1 109,098 58,344
97	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si	buc	1,000	514,85	514,853

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"			17,50	17,503
98	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	25,000	26,91 11,40	672,763 285,090
99	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm incl fittinguri	m	43,000	69,39 4,77	2 983,694 205,265
100	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" americana	buc	4,000	175,31 10,61	701,227 42,432
101	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm incl fittinguri	m	15,000	46,30 4,24	694,483 63,648
102	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d32 mm	buc	15,000	24,48 9,81	367,272 147,186
103	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" d 40	buc	43,000	26,09 10,61	1 121,887 456,144
104	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20- 25 mm D25 incl fittinguri	m	36,000	49,64 16,71	1 787,183 601,474
105	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" americana	buc	21,000	81,02 7,16	1 701,411 150,368
106	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	37,000	22,59 8,75	835,978 323,809

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"				
107	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20- 25 mm D 20 incl fittinguri	m	51,000	66,73 16,71	3 402,993 852,088
108	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" americana	buc	12,000	27,84 5,83	334,125 70,013
109	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" d 20 mm	buc	56,000	89,79 4,77	5 028,115 267,322
110	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" d 20 homut	buc	51,000	19,91 7,69	1 015,573 392,231
111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	60,000	59,09 8,49	3 545,463 509,184
112	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" homut d 100mm	buc	12,000	43,18 13,79	518,128 165,485
113	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cruce	buc	4,000	68,52 8,49	274,077 33,946
114	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	23,000	30,10 8,49	692,279 195,187
115	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	8,000	36,01 8,49	288,073 67,891

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm reductie d 110-50				
116	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc	49,000	66,24 10,08	3 245,595 493,802
117	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,000	26,85 6,63	349,105 86,190
118	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"homut d50mm	buc	13,000	26,91 11,40	349,837 148,247
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot d 50	buc	4,000	12,01 5,83	48,053 23,338
120	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu	buc	5,000	31,64 7,69	158,185 38,454
121	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm	buc	6,000	25,62 6,63	153,718 39,780
122	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	18,000	1 124,82 111,38	20 246,789 2 004,912
123	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	728,36 67,63	3 641,808 338,130
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	23,000	757,87 49,06	17 431,015 1 128,426
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	23,000	431,84 43,76	9 932,274 1 006,434

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar				
126	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.pentru dus	buc	12,000	375,21 30,50	4 502,556 365,976
127	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,300	2,12 2,12	15,488 15,488
		<i>Total</i>	lei			90 274,297
		Total Instalatii de apa si canalizare interioara Inclusiv salariu				90 274,297 10 726,387
		1.2.13. Canalizarea exterioara				
128	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,200	1 306,02 0,00	4 179,280 0,000
129	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,000	82,21 82,21	822,120 822,120
130	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	29,000	11,40 11,40	330,704 330,704
131	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	29,000	19,89 19,89	576,810 576,810

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
132	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,610	324,28 0,00	846,358 0,000
133	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,610	835,07 233,91	2 179,530 610,496
134	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,400	1 419,07 0,00	567,630 0,000
135	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	68,000	22,52 0,00	1 531,700 0,000
136	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	35,600	217,08 16,18	7 727,948 575,908
137	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 100	m	45,000	43,29 7,96	1 948,240 358,020
138	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 75	m	400,000	24,34 7,96	9 737,894 3 182,400
139	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu d 110	buc	8,000	106,99 10,08	855,893 80,621
140	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul	m3	2,480	1 171,11 213,75	2 904,350 530,103

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, in teren fara apa subterana				
141		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	2,000	1 176,00 0,00	2 352,000 0,000
142		Scara	kg	76,000	19,60 0,00	1 489,600 0,000
143		Placi prefabricate KИД 20	buc	2,000	1 685,60 0,00	3 371,200 0,000
144		Inel prefabricat KИ20-9	buc	8,000	1 078,00 0,00	8 624,000 0,000
145		Placi prefabricate KИП-1-20-1	buc	2,000	1 685,60 0,00	3 371,200 0,000
146	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,500	44,11 29,17	22,053 14,586
		<i>Total</i>	lei			53 438,510
		Total Canalizarea exterioara Inclusiv salariu				53 438,510 7 081,768
		1.2.14. Retele de apa exterioare				
147	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,100	1 306,03 0,00	2 742,653 0,000
148	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,000	54,63 54,63	764,837 764,837
149	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,420	324,28 0,00	784,746 0,000
150	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,420	835,07 233,91	2 020,867 566,054
151	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	26,800	11,40 11,40	305,617 305,617

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
152	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	26,800	19,89 19,89	533,052 533,052
153	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,340	1 222,73 0,00	415,727 0,000
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	57,800	22,53 0,00	1 301,945 0,000
155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	33,000	217,08 16,18	7 163,548 533,848
156	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PN 6	m	400,000	41,21 1,43	16 484,952 572,832
		<i>Total</i>	lei			32 517,944
		Total Retele de apa exterioare Inclusiv salariu				32 517,944 3 276,240
		1.2.15. Lucrari de constructie generale retele electrice exterioare				
		1.2.15.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri				
157	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,500	1 306,03 0,00	653,013 0,000
158	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	6,000	35,27 35,27	211,630 211,630




1	2	3	4	5	6	7
159	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,620	324,28 0,00	201,051 0,000
160	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,620	233,91 233,91	145,022 145,022
161	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,900	8,22 8,22	56,726 56,726
162	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,900	19,89 19,89	137,241 137,241
163	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,100	773,50 0,00	77,350 0,000
164	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	17,000	22,52 0,00	382,925 0,000
165	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (тpубa ПБХ d20)	1 km	0,140	3 697,05 3 527,16	517,587 493,802
166	pret	Труба ПБХ d20mm	m	140,000	7,35 0,00	1 029,000 0,000
		Total	lei			3 411,545
		Total Lucrari de terasamente pentru cabluri Inclusiv salariu				3 411,545 1 044,421
		Total	lei			3 411,545
		Total Lucrari de constructie generale retele electrice exterioare				3 411,545 1 044,421

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 228 537,97 5
		Total Bloc sanitar 2 Inclusiv salariu				1 228 537,97 5 353 852,995
		1.3. Bloc sanitar 1 si bloc nr. 19				
167	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,000	9,42 8,49	470,875 424,320
168	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,000	33,79 17,24	1 689,688 861,900
169	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (fatade)	m2	250,800	31,48 11,93	7 896,438 2 993,047
170	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	218,000	24,58 19,89	5 358,433 4 336,020
		<i>Total</i>	lei			15 415,434
		Total Bloc sanitar 1 si bloc nr. 19 Inclusiv salariu				15 415,434 8 615,287
		1.4. Bloc nr 1, 2				
		1.4.1. Lucrari de finisare				
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	202,760	9,42 8,49	1 909,493 1 720,703
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	326,760	3,21 2,92	1 049,291 953,224
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	326,760	2,51 0,80	820,363 259,970
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	326,760	32,47 14,59	10 610,224 4 766,121
175	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri,	m2	202,760	33,79	6 852,023

Bucuresti

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti			17,24	3 495,177
176	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	9,880	25,40 10,61	250,977 104,807
		<i>Total</i>	lei			21 492,371
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				21 492,371 11 300,002
		1.4.2. Timplarie				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	11,14 11,14	44,554 44,554
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 389,47 21,48	5 557,889 85,925
179	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	27,280	9,10 6,90	248,253 188,101
180	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	27,280	44,18 19,62	1 205,212 535,365
		<i>Total</i>	lei			7 055,908
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 055,908 853,945
		1.4.3. Acoperis				
181	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	82,000	19,35 19,09	1 586,651 1 565,741
182	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. norma scindura 0,0085	m2	82,000	37,57 7,82	3 080,863 641,519
183	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu	m2	82,000	88,23	7 234,742

1	2	3	4	5	6	7
		ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.			15,91	1 304,784
		<i>Total</i>	lei			11 902,256
		Total Acoperis Inclusiv salariu				11 902,256 3 512,044
		<i>Total</i>	lei			40 450,535
		Total Bloc nr 1, 2 Inclusiv salariu				40 450,535 15 665,991
		1.5. Bloc 3,5,6,7,8,9,				
		1.5.1. Lucrari de finisare				
184	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	650,000	9,42 8,49	6 121,375 5 516,160
185	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	650,000	33,79 17,24	21 965,944 11 204,700
186	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	462,000	3,21 2,92	1 483,574 1 347,746
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	462,000	2,51 0,80	1 159,897 367,567
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	462,000	32,47 14,59	15 001,602 6 738,732
189	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (pardoseli cu plinte)	m2	426,600	25,40 10,61	10 836,707 4 525,373
190	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (fatade)	m2	643,800	31,49 11,93	20 270,043 7 683,109
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	643,800	24,58	15 824,585



1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			19,89	12 805,182
		<i>Total</i>	lei			92 663,727
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				92 663,727 50 188,569
		1.5.2. Timplarie				
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	11,14 11,14	22,277 22,277
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 389,47 21,48	2 778,944 42,962
194	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	97,920	9,10 6,90	891,092 675,178
195	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	97,920	44,18 19,62	4 326,037 1 921,660
		<i>Total</i>	lei			8 018,350
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 018,350 2 662,077
		1.5.3. Acoperis				
196	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	280,000	19,35 19,09	5 417,832 5 346,432
197	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,500	6 091,31 638,87	9 136,964 958,300
198	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. norma scindura 0,0085	m2	280,000	37,57 7,82	10 520,020 2 190,552

1	2	3	4	5	6	7
199	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.	m2	280,000	88,23 15,91	24 703,997 4 455,360
		<i>Total</i>	lei			49 778,813
		Total Acoperis Inclusiv salariu				49 778,813 12 950,644
		<i>Total</i>	lei			150 460,890
		Total Bloc 3,5,6,7,8,9, Inclusiv salariu				150 460,890 65 801,290
		1.6. Bloc 11 A,B				
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,900	14,11 12,20	802,887 694,134
201	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	455,900	3,21 2,92	1 463,987 1 329,952
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	317,300	2,51 0,80	796,614 252,444
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	317,300	32,47 14,59	10 303,049 4 628,138
204	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	138,600	31,49 11,93	4 363,821 1 654,052
205	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	56,900	173,87 35,80	9 892,921 2 037,134
206	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	57,660	25,40 10,61	1 464,708 611,657

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 087,987
		Total Bloc 11 A,B Inclusiv salariu				29 087,987 11 207,511
		1.7. Bloc 18				
		1.7.1. Pardoseli				
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,600	14,11 12,20	290,677 251,304
208	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	20,600	173,87 35,80	3 581,620 737,521
		<i>Total</i>	lei			3 872,297
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 872,297 988,825
		1.7.2. Tavane				
209	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB 12 mm, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn 2 strat	m2	107,750	175,74 66,30	18 936,039 7 143,825
210	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	107,750	47,74 26,52	5 144,373 2 857,530
		<i>Total</i>	lei			24 080,412
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 080,412 10 001,355
		1.7.3. Pereti				
211	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,600	701,75 111,28	421,048 66,767
212	CF55B	Captusirea peretilor cu placi OSB simplu grosime 20 mm pe schelet de rasinoase cu tratament	m2	46,300	263,16 98,92	12 184,185 4 579,978