

**Demolarea constructiei lit. 0100518083.07 (cladire de
producere), situata in or. Chisinau, sect. Buiucani,
str. Prunului 24**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 381 843,426 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ingradiera santierului				
1	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Disponerea baterii barelor de armatura la distanta de 1,5 m)	kg	200,000	21,040 2,743	4 207,930 548,680
2	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea in gradier santier	m2	90,000	26,181 15,136	2 356,290 1 362,240
		Total Ingradiera santierului Inclusiv salariu				6 564,220 1 910,920
		2. Demontarea sopronului				
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2	108,000	69,412 68,112	7 496,496 7 356,096
4	TsI50C10	Transportarea (deseuri-arddezie) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,200	173,667 0,000	208,400 0,000
5	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (ferme si tevi din otel)	kg	1 700,000	2,598 2,365	4 416,862 4 020,500
6	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,700	41,974 17,974	71,356 30,556

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A10	Transportarea (ferme si tevi din otel din demolare) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - la depozitul beneficiarului	t	1,700	28,529 0,000	48,500 0,000
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (sapatura in jurul fundatiilor)	100 m3	0,080	2 193,750 0,000	175,500 0,000
9	CP01A K=0.8	Demontarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv K=0.8	buc	4,000	673,968 385,968	2 695,872 1 543,872
10	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea betonului din fundatii in autobasculanta)	t	7,500	41,974 17,974	314,805 134,805
11	TsI51B10	Transportarea betonului din fundatii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozitare la locului autorizat de colectare a deseurilor)	t	7,500	47,467 0,000	356,000 0,000
		Total Demontarea sopronului Inclusiv salariu				15 783,791 13 085,829
		3. Demolarea cladirii din beton armat				
12	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti desparaitori din caramida+ zidarie perimetrala in partea superioara a cladirii)	m3	48,200	283,720 208,120	13 675,304 10 031,384
13	TsI51B10	Transportarea (deseuri din pereti desparaitori din caramida+ zidarie perimetrala in partea superioara a	t	77,000	47,448 0,000	3 653,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cladirii) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)				
14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	380,000	67,282 63,382	25 567,160 24 085,160
15	TsI50B10	Transportarea (deseurilor - membrane bituminoase) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	3,800	127,158 0,000	483,200 0,000
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	380,000	30,980 28,380	11 772,400 10 784,400
17	TsI50B10	Transportarea (deseuri - mortar de ciment) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	30,000	127,200 0,000	3 816,000 0,000
18	CP53B K=0.8	Demontarea placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 K=0.8	buc	40,000	260,431 197,071	10 417,229 7 882,829
19	TsI50B10	Transportarea (elementelor de planseuri) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	68,000	127,200 0,000	8 649,600 0,000
20	CP10B K=0.8	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (grinzi prefabricat)	buc	6,000	364,496 166,496	2 186,976 998,976
21	TsI51B10	Transportarea (grinzi prefabricat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	24,600	47,459 0,000	1 167,500 0,000
22	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea	kg	150,000	2,598 2,365	389,718 354,750

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor (Teava metalica)				
23	TsI51A10	Transportarea (teava metalica) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km La depozitul beneficiarului	t	0,150	30,000 0,000	4,500 0,000
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	55,000	39,732 39,732	2 185,260 2 185,260
25	TsI51A10	Transportarea (usi, ferestre) cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km La depozitul beneficiarului	t	0,560	28,571 0,000	16,000 0,000
26	CP09A K=0.8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv (Panouri de perete)	buc	40,000	405,200 189,200	16 208,000 7 568,000
27	TsI51B10	Transportarea (panouri de perete) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	98,000	47,449 0,000	4 650,000 0,000
28	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	3 500,000	6,271 5,676	21 948,150 19 866,000
29	TsI51A10	Transportarea (usi ferestre metalice) autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (La depozitul beneficiarului)	t	3,500	28,571 0,000	100,000 0,000
30	CP03A K=0.8	Demontarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv K=0.8	buc	19,000	870,080 454,080	16 531,520 8 627,520
31	TsI51A10	Transportarea stilpilor prefabricati cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (La depozitul beneficiarului)	t	34,000	28,544 0,000	970,500 0,000
32	CP10B K=0.8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton	buc	14,000	364,496 166,496	5 102,944 2 330,944

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (grinzile de nivelul fundatiei) K=0.8				
33	TsI51A10	Transportarea (grinzile de la nivelul fundatiei) autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (La depozitul beneficiarului)	t	17,000	28,559 0,000	485,500 0,000
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (sapatura in jurul fundatiilor)	100 m3	0,480	2 194,792 0,000	1 053,500 0,000
35	CP01A K=0.8	Demontarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv K=0.8	buc	19,000	673,968 385,968	12 805,392 7 333,392
36	TsI51B10	Transportarea fundatiilor pahar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	14,000	47,464 0,000	664,500 0,000
37	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Pardosele grosime 0.25cm) inclusiv pereul perimetral din jurul cladirii	m3	102,000	397,082 323,532	40 502,364 33 000,264
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare in auto betonul de la pardoseli)	100 m3	1,020	2 384,804 0,000	2 432,500 0,000
39	TsI51B10	Transportarea (betonului de la pardoseli) autotobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	190,000	47,450 0,000	9 015,500 0,000
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	30,000	30,272 30,272	908,160 908,160

1	2	3	4	5	6	7
41	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (grosime medie 5 cm)	m3	10,000	210,330 151,360	2 103,300 1 513,600
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcare asfalt in auto)	100 m3	0,150	2 383,333 0,000	357,500 0,000
43	TsI51B10	Transportarea (asfaltului) autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (la depozitare la locul autorizat de colectare a deseurilor)	t	22,500	47,444 0,000	1 067,500 0,000
44	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	10,000	56,250 0,000	562,500 0,000
		Total Demolarea cladirii din beton armat Inclusiv salariu				221 453,677 137 470,639

	Total	lei	243 801,688
	Asigurarea sociala	24,00 %	36 592,173
	Total	100,00 +	280 393,861
	Transportarea	7,00 %	354,640
	Total	100,00 +	280 748,501
	Depozitarea	2,00 %	101,326
	Total	100,00 +	280 849,827
	Cheltuiile de regie	10,00 %	28 084,983
	Total	100,00 +	308 934,810
	Beneficiu de deviz	3,00 %	9 268,044
	Total	100,00 +	318 202,854
	TVA	20,00 %	63 640,572
	Total deviz: Inclusiv salariu		381 843,426 152 467,388

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)