

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Liceul teoretic V.Alecsandri**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Liceul teoretic V.Alecsandri**
- 3. Obiectul achizițiilor Liceul teoretic V.Alecsandri din or.Calarasi Reparatia sistemii de scurgere a apei,pereu si soclu**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Soclu		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,760
2	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	81,000
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	81,000
4	RpCJ12A2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	81,000
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"-p/u mozaic din granit intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	81,000
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic din granit" la pereti	m2	81,000
		2. Pereul si rigola de scurgere		
7	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	6,600
8	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3	5,000
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,000

1	2	3	4	5
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,500
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	100,000
12	RCsB02A	Beton simplu c25/30 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente	m3	6,500
		3. Diverse		
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,000
14	TsI50D	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t	12,000
		4. Jgheaburi si burlane		
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	51,000
17	RpCI18A	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,85

Director Liceul teoretic V.Alecsandri _____