

## Lucrari de reparatie a str. Vasile Alecsandri din s.Onitcani, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ OFERTĂ

**Valoarea de deviz 3 052 507,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)</b>				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	5,3300	2 645,500 0,000	14 100,515 0,000
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3	5,3300	1 441,000 0,000	7 680,530 0,000
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	5,3300	771,000 0,000	4 109,430 0,000
4	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	906,1000	15,525 0,000	14 067,225 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,3300	250,598 28,800	1 335,689 153,504
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6600	1 649,280 0,000	1 088,525 0,000
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	15,8200	171,599	2 714,690

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,000	0,000
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3	22,8600	258,400 258,400	5 907,024 5 907,024
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3	11,4300	749,900 79,200	8 571,357 905,256
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	381,0000	274,720 54,400	104 668,320 20 726,400
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm	m3	266,4000	794,100 48,000	211 548,240 12 787,200
12	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,0000	1 750,880 120,000	10 505,280 720,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,8000	13 555,000 0,000	10 844,000 0,000
14	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	1 332,0000	308,925 6,000	411 488,100 7 992,000
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	64,916 2,536	16 229,025 634,000
16		Accese 3 buc	buc	3,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,4800	6 350,400 190,400	3 048,192 91,392
18	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	0,4800	771,000 0,000	370,080 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)				
19	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	81,6000	15,525 0,000	1 266,840 0,000
20	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0600	1 649,083 0,000	98,945 0,000
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm	m3	36,0000	794,100 48,000	28 587,600 1 728,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,0720	13 562,222 0,000	976,480 0,000
23	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	120,0000	308,925 6,000	37 071,000 720,000
		<i>Total</i>	Lei			896 277,087
		<b>Total Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic) Inclusiv salariu</b>				<b>896 277,087 52 364,776</b>
		<b>2. Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton)</b>				
24	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,8600	6 350,400 190,400	5 461,344 163,744
25	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,8600	771,000 0,000	663,060 0,000
26	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	146,2000	15,525 0,000	2 269,755 0,000

1	2	3	4	5	6	7
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1420	1 649,542 0,000	234,235 0,000
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3	4,9200	258,400 258,400	1 271,328 1 271,328
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3	2,4600	749,900 79,200	1 844,754 194,832
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	82,0000	274,720 54,400	22 527,040 4 460,800
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15cm	m3	42,7500	794,101 48,000	33 947,811 2 052,000
32	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2	285,0000	11,776 3,040	3 356,160 866,400
33	CC03C1	Montare plase sudate VR d5mm 150x150	kg	570,0000	31,055 2,800	17 701,350 1 596,000
34	DC02A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 14 cm Beton C30/37 pe baza de granit	m2	285,0000	375,540 48,800	107 028,900 13 908,000
35	CE31A	Scinduri 150x20mm pentru rosturile de dilatatie V=0,17m3	m2	8,5500	140,749 20,400	1 203,403 174,424
36	CE31A	Scinduri 150x30mm pentru cofraj V=0,42m3	m2	13,9500	204,993 20,400	2 859,647 284,576
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	41,0000	64,916 2,536	2 661,575 103,976
		<i>Total</i>	Lei			203 030,362
		<b>Total Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton) Inklusiv salariu</b>				<b>203 030,362 25 076,080</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)</b>				
38	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	6,5600	<u>2 645,500</u> 0,000	<u>17 354,480</u> 0,000
39	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3	6,5600	<u>1 441,000</u> 0,000	<u>9 452,960</u> 0,000
40	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	6,5600	<u>771,000</u> 0,000	<u>5 057,760</u> 0,000
41	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 115,2000	<u>15,525</u> 0,000	<u>17 313,480</u> 0,000
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,5600	<u>250,597</u> 28,800	<u>1 643,918</u> 188,928
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8200	<u>1 649,268</u> 0,000	<u>1 352,400</u> 0,000
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	16,4000	<u>171,600</u> 0,000	<u>2 814,240</u> 0,000
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3	26,4000	<u>258,400</u> 258,400	<u>6 821,760</u> 6 821,760
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3	13,2000	<u>749,900</u> 79,200	<u>9 898,680</u> 1 045,440
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m	440,0000	<u>274,720</u> 54,400	<u>120 876,800</u> 23 936,000
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	328,0000	794,100	260 464,800

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm			48,000	15 744,000
49	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,0000	1 750,880 120,000	7 003,520 480,000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,9840	13 554,736 0,000	13 337,860 0,000
51	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	1 640,0000	308,925 6,000	506 637,000 9 840,000
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	415,0000	64,916 2,536	26 940,203 1 052,440
53		Accese 1 buc	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
54	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,1600	6 350,400 190,400	1 016,064 30,464
55	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,1600	771,000 0,000	123,360 0,000
56	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	27,2000	15,525 0,000	422,280 0,000
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0200	1 648,000 0,000	32,960 0,000
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm	m3	12,0000	794,100 48,000	9 529,200 576,000
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0240	13 544,167	325,060

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2			0,000	0,000
60	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2	40,0000	308,925 6,000	12 357,000 240,000
		<i>Total</i>	Lei			1 030 775,78 5
		<b>Total Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic) Inclusiv salariu</b>				<b>1 030 775,78 5 59 955,032</b>

		Total	Lei	2 130 083,27
		Asigurarea sociala	24 %	32 975,01
		Total		2 163 058,28
		Cheltuieli de regie	12 %	259 566,99
		Total		2 422 625,27
		Beneficiu de deviz	5 %	121 131,26
		Total		2 543 756,53
		TVA	20 %	508 751,31
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 052 507,84 137 395,88</b>

Intocmit

SRL VIG HOUSE

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Onitcani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a str. Vasile Alecsandri din s.Onitcani, r-nul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 3 052 507,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3375	80,00	27,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,5000	80,00	600,000
3.	7123010010200	Betonist	h-om	162,4500	80,00	12 996,000
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,2500	80,00	1 140,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,4000	80,00	432,000
6.	7129020012800	Pavator	h-om	881,3100	80,00	70 504,800
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	248,1000	80,00	19 848,000
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	366,4509	80,00	29 316,072
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7000	80,00	456,000
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,9502	80,00	2 076,016
<b>Total manopera</b>						<b>137 395,88</b>

### Materiale:

1.	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	455,7060	2 000,00	911 412,000
2.	141112220164632	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	139,0855	450,00	62 588,475
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	88,9560	450,00	40 030,200
4.	141112220167263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	835,1979	450,00	375 839,055
5.	141112220175232	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	31,2010	450,00	14 040,450
6.	142210220551130	Beton in stratul de uzura C30/37 pe baza de granit	m3	17,1000	1 950,00	33 345,000
7.	142210220551330	Beton in stratul de rezistenta C30/37 pe baza de granit	m3	22,8000	1 950,00	44 460,000
8.	17112173298831	Pelicula din polietilena gr. 80mc	m	207,4800	12,00	2 489,760
9.	20101029034971	Scinduri geluite si faltuite 150x20mm	m3	0,1701	6 000,00	1 020,600
10.	20101029034972	Scinduri geluite si faltuite 150x230mm	m3	0,4269	6 000,00	2 561,400
11.	2010237318750	Distantieri	buc	171,0000	1,00	171,000
12.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1400	28,00	31,920
13.	2320166200676	White spirit	kg	2,8500	35,00	99,750
14.	2320187315789	Decofrol	kg	3,1350	50,00	156,750
15.	232032260004011	Emulsie bituminoasa	t	1,9364	13 000,00	25 173,200
16.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	7,00	3 141,600
17.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	10,2000	1 250,00	12 750,000
18.	266310210000116	Beton C16/20	m3	47,8590	1 500,00	71 788,500

19.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	1 200,00	367,200
20.	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	1,7100	1 200,00	2 052,000
21.	26661228002841	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	907,5150	140,00	127 052,100
22.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	14,8200	60,00	889,200
23.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,4250	22,00	31,350
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,8500	22,00	62,700
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,7000	26,00	148,200
26.	28731220041001	Plase sudate VR d5mm, 150x150	kg	575,7000	27,00	15 543,900
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6300	35,00	22,050
28.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,9950	0,00	0,000
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	127,9495	20,00	2 558,990
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,4180	20,00	108,360
31.	4100126202818	Apa	m3	2,7090	20,00	54,180
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 749 989,90</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,3778	300,00	3 413,340
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,6889	120,00	682,668
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3990	450,00	179,550
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	12,5400	250,00	3 135,000
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5640	550,00	310,200
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	129,6497	550,00	71 307,335
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	627,0000	2,00	1 254,000
8.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	12,5400	300,00	3 762,000
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,2171	300,00	7 565,130
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	201,6681	300,00	60 500,430
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,7660	300,00	2 329,800
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,0287	300,00	608,610
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,8994	900,00	22 409,460
14.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	16,8000	550,00	9 240,000
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,7062	550,00	1 488,410
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,7560	550,00	2 615,800
17.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	12,5400	250,00	3 135,000
18.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	34,4123	300,00	10 323,690
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0000	50,00	50,000
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,0287	350,00	710,045
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	78,5324	450,00	35 339,580
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,9856	180,00	2 337,408
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>242 697,49</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>2 130 083,27</b>
--------------	------------	---------------------

Asigurarea sociala	24 %	32 975,01
Total		2 163 058,28
Cheltuieli de regie	12 %	259 566,99
Total		2 422 625,27
Beneficiu de deviz	5 %	121 131,26
Total		2 543 756,53
TVA	20 %	508 751,31

**Total deviz:**

**3 052 507,84**

Intocmit

SRL VIG HOUSE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Onitcani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a str. Vasile  
Alecsandri din s.Onitcani, r-nul Criuleni**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sectorul Nr. 1 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)</b>				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 645,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	550,00	2 645,50
		<i>Total</i>	Lei			14 100,515
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3			1 441,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	550,00	1 441,00
		<i>Total</i>	Lei			7 680,530
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			771,000 0,000
	2952270007405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	300,00	771,00
		<i>Total</i>	Lei			4 109,430
4	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			14 067,225
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			250,598 28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	141112220175232	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	Lei			1 335,689
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 649,280 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,19
		<i>Total</i>	Lei			1 088,525
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			171,599 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	550,00	171,60
		<i>Total</i>	Lei			2 714,690
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3			258,400 258,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	80,00	258,40
		Total	Lei			5 907,024
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3			749,900 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	141112220175232	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	Lei			8 571,357
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			274,720 54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	266310210000116	Beton C16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002841	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	140,00	140,70
		Total	Lei			104 668,320
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=20cm	m3			794,100 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164632	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220167263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		Total	Lei			211 548,240
12	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 750,880 120,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	80,00	60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Total	Lei			10 505,280
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			13 555,000 0,000
	232032260004011	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		Total	Lei			10 844,000
14	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2			308,925 6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	6,00
	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	2 000,00	291,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		Total	Lei			411 488,100
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			64,916

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				2,536
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		Total	Lei			16 229,025
16		Accese 3 buc	buc			0,000
		Total	Lei			0,000
17	TsC58B	Sapatura mecanică a pămîntului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 350,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	80,00	190,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
		Total	Lei			3 048,192
18	TsC35B21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanță 11-20 m (Încărcarea pămîntului)	100 m3			771,000
	2952270007405	Încărcător frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	300,00	771,00
		Total	Lei			370,080
19	TsI51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			15,525
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		Total	Lei			1 266,840
20	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 649,083
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,08
		Total	Lei			98,945
21	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h=20cm	m3			794,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164632	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220167263	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		Total	Lei			28 587,600
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			13 562,222
	232032260004011	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	13 000,00	13 397,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		Total	Lei			976,480
23	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Nisip bitumat și oțel se exclude), k=1,5	m2			308,925
						6,000

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	6,00
	111100010001311 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	2 000,00	291,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		<i>Total</i>	Lei			37 071,000
		<b>2. Sectorul Nr. 2 (Imbracaminte rutiera din beton)</b>				
24	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 350,400 190,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	80,00	190,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
		<i>Total</i>	Lei			5 461,344
25	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			771,000 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	300,00	771,00
		<i>Total</i>	Lei			663,060
26	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			2 269,755
27	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 649,542 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,29
		<i>Total</i>	Lei			234,235
28	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia sub borduri)	m3			258,400 258,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	80,00	258,40
		<i>Total</i>	Lei			1 271,328
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3			749,900 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	141112220175232	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		<i>Total</i>	Lei			1 844,754
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			274,720 54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	266310210000116	Beton C16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002841	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Total</i>	Lei			22 527,040
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=15cm	m3			794,101 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220164632	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220167263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		<i>Total</i>	Lei			33 947,811
32	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2			11,776 3,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	80,00	0,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	80,00	2,72
	17112173298831	Pelicula din polietilena gr. 80mc	m	0,7280	12,00	8,74
		<i>Total</i>	Lei			3 356,160
33	CC03C1	Montare plase sudate VR d5mm 150x150	kg			31,055 2,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	28731220041001	Plase sudate VR d5mm, 150x150	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	450,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			17 701,350
34	DC02A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 14 cm Beton C30/37 pe baza de granit	m2			375,540 48,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5700	80,00	45,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,0060	1 200,00	7,20
	142210220551330	Beton in stratul de rezistenta C30/37 pe baza de granit	m3	0,0800	1 950,00	156,00
	142210220551130	Beton in stratul de uzura C30/37 pe baza de granit	m3	0,0600	1 950,00	117,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0520	60,00	3,12
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	35,00	0,35
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	28,00	0,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	50,00	0,55
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0440	300,00	13,20
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0440	250,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	2,00	4,40
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0440	250,00	11,00
		<i>Total</i>	Lei			107 028,900
35	CE31A	Scinduri 150x20mm pentru rosturile de dilatatie V=0,17m3	m2			140,749 20,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	80,00	19,20
	20101029034971	Scinduri geluite si faltuite 150x20mm	m3	0,0199	6 000,00	119,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	35,00	0,98
		<i>Total</i>	Lei			1 203,403
36	CE31A	Scinduri 150x30mm pentru cofraj V=0,42m3	m2			204,993 20,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	80,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	80,00	19,20
	20101029034972	Scinduri geluite si faltuite 150x230mm	m3	0,0306	6 000,00	183,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	35,00	0,98
		<i>Total</i>	Lei			2 859,647
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,916
						2,536
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			2 661,575
		<b>3. Sectorul Nr. 3 (Imbracaminte rutiera din beton asfaltic)</b>				
38	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3			2 645,500
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	550,00	2 645,50
		<i>Total</i>	Lei			17 354,480
39	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III	100 m3			1 441,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	550,00	1 441,00
		<i>Total</i>	Lei			9 452,960
40	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanta 11-20 m (Incarcarea pamintului)	100 m3			771,000
						0,000
	2952270007405	Incator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	300,00	771,00
		<i>Total</i>	Lei			5 057,760
41	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			15,525
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,52
		<i>Total</i>	Lei			17 313,480
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			250,597
						28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	141112220175232	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	Lei			1 643,918
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 649,268
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,18
		<i>Total</i>	Lei			1 352,400
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			171,600
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	550,00	171,60
		<i>Total</i>	Lei			2 814,240
45	TsA20C	Sapatura manuala de pamint (pentru fundatia	m3			258,400

1	2	3	4	5	6	7
		sub borduri)				258,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	80,00	258,40
		Total	Lei			6 821,760
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 mm sub fundatia bordurilor	m3			749,900
						79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	141112220175232	Piatra sparta fr. 16-32mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	Lei			9 898,680
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20	m			274,720
						54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	266310210000116	Beton C16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002841	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	140,00	140,70
		Total	Lei			120 876,800
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20cm	m3			794,100
						48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164632	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220167263	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		Total	Lei			260 464,800
49	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			1 750,880
						120,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	80,00	60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	50,00	5,00
		Total	Lei			7 003,520
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			13 554,736
						0,000
	232032260004011	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	13 000,00	13 389,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		Total	Lei			13 337,860
51	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5	m2			308,925
						6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	6,00
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	2 000,00	291,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			506 637,000
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			64,916 ----- 2,536
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			26 940,203
53		Accese 1 buc	buc			0,000 ----- 0,000
		<i>Total</i>	Lei			
54	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 350,400 ----- 190,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	80,00	190,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
		<i>Total</i>	Lei			1 016,064
55	TsC35B21	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, la distanță 11-20 m (Încărcarea pământului)	100 m3			771,000 ----- 0,000
	2952270007405	Încărcător frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	300,00	771,00
		<i>Total</i>	Lei			123,360
56	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			15,525 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	Lei			422,280
57	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 648,000 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	416,50
		<i>Total</i>	Lei			32,960
58	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h=20cm	m3			794,100 ----- 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	141112220164632	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	141112220167263	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		<i>Total</i>	Lei			9 529,200
59	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			13 544,167 ----- 0,000
	232032260004011	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	13 000,00	13 379,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	Lei			325,060
60	DB16H k=1.5	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime	m2			308,925 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bitumat si otel se exclude), k=1,5				6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	6,00
	11110001000131116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0970	2 000,00	291,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
		<i>Total</i>	Lei			12 357,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL VIG HOUSE**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Onitcani**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.