

# Reparatia acceselor si amenajarea curtilor la blocuri locative din or. Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 920 184,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 17</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	285,000	17,59 1,07	5 012,37 305,77
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,800	15,20 0,00	346,60 0,00
3	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	2,850	92,35 0,00	263,20 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=12cm	m3	34,200	391,70 18,45	13 396,07 630,99
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,171	7 978,07 0,00	1 364,25 0,00
6	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)	m2	264,000	187,67 2,31	49 545,98 608,65
7	DB16D K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat - se scoate din lucrari)	m2	20,600	185,10 5,53	3 813,13 113,98
<b>Total Capitolul 1. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 17</b>						<b>73 741,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 659,39</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Capitolul 2. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 19</b>				
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	174,000	17,59 1,07	3 060,37 186,68
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,920	15,20 0,00	211,60 0,00
10	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	1,740	92,33 0,00	160,65 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	20,880	391,70 18,45	8 178,67 385,24
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,104	7 975,00 0,00	829,40 0,00
13	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)	m2	174,000	187,67 2,31	32 654,70 401,16
<b>Total Capitolul 2. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 19</b>						<b>45 095,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>973,08</b>
		<b>3. Capitolul 3. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 21</b>				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	175,000	17,59 1,07	3 077,75 187,73
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	14,000	15,20 0,00	212,80 0,00
16	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	1,750	92,40 0,00	161,70 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	21,000	391,69 18,45	8 225,59 387,45
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,105	7 975,24 0,00	837,40 0,00
19	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate	m2	175,000	187,67 2,31	32 842,44 403,46

1	2	3	4	5	6	7
		din lucrari)				
<b>Total Capitolul 3. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 21</b>						<b>45 357,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>978,64</b>
		<b>4. Capitolul 4. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 21</b>				
20	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	400,000	17,59 1,07	7 034,89 429,13
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	32,000	15,20 0,00	486,40 0,00
22	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	4,000	92,40 0,00	369,60 0,00
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	48,000	391,69 18,45	18 801,35 885,60
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	7 978,12 0,00	1 914,75 0,00
25	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)	m2	355,000	187,67 2,31	66 623,59 818,45
26	DB16D K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat - se scoate din lucrari)	m2	45,000	185,09 5,53	8 328,93 248,99
<b>Total Capitolul 4. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 21</b>						<b>103 559,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 382,17</b>
		<b>5. Capitolul 5. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 23</b>				
27	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	155,000	29,28 1,79	4 538,61 276,81
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	24,800	15,20 0,00	377,00 0,00
29	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2	4,000	92,40	369,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea 10 cm			0,00	0,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18cm	m3	27,900	391,69 18,45	10 928,20 514,75
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,093	8 002,15 0,00	744,20 0,00
32	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat lam. cald - se scoate din lucrari)	m2	155,000	139,84 1,84	21 674,64 285,88
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	7 922,83 0,00	364,45 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat la. cald - se scoate din lucrari)	m2	155,000	125,12 1,54	19 393,60 238,24
<b>Total Capitolul 5. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 23</b>						<b>58 390,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 315,68</b>
		<b>6. Capitolul 6. Curtea blocurilor locative din str. Independentei, 23 si 24</b>				
35	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	335,000	17,59 1,07	5 891,70 359,38
36	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	26,800	15,20 0,00	407,40 0,00
37	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 10cm	100m2	3,350	92,36 0,00	309,40 0,00
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm	m3	7,500	336,20 9,23	2 521,50 69,19
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	40,200	391,70 18,45	15 746,24 741,69
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,201	7 982,84 0,00	1 604,55 0,00
41	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	279,000	187,67	52 360,73

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)			2,31	643,24
42	DB16D K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat - se scoate din lucrari)	m2	56,000	185,09 5,53	10 364,82 309,86
<b>Total Capitolul 6. Curtea blocurilor locative din str. Independentei, 23 si 24</b>						<b>89 206,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 123,36</b>
		<b>7. Capitolul 7. Acces la blocuri locative din str. Independentei, 25 si 27</b>				
43	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	550,000	17,59 1,07	9 672,97 590,05
44	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	44,000	15,20 0,00	668,80 0,00
45	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	5,500	92,40 0,00	508,20 0,00
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18cm	m3	99,000	391,69 18,45	38 777,79 1 826,55
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	7 986,82 0,00	2 635,65 0,00
48	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat lam. cald - se scoate din lucrari)	m2	550,000	139,84 1,84	76 910,02 1 014,42
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	7 986,11 0,00	1 581,25 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat la. cald - se scoate din lucrari)	m2	660,000	125,12 1,54	82 576,16 1 014,42
<b>Total Capitolul 7. Acces la blocuri locative din str. Independentei, 25 si 27</b>						<b>213 330,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 445,44</b>

Прямые затраты	lei	628 681,66
Asigurarea sociala	22,50 %	3 122,50
Total	100,00 +	631 804,16
Cheltuieli de regie	14,50 %	91 611,60
Total	100,00 +	723 415,76
Beneficiu	6,00 %	43 404,95
Total	100,00 +	766 820,71
TVA	20,00 %	153 364,14

**Total deviz:** **920 184,85**  
**Incluziv salariu** **13 877,76**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)