

**Construcția sondei arteziene și a
rețelei de alimentare cu apă din
s. Cajba r-nul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

**Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apă din s. Cajba, r-nul Glodeni.
Bransarea consumatorilor**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1	Pret de piață	Camin PE cu capac și cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm, (total echipat) - d25mm	buc	260,000
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
2	AcB06B	Camin PE cu capac - montare	buc	260,000
		Capitolul 3. Lucrări de construcție Capitolul 3.1. Lucrări terasamente		
3	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3	10,990
4	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	34,000
5	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,380
6	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	235,000
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,380
8	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,950
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100 m3	9,950

1	2	3	4	5
		umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv		
		Capitolul 3.2. Conducte si armaturi		
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat	m	2 600,000
11		Banda avertizare apa	m	2 600,000
12	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 600,000
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 600,000
14	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Kit orientabil 360* electrosudabil d90/25mm	buc	156,000
15	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Kit orientabil 360* electrosudabil d50/25mm	buc	104,000
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm	buc	520,000
		Capitolul 3.3. Drum din pietris (1025m)		
17	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,150
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	41,000
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 la pret)	m3	73,800