

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СМЕТ

Общестроительные работы в здании Теоретического лицея с.Бешгиоз

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	стоимость без НДС	НДС	стоимость всего
СМЕТА №1	Внутренние общестроительные работы	1604012,46	0	1604012
СМЕТА №2	Внутренние сантехнические работы	51065,56	0	51065,56
СМЕТА №3	Электромонтажные работы	36380,35	0	36380,35
СМЕТА №4	Наружная канализация	20632,72	0	20632,72
СМЕТА №5	Мебель и оборудование	185351	0	185351
				0
				0
	итого по объекту	1897442,09	0	1897442,09


Дата составления: **11 февраля 2019** год

Подписано: _____

Фамилия: **О.Ворникова**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL SACRATIS**



**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Внутренние общестроительные работы


Valoarea de deviz 1 604 012,46 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Коэффициент к трудозатратам =0,5	m2	446,2800	7,273 6,343	3 245,617 2 830,576
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ.5см	m3	22,3100	379,821 57,083	8 473,816 1 273,531
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-3 100x100x3)	m2	446,2800	16,158 1,730	7 210,904 771,976
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	446,2800	94,203 31,136	42 041,093 13 895,552
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) под ламинат и гидроизоляционную пленку в с/у	m2	240,9500	171,357 26,985	41 288,350 6 502,007
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	210,4700	211,449	44 503,678

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)			44,687	9 405,170
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	5,2100	46,525 44,975	242,394 234,318
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	234,8800	68,116 40,362	15 999,093 9 480,226
9	IzF03A2 прим.	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm (Пароизоляция горизонтальных поверхностей дифузионной пленкой ECO B 55г/м2, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	47,8800	34,143 4,613	1 634,752 220,861
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов - бетоноконтант)	m2	470,6900	4,595 1,730	2 162,727 814,200
11	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,6	m2	470,6900	211,615 66,886	99 604,875 31 482,383
12	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов) за 1 раз	m2	46,3400	33,379 23,064	1 546,784 1 068,786
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	269,8000	88,744	23 943,266

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 10 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) норма расхода клея 0,405 на м.п.			24,506	6 611,584
		<i>Total</i>	Lei			291 897,349
		Total Полы Inclusiv salariu				291 897,349 84 591,170
		1.2. Стены				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от известковой побелки) коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	1 457,0700	7,631 6,631	11 118,758 9 661,688
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavan (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	1 457,0700	8,854 7,784	12 901,039 11 341,975
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и	m2	1 457,0700	114,506 66,309	166 843,292 96 616,848




1	2	3	4	5	6	7
		сетки)				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - бетоноконтактом)	m2	1 457,0700	4,745 1,730	6 913,506 2 520,440
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовывать с заказчиком	m2	314,9500	207,968 57,083	65 499,426 17 978,417
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 142,1200	64,575 35,173	73 751,944 40 171,330
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	1 149,6200	35,858 31,713	41 223,199 36 457,899
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска стен *цветовое решение согласовывать с заказчиком	m2	1 149,6200	43,873 31,713	50 437,278 36 457,899
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого	kg	114,9600	75,436 4,036	8 672,146 464,002



1	2	3	4	5	6	7
		материала)				
		<i>Total</i>	Lei			437 360,588
		Total Стены Inclusiv salariu				437 360,588 251 670,498
		1.3. Перегородки				
23	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2	298,0800	206,084 69,192	61 429,371 20 624,752
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - бетоноконтактом)	m2	575,3200	4,595 1,730	2 643,481 995,189
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовывать с заказчиком	m2	142,2600	246,023 95,139	34 999,279 13 534,474
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ.3мм по узкой малярной секе на стыках	m2	433,0600	92,947 70,345	40 251,713 30 463,692
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-433,6000	32,071 27,677	13 905,898 12 000,660

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) коэффициент к трудозатратам=2,0 коэффициент к материалам=2,0 коэффициент к машинам=2,0				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	433,0600	35,858 31,713	15 528,714 13 733,632
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска стен *цветовое решение согласовывать с заказчиком	m2	433,0600	43,873 31,713	18 999,642 13 733,632
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	4,3300	75,436 4,036	326,639 17,477
31	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Устройство мет.пластик. перегородки с остеклением в помещении №8 (тамбур главного входа)	m2	6,7200	1 019,112 40,362	6 848,433 271,233
32	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	3,4100	1 225,475 52,471	4 178,870 178,925



1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,55x2,2м - 1шт вмонтировать в металлопластик. перегородку				
		<i>Total</i>	Lei			171 300,244
		Total Перегородки Inclusiv salariu				171 300,244 81 552,346
		1.4. Проемы				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев.оконных блоков) 1,65x2,35м - 1шт (пом. №3)	m2	3,8800	24,217 24,217	93,962 93,962
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка стен из полн.котельца для устройства раздаточных окон и двери дебаркадера, №3 -0,62, №5 - 0,77, №14 - 2,05	m3	3,4400	230,997 227,757	794,629 783,484
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	6,8200	1 225,476 52,471	8 357,746 357,849




1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п. дверей в капитальных стенах 1,55х2,2м - 2шт. (пом.№3, 14)				
36	СК57А	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) Установка фрамуги 1,55х0,95м. (пом.№3)	m2	1,4700	1 128,704 98,889	1 659,195 145,367
37	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п дверей в комплекте с замками и наличниками в новых перегородках из гипсокартона (пом.№2: 0,9х2,1м - 1 шт.; пом.№11, 12, отсеки №16, 17, 18, 19: 0,8х2,1м - 8шт.; отсеки №16-19: 0,9х2,1м - 12шт., пом. №4: 1,0х2,1м - 2,1м2) - 22 двери	m2	40,1100	1 223,676 52,471	49 081,627 2 104,596
38	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Монтаж раздаточных окон с открыванием 0,8х0,8 -2 шт.	m2	1,2800	1 170,537 32,289	1 498,288 41,330




1	2	3	4	5	6	7
		(пом.№5)				
39	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) Штукатурка откосов в пом.№3, 5, 14.	m2	8,8400	70,856 52,471	626,368 463,840
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - бетоноконтактом)	m2	119,3200	4,595 1,730	548,252 206,400
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм	m2	119,3200	92,947 70,345	11 090,461 8 393,589
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка откосов вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0	m2	-119,3200	32,071 27,677	-3 826,688 -3 302,396
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на	m2	119,3200	35,858 31,713	4 278,590 3 783,995

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)				
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2	119,3200	43,873 31,713	5 234,926 3 783,995
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка подоконника на раздаточных окнах внизу керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	0,9600	246,023 95,139	236,182 91,333
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)	m	409,4000	10,836 5,766	4 436,258 2 360,600
47	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в с/у, высота перил 85-90см, бшт по 3,6м.	m	21,6000	748,614 51,894	16 170,062 1 120,910
48	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в коридорах, высота перил 85-90см,	m	81,8100	748,614 51,894	61 244,112 4 245,448
		Total	Lei			161 523,970
		Total Proiecte Inclusiv salariu				161 523,970 24 674,302
		1.5. Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3)				
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов,	m3	1,4100	967,470 334,428	1 364,133 471,543

1	2	3	4	5	6	7
		защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Устройство бетонного основания				
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	13,3200	89,905 69,192	1 197,528 921,638
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клее (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка входа (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая	m2	6,8000	205,612 63,426	1 398,164 431,297
52	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	8,0000	25,448 14,992	203,580 119,932
53	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни)	kg	21,1100	29,260 19,028	617,673 401,677



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			4 781,078
		Total Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3) Inclusiv salariu				4 781,078 2 346,087
		1.6. Потолки				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	727,5000	7,631 6,631	5 551,480 4 823,980
55	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice ((Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) (пом.№10 - 31,09м2, №11 - 6,84м2, №12 - 9,12м2, отсеки №16-19 - 3,63м2 x 4шт=14,52м2)	m2	61,5700	296,416 132,618	18 250,339 8 165,290
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -бетоноконтактом)	m2	665,9300	4,595 1,730	3 059,815 1 151,926
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	665,9300	66,074 44,110	44 000,589 29 374,103
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	665,9300	35,858 31,713	23 878,990 21 118,638
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	665,9300	43,873 31,713	29 216,347 21 118,638



1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков				
		<i>Total</i>	Lei			123 957,560
		Total Потолки Inclusiv salariu				123 957,560 85 752,575
		<i>Total</i>	Lei			1 190 820,789
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				1 190 820,789 530 586,978

		Total	Lei	1 190 820,85
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	119 382,07
		Транспорт материалов	10 %	65 450,99
		Итого		1 375 653,91
		Накладные расходы	10 %	137 565,40
		Итого		1 513 219,31
		Сметная прибыль	6 %	90 793,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 604 012,46 530 586,99



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)