

**Lucrari de reparatie curente a
caminelor studentesti din
cartierul Malina Mica,
str.N.Testemitanu ,24/5, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 633 875,63 lei

Intocmit in prețuri curente 30.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caminul nr.2				
		1.1. Bucatarii -Tavan Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	5,000	16,30 6,80	81,52 34,02
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,000	14,86 5,70	74,28 28,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,000	59,71 45,26	298,55 226,29
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000	26,47 22,40	132,37 111,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	73,000	4,12 0,89	300,90 64,78
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate	m2	73,000	31,52 16,27	2 300,82 1 187,64

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan				
7	RpCM23C	Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta pe suport existent	buc	10,000	33,83 4,92	338,30 49,19
8	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	19,000	57,89 33,72	1 099,91 640,70
9	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi,inclusiv pervazuri	m2	23,100	57,88 33,72	1 337,14 778,84
		Total Bucatarii -Tavan Pereti Inclusiv salariu				5 963,79 3 121,94
		1.2. Coridor -Tavan Pereti				
10	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	59,69 45,26	596,93 452,57
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	40,000	4,12 0,89	164,88 35,50
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	40,000	31,52 16,27	1 260,68 650,76
16	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	20,000	16,30	326,07

1	2	3	4	5	6	7
					6,80	136,07
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	20,000	14,88 5,70	297,58 114,02
	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	50,48 36,09	1 009,51 721,75
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,000	26,44 22,40	528,82 447,92
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	463,200	4,12 0,89	1 909,38 411,16
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	463,200	31,52 16,27	14 598,74 7 535,80
22	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi.), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv ancandramet	m2	101,200	57,89 33,72	5 858,62 3 412,65
23	RpCR13B	Vopsirea cu email timplariei de lemn (ferestre,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi inclusiv prevazuri	m2	41,580	57,90 33,72	2 407,61 1 402,09
		Total Coridor -Tavan Pereti Inklusiv salariu				29 535,05 15 669,29
		1.3. WC-Tavan Pereti				
24	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	20,000	16,30 6,80	326,07 136,07
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,000	14,88 5,70	297,58 114,02
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	20,000	59,69 45,26	1 193,75 905,15

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,000	26,44 22,40	528,82 447,92
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	64,500	4,12 0,89	265,63 57,09
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ls tavan	m2	64,500	31,52 16,27	2 033,04 1 049,50
30	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	20,000	57,89 33,72	1 157,82 674,42
31	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi,inclusiv pervazuri	m2	23,100	57,88 33,72	1 337,14 778,84
		Total WC-Tavan Pereti Inclusiv salariu				7 139,85 4 163,01
		1.4. Incapere sanitare (Lavuare)- Tavan				
32	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	4,000	16,30 6,80	65,21 27,21
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	14,88 5,70	59,51 22,80
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,000	59,73 45,26	238,92 181,03
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,000	26,41 22,40	105,63 89,59
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	73,000	4,12 0,89	300,90 64,78

1	2	3	4	5	6	7
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ls tavan	m2	73,000	31,52 16,27	2 300,82 1 187,64
38	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	35,000	57,89 33,72	2 026,17 1 180,24
39	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi,inclusiv pervazuri	m2	23,100	57,88 33,72	1 337,14 778,84
		Total Incapere sanitare (Lavuare)-Tavan Inclusiv salariu				6 434,30 3 532,13
		1.5. Casa scarii -Tavan Pereti				
40	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	20,000	16,30 6,80	326,07 136,07
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,000	14,88 5,70	297,58 114,02
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000	59,69 45,26	1 193,75 905,15
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,000	26,44 22,40	528,82 447,92
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	35,000	4,12 0,89	144,27 31,06
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,000	31,52 16,27	1 103,09 569,41
46	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15	m2	16,000	63,89 34,60	1 022,22 553,54

1	2	3	4	5	6	7
		zile (120 ore)				
47	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	15,000	16,30 6,80	244,55 102,05
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,000	14,87 5,70	223,07 85,51
	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	50,48 36,09	757,21 541,31
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,000	26,43 22,40	396,42 335,94
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	191,800	4,12 0,89	790,47 170,09
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	191,800	31,52 16,27	6 044,89 3 120,39
53	RpCR23A	Vopsirea cu email pu metal a balustradelor , grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	30,000	45,19 40,23	1 355,66 1 206,86
54	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (mina curenta), la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,500	37,70 24,52	169,64 110,33
		Total Casa scarii -Tavan Pereti Inclusiv salariu				14 597,71 8 429,65
		Total Caminul nr.2 Inclusiv salariu				63 670,70 34 916,02
		2. Caminul nr.3				
		2.1. Bucatarii -Tavan Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	5,000	16,30 6,80	81,52 34,02
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau	m2	5,000	14,86 5,70	74,28 28,50

1	2	3	4	5	6	7
		analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,000	59,71 45,26	298,55 226,29
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000	26,47 22,40	132,37 111,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	71,500	4,12 0,89	294,78 63,60
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,500	31,52 16,27	2 253,57 1 163,38
7	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	19,000	57,89 33,72	1 099,91 640,70
8	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi,inclusiv pervazuri	m2	23,100	57,88 33,72	1 337,14 778,84
		Total Bucatarii -Tavan Pereti Inklusiv salariu				5 572,12 3 047,31
		2.2. Coridor -Tavan Pereti				
9	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	59,69 45,26	596,93 452,57
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96

1	2	3	4	5	6	7
		analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	35,000	4,12 0,89	144,27 31,06
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,000	31,52 16,27	1 103,09 569,41
15	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	15,000	16,30 6,80	244,55 102,05
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,000	14,87 5,70	223,07 85,51
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	50,48 36,09	757,21 541,31
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,000	26,43 22,40	396,42 335,94
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	374,000	4,12 0,89	1 541,59 331,89
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	374,000	31,52 16,27	11 787,40 6 084,61
21	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv ancandramet	m2	118,000	57,89 33,72	6 831,16 3 979,10
22	RpCR13B	Vopsirea cu email timplariei de lemn (ferestre,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi inclusiv prevazuri	m2	37,380	57,90 33,73	2 164,17 1 260,70
23	RpCM27A 1	Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi	buc	35,000	43,57 10,04	1 525,06 351,40

1	2	3	4	5	6	7
		de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (pina la 50 buc/mp), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata, pentru placi montate cu chituri speciale, pe strat suport existent (identice cu cele existente)				
		Total Coridor -Tavan Pereti Inklusiv salariu				27 891,15 14 474,55
		2.3. WC-Tavan Pereti				
24	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	20,000	16,30 6,80	326,07 136,07
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, tavane interioare	m2	20,000	14,88 5,70	297,58 114,02
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000	59,69 45,26	1 193,75 905,15
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,000	26,44 22,40	528,82 447,92
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	64,500	4,12 0,89	265,63 57,09
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ls tavan	m2	64,500	31,52 16,27	2 033,04 1 049,50
30	RpCM23C	Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta (identice cu cele existente)	buc	15,000	33,79 4,92	506,90 73,78
31	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de	m2	58,400	57,89	3 380,90

1	2	3	4	5	6	7
		lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi			33,72	1 969,44
32	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi,inclusiv pervazuri	m2	24,700	57,90 33,72	1 430,01 832,97
		Total WC-Tavan Pereti Inclusiv salariu				9 962,70 5 585,94
		2.4. Incapere sanitare (Lavuare)- Tavan				
33	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	3,000	16,30 6,80	48,91 20,41
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,000	14,84 5,70	44,52 17,10
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	59,70 45,26	179,09 135,77
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,000	26,40 22,40	79,20 67,19
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	71,500	4,12 0,89	294,78 63,60
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ls tavan	m2	71,500	31,52 16,27	2 253,57 1 163,38
39	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	35,000	57,89 33,72	2 026,17 1 180,24
40	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi,inclusiv pervazuri	m2	23,100	57,88 33,72	1 337,14 778,84
		Total Incapere sanitare (Lavuare)-				6 263,38

1	2	3	4	5	6	7
		Tavan Inclusiv salariu				3 426,53
		2.5. Casa scarii -intrarea principala ,Pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	190,400	4,12 0,89	784,74 168,90
42	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie emulsie apoasa lavabila aplicate pe glet de ipsos existent la peteti	m2	190,400	18,98 9,17	3 613,63 1 745,81
		Total Casa scarii -intrarea principala ,Pereti Inclusiv salariu				4 398,37 1 914,71
		2.6. Casa scarii -Tavan Pereti				
43	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	18,000	16,30 6,80	293,46 122,46
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la tavane interioare	m2	18,000	14,88 5,70	267,81 102,61
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000	59,68 45,26	1 074,29 814,63
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,000	26,45 22,40	476,01 403,13
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	18,000	4,12 0,89	74,19 15,97
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	18,000	31,52 16,27	567,38 292,84
49	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	16,500	63,69 34,60	1 050,83 570,83

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	25,000	16,30 6,80	407,59 170,09
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	25,000	14,88 5,70	372,07 142,52
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	50,48 36,09	1 261,97 902,19
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,000	26,45 22,40	661,19 559,90
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	45,000	4,12 0,89	185,48 39,93
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	45,000	31,52 16,27	1 418,27 732,11
		Total Casa scarii -Tavan Pereti Inklusiv salariu				8 110,54 4 869,21
		2.7. Hol-Pereti				
56	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (ferestre,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi inclusiv pervazuri	m2	8,000	57,89 33,72	463,13 269,77
		Total Hol-Pereti Inklusiv salariu				463,13 269,77
		2.8. Schimbarea ferestrelor				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,000	18,32 18,32	164,89 164,89
58	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti ,sub unghi 90 gr. cu sistem de scurgere la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,000	1 282,74 40,91	11 544,62 368,15

1	2	3	4	5	6	7
59	CK26A	Glafuri (Pervazuri) montate la ferestre din mase plastice,cu latimea 400 mm ,interior	m	6,250	118,65 19,40	741,59 121,27
60	CK26B	Glafuri (Pervazuri) montate la ferestre din aluminiu exterior	m	6,250	143,94 21,71	899,64 135,68
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 25 cm latime,interior si exterior	m	21,000	27,89 21,97	585,79 461,45
62	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	21,000	21,47 14,99	450,84 314,82
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane ,(inclusiv "Betoncontact "Sau analogic)	m2	6,300	351,19 195,77	2 212,50 1 233,35
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,300	26,43 22,36	166,52 140,89
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	6,300	4,11 0,89	25,90 5,62
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	6,300	31,53 16,29	198,67 102,64
		Total Schimbarea ferestrelor Inclusiv salariu				16 990,96 3 048,76
		Total Caminul nr.3 Inclusiv salariu				79 652,35 36 636,78
		3. Caminul nr.6				
		3.1. Bucatarii -Tavan Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	15,000	16,30 6,80	244,55 102,05
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si	m2	15,000	14,87 5,70	223,07 85,51

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	59,69 45,26	895,36 678,86
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	26,43 22,40	396,42 335,94
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	131,600	4,12 0,89	542,50 116,84
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	131,600	31,52 16,27	4 147,58 2 141,00
7	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	15,000	16,30 6,80	244,55 102,05
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,000	14,87 5,70	223,07 85,51
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	50,48 36,09	757,21 541,31
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,000	26,43 22,40	396,42 335,94
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	172,200	4,12 0,89	709,91 152,93
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	172,200	31,52 16,27	5 427,13 2 801,52
		Total Bucatarii -Tavan Pereti Inklusiv salariu				14 207,77 7 479,46

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Coridor -Tavan Pereti				
13	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	25,000	16,30 6,80	407,59 170,09
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la tavane interioare	m2	25,000	14,88 5,70	372,07 142,52
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,000	59,69 45,26	1 492,29 1 131,43
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,000	26,45 22,40	661,19 559,90
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	135,000	4,12 0,89	556,46 119,80
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	135,000	31,52 16,27	4 254,80 2 196,32
19	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	35,000	16,30 6,80	570,62 238,12
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	35,000	14,88 5,70	520,64 199,53
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	50,48 36,09	1 766,73 1 263,07
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,000	26,45 22,40	925,60 783,86
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	768,500	4,12 0,89	3 167,44 681,82
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	768,500	31,52 16,27	24 221,04 12 502,87

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				
25	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	60,000	57,89 33,72	3 473,47 2 023,27
		Total Coridor -Tavan Pereti Inklusiv salariu				42 389,94 22 012,60
		3.3. Scara-Tavan Pereti				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	45,000	4,12 0,89	185,48 39,93
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	45,000	31,52 16,27	1 418,27 732,11
28	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	16,800	63,56 34,60	1 067,81 581,21
29	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	20,000	16,30 6,80	326,07 136,07
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	20,000	14,88 5,70	297,58 114,02
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	50,48 36,09	1 009,51 721,75
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,000	26,44 22,40	528,82 447,92
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	385,000	4,12 0,89	1 586,93 341,65
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	385,000	31,52 16,27	12 134,04 6 263,56

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				
35	RpCR23A	Vopsirea cu email pu metal a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	54,000	45,19 40,23	2 440,19 2 172,35
36	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (mina curenta), la interior si exterior, in doua straturi	m2	8,100	37,73 24,54	305,65 198,78
37	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical)	m	39,000	71,51 33,75	2 789,04 1 316,21
		Total Scara-Tavan Pereti Inklusiv salariu				24 089,39 13 065,56
		3.4. Incaperea ascensorului				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	5,000	16,30 6,80	81,52 34,02
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	5,000	14,86 5,70	74,28 28,50
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	50,49 36,09	252,46 180,44
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000	26,47 22,40	132,37 111,98
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	174,720	4,12 0,89	720,18 155,00
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	174,720	31,52 16,27	5 506,86 2 842,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea ascensorului Inclusiv salariu				6 767,67 3 352,58
		3.5. Hol-Tavan Pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	28,600	4,12 0,89	117,95 25,44
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	28,600	31,52 16,27	901,45 465,29
46	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	5,000	16,30 6,80	81,52 34,02
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	5,000	14,86 5,70	74,28 28,50
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	50,49 36,09	252,46 180,44
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000	26,47 22,40	132,37 111,98
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	61,880	4,12 0,89	255,12 55,02
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	61,880	31,51 16,27	1 949,99 1 006,61
		Total Hol-Tavan Pereti Inclusiv salariu				3 765,14 1 907,30
		Total Caminul nr.6 Inclusiv salariu				91 219,91 47 817,50
		4. Caminul nr.7				
		4.1. Bucatarii -Tavan Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	15,000	16,30	244,55

1	2	3	4	5	6	7
					6,80	102,05
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	14,87 5,70	223,07 85,51
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	59,69 45,26	895,36 678,86
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	26,43 22,40	396,42 335,94
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	111,030	4,12 0,89	457,53 98,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	111,030	31,52 16,27	3 499,32 1 806,45
7	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	50,48 36,09	504,76 360,88
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	116,400	4,12 0,89	479,72 103,23
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	116,400	31,52 16,27	3 668,51 1 893,71

1	2	3	4	5	6	7
13	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (masca la canale)	m2	5,000	255,30 115,97	1 276,49 579,84
		Total Bucatarii -Tavan Pereti Inclusiv salariu				12 221,96 6 393,97
		4.2. Dus -Pereti				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,000	18,32 18,32	183,21 183,21
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOAREA ALBA inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,placata cu SANDWICH	m2	10,000	1 540,29 45,35	15 402,90 453,50
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000	465,92 142,80	2 329,58 713,98
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 25 cm latime,interior si exterior	m	25,500	28,64 21,97	730,21 560,33
18	RpCM23C	Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta (identice cu cele existente)	buc	35,000	33,87 4,92	1 185,58 172,17
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	58,000	4,12 0,89	239,07 51,47
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	58,000	31,52 16,27	1 828,06 943,60
		Total Dus -Pereti Inclusiv salariu				21 898,61 3 078,26

1	2	3	4	5	6	7
		4.3. Coridor -Tavan Pereti				
21	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	59,69 45,26	596,93 452,57
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	35,000	4,12 0,89	144,27 31,06
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,000	31,52 16,27	1 103,09 569,41
27	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	15,000	16,30 6,80	244,55 102,05
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,000	14,87 5,70	223,07 85,51
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	50,48 36,09	757,21 541,31
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,000	26,43 22,40	396,42 335,94
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	275,000	4,12 0,89	1 133,52 244,03
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	275,000	31,52 16,27	8 667,18 4 473,98

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				
		Total Coridor -Tavan Pereti Inklusiv salariu				13 842,47 7 184,86
		4.4. Scara -Tavan Pereti				
33	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	3,000	16,30 6,80	48,91 20,41
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,000	14,84 5,70	44,52 17,10
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	59,70 45,26	179,09 135,77
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,000	26,40 22,40	79,20 67,19
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	16,610	4,12 0,89	68,49 14,79
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	16,610	31,51 16,28	523,42 270,36
39	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	16,610	63,65 34,61	1 057,29 574,87
40	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	5,000	16,30 6,80	81,52 34,02
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	5,000	14,86 5,70	74,28 28,50
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	5,000	50,49 36,09	252,46 180,44

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000	26,47 22,40	132,37 111,98
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	209,440	4,12 0,89	863,27 185,76
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	209,440	31,52 16,27	6 601,03 3 407,32
46	RpCR23A	Vopsirea cu email pu metal a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	30,000	45,19 40,23	1 355,66 1 206,86
47	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (mina curenta), la interior si exterior, in doua straturi	m2	5,250	37,72 24,57	198,02 128,97
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical)	m	13,000	71,48 33,75	929,27 438,74
		Total Scara -Tavan Pereti Inclusiv salariu				12 488,80 6 823,08
		Total Caminul nr.7 Inclusiv salariu				60 451,84 23 480,17
		5. Caminul nr.11				
		5.1. Bucatarii -Tavan Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	5,000	16,30 6,80	81,52 34,02
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,000	14,86 5,70	74,28 28,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	5,000	59,71 45,26	298,55 226,29

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000	26,47 22,40	132,37 111,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	69,000	4,12 0,89	284,41 61,23
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	69,000	31,52 16,27	2 174,71 1 122,56
7	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	3,000	16,30 6,80	48,91 20,41
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	3,000	14,84 5,70	44,52 17,10
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	50,49 36,09	151,46 108,26
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,000	26,40 22,40	79,20 67,19
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	72,990	4,12 0,89	300,90 64,78
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	72,990	31,52 16,27	2 300,51 1 187,34
		Total Bucatarii -Tavan Pereti Inklusiv salariu				5 971,34 3 049,66
		5.2. Coridor -Tavan Pereti				
13	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	5,000	16,30 6,80	81,52 34,02
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	5,000	14,86	74,28

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la tavane interioare			5,70	28,50
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,000	59,71 45,26	298,55 226,29
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000	26,47 22,40	132,37 111,98
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	85,000	4,12 0,89	350,36 75,43
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	85,000	31,52 16,27	2 678,95 1 382,87
19	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	25,000	16,30 6,80	407,59 170,09
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	25,000	14,88 5,70	372,07 142,52
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	50,48 36,09	504,76 360,88
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	517,400	4,12 0,89	2 132,61 459,08
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	517,400	31,52 16,27	16 306,79 8 417,58
25	RpCR13B	Vopsirea cu email a timplariei de	m2	98,500	57,89	5 702,21

1	2	3	4	5	6	7
		lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi			33,72	3 321,54
26	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (plinta la pardosea), la interior si exterior, in doua straturi	m2	16,000	37,75 24,55	604,06 392,82
		Total Coridor -Tavan Pereti Inclusiv salariu				29 910,53 15 347,56
		5.3. WC-Tavan Pereti				
27	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	59,69 45,26	596,93 452,57
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	64,500	4,12 0,89	265,63 57,09
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ls tavan	m2	64,500	31,52 16,27	2 033,04 1 049,50
		Total WC-Tavan Pereti Inclusiv salariu				3 471,83 1 908,16
		5.4. Camera lavuarelor -Tavan				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	74,500	4,12 0,89	306,84 65,96
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	74,500	31,52 16,27	2 348,21 1 212,19

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual ls tavan				
		Total Camera lavuarelor -Tavan Inclusiv salariu				2 655,05 1 278,15
		5.5. Casa scarii -Tavan Pereti				
35	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	8,000	16,30 6,80	130,43 54,43
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,000	14,88 5,70	119,03 45,61
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,000	59,69 45,26	477,48 362,06
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,000	26,45 22,40	211,60 179,17
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	35,000	4,12 0,89	144,27 31,06
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,000	31,52 16,27	1 103,09 569,41
41	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	16,000	63,89 34,60	1 022,22 553,54
42	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	50,48 36,09	504,76 360,88

1	2	3	4	5	6	7
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	184,800	4,12 0,89	761,61 163,87
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	184,800	31,52 16,27	5 824,35 3 006,51
48	RpCR23A	Vopsirea cu email pu metal a balustradelor , grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	30,000	45,19 40,23	1 355,66 1 206,86
49	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (mina curenta), la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,500	37,70 24,52	169,64 110,33
50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical)	m	13,000	71,48 33,75	929,27 438,74
		Total Casa scarii -Tavan Pereti Inklusiv salariu				13 329,64 7 431,47
		5.6. Lucrari exterioare				
51	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	24,000	18,28 18,28	438,67 438,67
52	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	37,000	12,65 12,65	468,20 468,20
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,960	254,06 51,82	752,02 153,38
54	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,960	44,69 42,66	132,28 126,28
55	DE13B	Pavaje executate din placi de	m2	37,000	231,68	8 572,13

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat cu gr.60mm			90,59	3 351,86
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	24,000	81,96 14,25	1 967,13 341,97
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				12 330,43 4 880,36
		Total Caminul nr.11 Inclusiv salariu				67 668,82 33 895,36
		6. Caminul nr.12				
		6.1. Bucatarii -Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	15,000	16,30 6,80	244,55 102,05
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	14,87 5,70	223,07 85,51
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	59,69 45,26	895,36 678,86
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	26,43 22,40	396,42 335,94
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	94,400	4,12 0,89	389,04 83,71
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,400	31,52 16,27	2 975,22 1 535,79
		Total Bucatarii -Tavan Inclusiv salariu				5 123,66 2 821,86
		6.2. Coridor - Pereti				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	35,000	16,30 6,80	570,62 238,12

1	2	3	4	5	6	7
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	35,000	14,88 5,70	520,64 199,53
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	50,48 36,09	1 766,73 1 263,07
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,000	26,45 22,40	925,60 783,86
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	1 362,350	4,12 0,89	5 615,40 1 208,93
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	1 362,350	31,52 16,27	42 937,02 22 164,00
		Total Coridor - Pereti Inclusiv salariu				52 336,01 25 857,51
		6.3. Scara-Tavan Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	25,000	4,12 0,89	103,04 22,18
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	25,000	31,52 16,27	787,93 406,73
15	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	16,500	63,69 34,60	1 050,83 570,83
16	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01

1	2	3	4	5	6	7
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	50,48 36,09	504,76 360,88
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	369,180	4,12 0,89	1 521,93 327,75
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	369,180	31,52 16,27	11 635,44 6 006,22
22	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical)	m	15,000	71,47 33,75	1 072,01 506,23
		Total Scara-Tavan Pereti Inklusiv salariu				17 252,17 8 549,82
		6.4. Incaperea ascensorului				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	15,000	4,12 0,89	61,83 13,31
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	15,000	31,52 16,27	472,75 244,03
25	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	10,000	16,30 6,80	163,03 68,03
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact sau analogic" intr-un strat, la pereti interioare	m2	10,000	14,88 5,70	148,79 57,01
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,000	50,48 36,09	504,76 360,88

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	26,44 22,40	264,41 223,96
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (Supraton sau analogic)	m2	399,950	4,12 0,89	1 648,55 354,96
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	399,950	31,52 16,27	12 605,16 6 506,71
		Total Incaperea ascensorului Inclusiv salariu				15 869,28 7 828,89
		Total Caminul nr.12 Inclusiv salariu				90 581,12 45 058,08

		Cheltuieli directe	lei	453 244,74
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	49 905,88
		Transportarea materialilor	2,00 %	4 567,26
		Cheltueli de regie	2,00 %	10 154,36
		Total	100,00 +	517 872,24
		Bebificiul de diviz	2,00 %	10 357,45
		Total	100,00 +	528 229,69
		TVA	20,00 %	105 645,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		633 875,63 221 803,91

Intocmit

"Renur-Cons"SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF"Nicolae Testemitanu"

(functia, semnatura, numele, prenumele)