

**Reparatie a obiectului  
"Depozit" din str. Alba Iulia 75/3,  
mun. Chişinău, a Direcţiei  
regionale cautare-salvare nr.1 a  
IGSU al MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Reparatie a obiectului "Depozit" din str. Alba Iulia 75/3, mun. Chişinău, a Direcţiei  
regionale cautare-salvare nr.1 a IGSU al MAI**

Valoarea de deviz 96 545,25 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatii depozit</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,000	74,91 52,50	7 490,50 5 250,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,000	18,65 17,40	373,00 348,00
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,500	119,56 82,00	1 614,13 1 107,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,300	5,65 2,10	1 120,39 416,43
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,300	65,59 38,50	13 006,50 7 634,55
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 604,52 14 755,98</b>
		<b>1.2. Tavan</b>				
6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,000	89,42 58,00	1 788,40 1 160,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,600	5,65 2,10	427,14 158,76

1	2	3	4	5	6	7
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,600	65,59 38,50	4 958,60 2 910,60
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 174,14 4 229,36</b>
		<b>1.3. Pardoseli</b>				
9	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	150,000	33,63 2,35	5 044,50 352,50
10	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	75,000	277,11 73,36	20 782,89 5 501,64
11	CG22A4k= 2	Pardoseli din beton simplu clasa B20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade(se adauga 2cm)	m2	75,000	49,84 18,93	3 738,00 1 419,60
12	CG31C	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 TOPING	m2	75,000	119,74 58,50	8 980,50 4 387,50
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>38 545,89 11 661,24</b>
		<b>Total Reparatii depozit Inclusiv salariu</b>				<b>69 324,55 30 646,58</b>

	Total	lei	69 324,55
	Asigurarea sociala	24,00 %	7 355,18
	Transportarea	2,00 %	650,50
	Total	100,00 +	77 330,23
	Cheltueli de regie	2,00 %	1 546,60
	Total	100,00 +	78 876,84
	Beneficiul de deviz	2,00 %	1 577,54
	Total	100,00 +	80 454,38
	Tva	20,00 %	16 090,88
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>96 545,25 30 646,58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)