

OFERTĂ

Către **Primaria satului Tocuz, r-ul Căușeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Cijicenco Alexandru în calitate director S.A «Drumuri Căușeni»

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrări **«Reparația a străzii Tineretului și o porțiune a strazii Daciz din s.Tocuz r-l Căușeni**

pentru suma fără TVA de **454 494 lei 28 bani (Patru sute cincizeci patru mii patru sute nouazeci patru lei 28bani)**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **90 898 lei 85 bani (Nouazeci mii opt sute nouazeci opt lei 85 bani)**

Suma totală: **545 393 lei 13 bani (Cinci sute patruzeci cinci mii trei sute nouazeci trei lei 13 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările in douazeci de zile lucratoare .

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30(treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **30 mai 2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

1. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.



2. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

3. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

4. Data 30 aprilie 2019

_____ **Cijicenco Alexandru**, în calitate de **director interimar**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **S.A «Drumuri Căușeni»**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____ in cuantum de ___%(din ptețul total ofertat) și constituie _____mii.lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: 12 (douăsprezece) luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci** zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **trei** zile calendaristice

Ofertant, _____ **Cijicenco Alexandru**, în calitate de **director interimar**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **S.A «Drumuri Căușeni»** (semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a strazii Tineretului si o portiune a strazii Dacia din s.Tocuz raionul Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-2019

Valoarea de deviz 545 393,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. PC 0+00-2+50				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,77	421,71 0,00	3 698,39 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 535,00	9,92 0,00	15 220,14 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,77	77,25 14,49	677,46 127,06
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)	100 m3	8,77	608,63 0,00	5 337,72 0,00
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Sapatura covatei)	100 m3	2,18	1 238,12 0,00	2 699,10 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3	2,18	609,34 0,00	1 328,36 0,00
		Total PC 0+00-2+50				28 961,17
		Inclusiv salariu				127,06
		1.2. PC 2+50-7+50				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Sapatura covatei)	100 m3	4,37	1 238,42 0,00	5 411,91 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3	4,37	608,97 0,00	2 661,20 0,00
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	15,00	64,71 0,00	970,58 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total PC 2+50-7+50 Inclusiv salariu				9 043,69
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				38 004,86 127,06
		2. Sistemul rutier				
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip	m3	262,50	171,45 7,25	45 006,67 1 902,45
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,25	8 948,64 238,66	234 901,81 6 264,84
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				279 908,48 8 167,29

3. Consolidarea santurilor triunghilare cu beton monolit PC 0+00-2+50

12	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	31,00	79,23 79,23	2 456,08 2 456,08
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	3,50	189,93 189,93	664,75 664,75
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm	m3	25,00	502,48 47,83	12 562,07 1 195,67
15	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3	25,00	1 427,31 154,11	35 682,72 3 852,72
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(reazem din beton monolit 2 buc)	m3	3,40	1 431,66 154,16	4 867,66 524,16
17	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(dinte 90 buc)	m3	5,40	1 428,31 154,14	7 712,88 832,38
18	RpAr7A	Umplerea rosturilor cu bitum	m	90,00	11,30 5,31	1 016,92 478,27
		Total Consolidarea santurilor triunghilare cu beton monolit PC 0+00-2+50 Inclusiv salariu				64 963,08 10 004,03

4. Rigole dreptunghilare cu gratie de scurgere PC2+50

19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,03	937,33 0,00	28,12 0,00
----	---------	--	-----------	------	----------------	---------------



1	2	3	4	5	6	7
20	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu(доработка вручную)	m3	0,10	96,60 96,60	9,66 9,66
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pietris	m3	0,44	240,73 43,91	105,92 19,32
22	DI123	Montarea sectiilor rigolei, L-5,05 *0,68*0,39 m pentru edificii artificiale la drumuri (2buc)	m3	2,52	5 144,04 584,51	12 962,97 1 472,97
23	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,50	517,34 134,30	1 293,35 335,75
Total Rigole dreptunghilare cu gratie de scurgere PC2+50 Inklusiv salariu						14 400,02 1 837,70
		5. Lucrari de profilare				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	64,71 0,00	970,58 0,00
Total Lucrari de profilare Inklusiv salariu						970,58

	Total	Lei	398 247,02
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 530,62
	Cheltuieli directe		402 777,64
	Cheltuieli de regie	8,5 %	34 236,10
	Total		437 013,74
	Beneficiu de deviz	4 %	17 480,54
	Total		454 494,28
	TVA	20 %	90 898,85
	Total deviz: Inklusiv salariu		545 393,13 20 136,08

Intocmit

Siganari


Verificat

Ofertant S.A Drumuri Causeni

Director _____ A.Cijicenco

(functia, semnatura, numele, prenumele)


(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a strazii Tineretului Investitor
si o portiune a strazii Dacia din s.Tocuz raionul
Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. PC 0+00-2+50				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			421,71
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	216,28	421,71
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,92
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	258,89	9,92
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			77,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	48,31	14,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	354,00	0,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	188,00	61,95
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)	100 m3			608,63
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	260,00	309,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	188,00	298,83
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Sapatura covatei)	100 m3			1 238,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	342,96	1 238,12
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3			609,34
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	260,00	310,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	188,00	299,25
		1.2. PC 2+50-7+50				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Sapatura covatei)	100 m3			1 238,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	342,96	1 238,42
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3			608,97
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	260,00	309,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,59	188,00	298,99
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			64,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	342,96	64,71
		2. Sistemul rutier				



1	2	3	4	5	6	7
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip	m3			171,45
						7,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	48,31	7,25
	1421102200579	Nisip	m3	1,22	120,00	146,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,07	6,00	0,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	342,96	7,41
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	294,78	8,05
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	198,35	1,93
11	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamîntei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 948,64
						238,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	48,31	238,66
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,90	354,00	6 690,53
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,50	354,00	531,07
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,00	354,00	354,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00	6,00	18,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	342,96	14,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	188,00	48,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	156,01	174,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	210,00	569,12
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	198,35	82,14
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,106	260,00	27,54
		3. Consolidarea santurilor triunghilare cu beton monolit PC 0+00-2+50				
12	TsA03B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren mijlociu	m3			79,23
						79,23
	9312040019600	Săpător	h-om	1,35	48,31	65,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29	48,31	14,01
13	TsE02B	Finisarea (politură) manuală a platformelor, în teren mijlociu	100m2			189,93
						189,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93	48,31	189,93
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă H=10cm	m3			502,48
						47,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	48,31	47,83
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,15	354,00	407,10
	4100126202818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	21,80	9,16
15	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10 cm	m3			1 427,31
						154,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	48,31	154,11
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 050,00	1 071,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	2 500,00	92,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	250,00	110,20
16	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale(reazem din beton monolit 2 buc)	m3			1 431,66
						154,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	48,31	154,16
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 050,00	1 071,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	2 500,00	95,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	250,00	110,29
17	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale(dinte 90 buc)	m3			1 428,31
						154,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	48,31	154,14
	2663102100000	Beton	m3	1,02	1 050,00	1 071,39
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	2 500,00	92,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	250,00	110,19
18	RpAr7A	Umplerea rosturilor cu bitum	m			11,30
						5,31



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,11	48,31	5,31
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,30	9,75	2,92
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,017	180,00	3,06
		4. Rigole dreptunghilare cu gratie de scurgere PC2+50				
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			937,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	216,28	937,33
20	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu(доработка вручну)	m3			96,60 96,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	48,31	67,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	48,31	29,00
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pietris	m3			240,73 43,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	48,31	43,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	138,00	150,55
	4100126202818	Apa	m3	0,10	6,00	0,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	180,00	36,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	21,80	8,91
22	DI123	Montarea sectiilor rigolei, L-5,05*0,68*0,39 m pentru edificii artificiale la drumuri (2buc)	m3			5 144,04 584,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,10	48,31	584,51
	2666122800562	Sectiile rigolei 5,05*0,68*0,39	m3	1,00	3 600,00	3 714,29
	2922140007000	Macara	h-ut	3,38	250,00	845,24
23	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			517,34 134,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,78	48,31	134,30
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,01	380,00	383,04
		5. Lucrari de profilare				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			64,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	342,96	64,71

APROBAT:

Intocmit
Ofertant S.A Drumuri Causeni
Director A.Cijicenco

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lucrari de reparatie a strazii Tineretului si o portiune a strazii Dacia din s.Tocuz raionul Causeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-2019

Valoarea de deviz 545 393,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-2019:						

Manopera :


1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,59	48,31	2 444,01
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	324,23	48,31	15 663,54
3.	9312040019600	Sapator	h-om	41,99	48,31	2 028,53
Total manopera						20 136,08

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	27,00	9,75	263,25
2.	11202062010361	Savura	m3	26,25	200,00	5 250,00
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,52	380,00	957,60
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	26,25	354,00	9 292,50
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	496,12	354,00	175 626,48
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	28,77	354,00	10 184,58
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	39,38	354,00	13 940,52
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,48	138,00	66,24
9.	1421102200579	Nisip	m3	320,25	120,00	38 430,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,25	2 500,00	3 125,00
11.	2663102100000	Beton	m3	34,48	1 050,00	36 204,00
12.	2666122800562	Sectiile rigolei 5,05*0,68*0,39	m3	2,60	3 600,00	9 360,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,13	6,00	582,78
14.	4100126202818	Apa	m3	2,54	6,00	15,24
Total materiale de constructii						303 298,19

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,68	21,80	232,82
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,53	180,00	275,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,34	180,00	961,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,42	250,00	5 855,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	36,08	342,96	12 374,01
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	71,14	210,00	14 939,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29,40	156,01	4 586,69
8.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	7,17	294,78	2 113,57
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,26	260,00	4 747,60



10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,10	216,28	3 698,39
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,13	216,28	28,12
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	31,13	188,00	5 852,44
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,89	188,00	543,32
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,78	260,00	722,80
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	58,79	258,89	15 220,14
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,42	198,35	2 661,85
Total utilaje de construcții						74 812,75

Total	Lei	398 247,02
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 530,62
Cheltuieli directe		402 777,64
Cheltuieli de regie	8,5 %	34 236,10
Total		437 013,74
Beneficiu de deviz	4 %	17 480,54
Total		454 494,28
TVA	20 %	90 898,85

Total deviz:

545 393,13

Intocmit

Ofertant S.A Drumuri Causeni
Director A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

