

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

Valoarea de deviz 173 379,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. „ Drum de acces la drumul regional G70 in mun. Straeni (str. Dosoftei) ” 1.1. or. Straseni, str. Dosoftei				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	41,500	121,66 121,66	5 049,00 5 049,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,500	10,72 0,00	766,64 0,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,200	461,88 57,08	3 325,56 411,00
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	778,200	14,72 3,29	11 451,55 2 557,69
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	462,920	15,80 3,86	7 316,22 1 788,38
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	224,000	181,45	40 644,13



1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile			98,02	21 956,93
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	33,600	1 245,97 221,99	41 864,49 7 458,90
8	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,000	96,39 93,98	963,85 939,85
9	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий)	buc	10,000	86,83 32,87	868,26 328,66
10	Tr11AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	8,250	43,25 43,25	356,80 356,80
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,250	10,72 0,00	88,48 0,00
12	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc	0,100	770,80 0,00	77,08 0,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,080	731,25	58,50



1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	m ³		0,00	0,00
14	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	10,800	10,73 0,00	115,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			112 946,48
		Total or. Straseni, str. Dosoftei Inclusiv salariu				112 946,48 40 847,21
		<i>Total</i>	Lei			112 946,48
		Total „Drum de acces la drumul regional G70 în mun. Straeni (str. Dosoftei)” Inclusiv salariu				112 946,48 40 847,21

		Total	Lei	112 946,48
		CASM	22,5 %	9 190,62
		Total		122 137,10
		Cheltuieli de regir	11,6 %	14 167,90
		Total		136 305,00
		Beneficiu de deviz	6 %	8 178,30
		Total		144 483,30
		TVA	20 %	28 896,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		173 379,96 40 847,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

