

Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1 Lucrari de reparatie a blocului „C,,

Valoarea de deviz 387 839,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare,demontare				
		1.1. Parter ,cota 0.000				
1	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100	8,250 7,800	1 089,825 1 030,380
2	RpCM33A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850	41,690 41,600	785,860 784,160
3	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi interioare	m2	12,180	10,921 10,921	133,016 133,016
		<i>Total</i>	Lei			2 008,701
		Total Parter ,cota 0.000 Inclusiv salariu				2 008,701 1 947,556
		1.2. Etaj, cota 3.300				
4	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	132,100	8,250 7,800	1 089,825 1 030,380
5	RpCM33A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	18,850	41,690 41,600	785,860 784,160
6	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi interioare	m2	14,280	10,921 10,921	155,948 155,948
		<i>Total</i>	Lei			2 031,633
		Total Etaj, cota 3.300				2 031,633

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 970,488
		<i>Total</i>	Lei			4 040,334
		Total Lucrari de demolare,demontare Inclusiv salariu				4 040,334 3 918,044
		2. Lucrari de finisare				
		2.1. Parter				
		2.1.1. Peretii				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	279,000	3,865 0,810	1 078,335 225,990
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	201,240	46,898 32,940	9 437,680 6 628,851
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	201,240	32,066 14,650	6 452,928 2 948,166
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	201,240	2,750 0,810	553,506 162,999
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	201,240	25,384 14,850	5 108,273 2 988,414
12	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	184,909 65,750	1 065,076 378,720
13	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	72,000	184,909 65,750	13 313,448 4 734,000
		<i>Total</i>	Lei			37 009,246
		Total Peretii Inclusiv salariu				37 009,246 18 067,140
		2.1.2. Tavane				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	134,150	3,865 0,810	518,467 108,648

1	2	3	4	5	6	7
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	134,150	55,278 41,310	7 415,574 5 541,750
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	134,150	32,066 14,650	4 301,648 1 965,311
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	134,150	2,750 0,810	368,961 108,648
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	134,150	25,384 14,850	3 405,279 1 992,141
		<i>Total</i>	Lei			16 009,929
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 009,929 9 716,498
		2.1.3. Pardosele Tip-4				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300	47,522 18,700	5 479,300 2 156,110
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300	72,059 3,140	8 308,421 362,042
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300	16,892 6,650	1 947,631 766,745
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300	293,911 34,800	33 887,962 4 012,440
		<i>Total</i>	Lei			49 623,314

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Tip-4				49 623,314
		Inclusiv salariu				7 297,337
		2.1.4. Pardosele Tip-5				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	35,650	3,864 0,810	137,763 28,863
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,650	203,749 66,999	7 263,638 2 388,524
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000	52,791 22,750	1 900,461 819,000
		<i>Total</i>	Lei			9 301,862
		Total Pardosele Tip-5				9 301,862
		Inclusiv salariu				3 236,387
		<i>Total</i>	Lei			111 944,351
		Total Parter				111 944,351
		Inclusiv salariu				38 317,362
		2.2. Etaj				
		2.2.1. Peretii				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	358,000	3,865 0,810	1 383,670 289,980
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	280,240	46,898 32,940	13 142,590 9 231,111
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	280,240	32,066 14,650	8 986,128 4 105,516
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	280,240	2,750	770,795

1	2	3	4	5	6	7
					0,810	226,989
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	280,240	25,384 14,850	7 113,609 4 161,564
31	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	184,909 65,750	1 065,076 378,720
32	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	72,000	184,909 65,750	13 313,448 4 734,000
		<i>Total</i>	Lei			45 775,316
		Total Peretii Inclusiv salariu				45 775,316 23 127,880
		2.2.2. Tavane				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	151,790	3,865 0,810	586,668 122,958
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,790	55,278 41,310	8 390,669 6 270,453
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	151,790	32,066 14,650	4 867,259 2 223,710
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	151,790	2,751 0,810	417,502 122,958
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	151,790	25,384 14,850	3 853,027 2 254,068
		<i>Total</i>	Lei			18 115,125
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 115,125 10 994,147
		2.2.3. Pardosele Tip-7				

1	2	3	4	5	6	7
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,300	47,522 18,700	5 479,300 2 156,110
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	115,300	72,059 3,140	8 308,421 362,042
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	115,300	16,892 6,650	1 947,631 766,745
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	115,300	293,911 34,800	33 887,962 4 012,440
		<i>Total</i>	Lei			49 623,314
		Total Pardosele Tip-7				49 623,314
		Inclusiv salariu				7 297,337
		2.2.4. Pardosele Tip-8				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	36,490	72,059 3,140	2 629,439 114,583
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	36,490	44,202 2,160	1 612,948 78,813
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	36,490	47,524 18,700	1 734,136 682,363

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,490	203,753 67,001	7 434,935 2 444,856
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000	52,791 22,750	1 900,461 819,000
		<i>Total</i>	Lei			15 311,919
		Total Pardosele Tip-8				15 311,919
		Inclusiv salariu				4 139,615
		<i>Total</i>	Lei			128 825,674
		Total Etaj				128 825,674
		Inclusiv salariu				45 558,979
		<i>Total</i>	Lei			240 770,025
		Total Lucrari de finisare				240 770,025
		Inclusiv salariu				83 876,341
		3. Timplaria				
47	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-1 2 buc x 2100x1300=	m2	5,460	1 237,837 21,712	6 758,591 118,547
48	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-2 2 buc x 2100x1000=	m2	4,200	1 237,840 21,710	5 198,928 91,182

1	2	3	4	5	6	7
49	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-3 4 buc x 2100 x 900 =	m2	7,560	1 237,841 21,711	9 358,080 164,138
50	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-4 4 buc x 2100 x 800 =	m2	6,720	1 237,843 21,713	8 318,304 145,912
		<i>Total</i>	Lei			29 633,903
		Total Timplaria Inclusiv salariu				29 633,903 519,779
		4. Scara interioara				
		4.1. Peretii				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,000	3,865 0,810	367,175 76,950
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,000	46,898 32,940	4 455,272 3 129,300
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000	12,983 3,780	1 233,432 359,100
54	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,000	84,262 32,940	8 004,890 3 129,300
		<i>Total</i>	Lei			14 060,769
		Total Peretii				14 060,769

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 694,650
		4.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	20,440	3,865 0,810	78,996 16,551
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	20,440	32,066 14,650	655,419 299,446
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	20,440	25,384 14,850	518,849 303,534
		<i>Total</i>	Lei			1 253,264
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 253,264 619,531
		4.3. Balustrada din „INOX”				
58	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, Mina curenta din INOX	m	6,000	590,649 32,400	3 543,894 194,400
		<i>Total</i>	Lei			3 543,894
		Total Balustrada din „INOX” Inclusiv salariu				3 543,894 194,400
		<i>Total</i>	Lei			18 857,927
		Total Scara interioara Inclusiv salariu				18 857,927 7 508,581

		Total	Lei	293 302,23
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	21 560,12
		Transportarea	1 %	1 968,58
		Total		316 830,93
		Cheltueli de regie	1 %	3 168,31
		Total		319 999,24
		Beneficiul de deviz	1 %	3 199,99
		Total		323 199,23
		Tva	20 %	64 639,85

1	2	3	4	5	6	7
						387 839,08
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				95 822,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)