

Obiectivul: Lucrari de reparatii (Reparatie WC din curte a Universitatii de Stat "Alec Russo" din Bălți)

Obiectul: IP Universitatea de Stat "Alec Russo" din Bălți

Devizul: Reparație WC din curte a Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-14

Valoarea de deviz 654 394,37 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1	Demontari, demolari si evacuarea materialelor demolate				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты)).	m2	18,0000	25,3500	456,30
					25,3500	456,30
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3).	m3	3,4000	736,3088	2 503,45
					732,5500	2 490,67
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики).	m2	68,8000	104,3765	7 181,10
					104,0000	7 155,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2	115,0000	17,8250	2 049,88
					17,5500	2 018,25
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей).	m3	2,5000	258,8120	647,03
					256,7520	641,88
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2	120,0000	47,3000	5 676,00
					46,8000	5 616,00
7	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м).	t	26,0000	121,5500	3 160,30
					121,5500	3 160,30
8	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории).	t	26,0000	22,7500	591,50
					22,7500	591,50
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного).	buc	10,0000	71,5000	715,00
					71,5000	715,00
10	Tsl51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in locuri autorizate) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 1 км).	t	26,0000	10,3238	268,42
					0,0000	0,00
	1	TOTAL Demontari, demolari si evacuarea materialelor demolate				23 248,98
		Inclusiv salariul				22 845,10
	2.1	Pardoseli				
11	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление	m3	3,5000	1 672,6314	5 854,21

		бетона на бетономешалке на стройплощадке).			386,7514	1 353,63
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя).	m2	64,0000	17,3500	1 110,40
					2,6000	166,40
13	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики).	m2	64,0000	89,5550	5 731,52
					5,2000	332,80
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	64,0000	119,8500	7 670,40
					45,5000	2 912,00
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).	m2	64,0000	20,0834	1 285,34
					7,8000	499,20
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2	79,0000	288,0827	22 758,53
					76,7000	6 059,30
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм).	m2	7,6000	614,1487	4 667,53
					250,5750	1 904,37
	2.1	TOTAL Pardoseli				49 077,93
		Inclusiv salariul				13 227,70
	2.2	Hidroizolarea pereților exteriori				
18	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт).	m3	16,0000	146,2500	2 340,00
					146,2500	2 340,00
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя).	m2	25,0000	17,3508	433,77
					2,6000	65,00
20	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики).	m2	25,0000	89,5552	2 238,88
					5,2000	130,00
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2	25,0000	163,0988	4 077,47
					110,5000	2 762,50
22	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in	m3	16,0000	48,1500	770,40

		sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт).			48,1000	769,60
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m	26,0000	164,0281	4 264,73
					38,3500	997,10
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (cu placi demontate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2	18,0000	76,6711	1 380,08
					38,7400	697,32
25	DE14A	Placi prefabricate (placi demontate) din beton la trotuare (Pireu b=60cm), asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см, на слой цементного раствора толщиной 2 см, включая расшивку).	m2	15,6000	225,4263	3 516,65
					85,8000	1 338,48
	2.2	TOTAL Hidroizolarea pereților exteriori				19 021,98
		Inclusiv salariul				9 100,00
	2.3	Reparatii pereti, tavane				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок протравой).	m2	25,0000	45,2500	1 131,25
					14,9500	373,75
27	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, прямоугольных армированных столбов, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м).	m3	1,0000	3 237,4900	3 237,49
					612,0400	612,04
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой).	m2	172,0000	15,4480	2 657,06
					2,6000	447,20
29	IzF51A	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm (Hidrostop) (Гидроизоляция стен и фундаментов битумно-латексными эмульсиями "FLEXIGUM" методом безвоздушного напыления: горизонтальные поверхности, толщиной 4 мм).	m2	25,0000	187,3696	4 684,24
					5,6552	141,38
30	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки)).	m2	143,0000	136,7620	19 556,97
					85,1500	12 176,45
31	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования).	m2	181,0000	686,8660	124 322,75
					390,0000	70 590,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	48,0000	6,0746	291,58
					1,9500	93,60
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	48,0000	100,0269	4 801,29

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			79,3000	3 806,40
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	85,0000	120,2644	10 222,47
					99,4500	8 453,25
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм).	m2	133,0000	29,3850	3 908,21
					19,5000	2 593,50
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	133,0000	6,0745	807,91
					1,9500	259,35
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	133,0000	54,4052	7 235,89
					35,7500	4 754,75
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai putin de 5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie (Usi 0,90 x 2,50 - 1buc., 0,80 x 2,0 - 1 buc, 0,90 x 2,20 - 2buc)	m2	7,8000	2 123,1500	16 560,57
					52,6500	410,67
39	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматической устройство закрывания дверей).	buc	1,0000	440,0800	440,08
					127,4000	127,40
40	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice (inclusiv usi 7 buc. cu inchiderea maner - zavor; 2 buc cu miner - broasca) la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii +0,15m + 1,8m (Inclusiv despartitori la pisuare)	m2	38,0000	310,3950	11 795,01
					55,2500	2 099,50
2.3	TOTAL Reparatii pereti, tavane					211 652,77
	Inclusiv salariul					106 939,24
2.4	Reparatii fatada, acoperis					
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов).	m2	40,0000	33,6430	1 345,72
					7,8000	312,00
42	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв. раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле).	m2	40,0000	203,2520	8 130,08
					104,0000	4 160,00
43	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм).	m2	40,0000	512,5983	20 503,93
					188,5000	7 540,00
44	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-T для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка).	m2	32,0000	66,9456	2 142,26
					40,9500	1 310,40
45	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat (Несущая конструкция крыши из древесины хвойных пород, опертая прямо на кладку (без стропильной связи), из прогонов и стропил, для кровель из картона или листовой стали, с одним или двумя скатами, из обтесанной древесины).	m2	60,0000	124,7500	7 485,00
					26,0000	1 560,00
46	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Ремонт обрешеток кровель из хвойных досок толщиной 24	m2	60,0000	110,9000	6 654,00

		мм, путем замены испорченных досками и плитами ДСП или ДВП - необработанными, в обычных конструкциях).			24,7000	1 482,00
47	RpCI28A	Strat suplimentar, montat sub invelitura de tigla, placi ondulate presate sau amprentate - strat polimeric tip ONDULIS (Дополнительный слой - полимерный слой типа ONDULIS, под черепичной кровлей, волнистыми прессованными или штампованными плитами).	m2	122,0000	57,3206	6 993,11
					20,8000	2 537,60
48	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2).	m2	122,0000	272,0335	33 188,09
					78,0000	9 516,00
49	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно).(Stresna din tablaprofilata h=12mm, gr.0,45mm)	m2	15,0000	294,7833	4 421,75
					100,7500	1 511,25
50	RpCI19A	Reparatii (montare)la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de , 15 cm (Ремонт и проверка желобов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, полукруглых диам. , 15 см).	m	17,0000	75,5818	1 284,89
					40,3000	685,10
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные).(copertina 2x 1 m)	kg	50,0000	40,1410	2 007,05
					13,6500	682,50
52	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно).	m2	2,0000	294,7850	589,57
					100,7500	201,50
	2,4	TOTAL Reparatii fatada, acoperis				94 745,45
		Inclusiv salariul				31 498,35
	3,1	Canalizare				
53	SC04A	Lavoar (600x400mm) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам).	buc	2,0000	1 094,7050	2 189,41
					120,2500	240,50
54	SC04A	Lavoar (600x400) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам).	buc	2,0000	1 094,7050	2 189,41
					120,2500	240,50
55	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1400x600 mm, montata pe perete din zidarie de	buc	2,0000	3 491,7600	6 983,52

		caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 1400x600 мм, на кирпичные или блочные стены).			48,7500	97,50
56	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2").	buc	4,0000	565,7250	2 262,90
					68,2500	273,00
57	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий)., полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный).	buc	5,0000	2 728,7160	13 643,58
					286,0000	1 430,00
58	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, Ghenuia ERA 495x645x200mm pentru handicapati, asezat	buc	2,0000	3 547,7600	7 095,52
					364,0000	728,00
59	CK33B	Miner din inox (WC pentru handicapati)	buc	2,0000	283,6350	567,27
					62,4000	124,80
60	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм).	buc	2,0000	281,0950	562,19
					18,8500	37,70
61	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	1 952,3800	5 857,14
					165,7500	497,25
62	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	38,0000	138,3455	5 257,13
					46,8000	1 778,40
63	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,0000	122,8650	491,46
					37,7000	150,80
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм).	buc	16,0000	58,0100	928,16
					18,2000	291,20
65	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	20,0000	54,6200	1 092,40
					20,8000	416,00
3,1	TOTAL Canalizare					49 120,09
	Inclusiv salariul					6 305,65
3.2	Apeduct					
66	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм).	m	32,0000	459,4316	14 701,81
					107,2500	3 432,00
67	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 25 мм).	m	8,0000	478,8275	3 830,62
					130,0000	1 040,00
68	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc	16,0000	147,3938	2 358,30
					22,7500	364,00
69	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1".	buc	2,0000	176,1350	352,27
					18,8500	37,70
3.2	TOTAL Apeduct					21 243,00
	Inclusiv salariul					4 873,70
3.3	Ventilarea					
70	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1800 mc/h cu motor electric de 0,3kw (D=315mm, cu regulator TRIO-CA VOR-12869.	buc	1,0000	3 440,5500	3 440,55
					1 447,5500	1 447,55
71	RpVA02F2	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate.	m2	4,0000	1 427,9500	5 711,80
					198,2500	793,00
72	RpVA13C	Confectionarea si montarea reductiilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	2,0000	977,6000	1 955,20

		rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и установка переходников из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).			299,0000	598,00
73	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на кладку).	buc	3,0000	376,0467	1 128,14
					148,2000	444,60
74	RpVB28A	Confectionarea si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Изготовление и установка круглого отражателя, периметром 900-1600 мм, тип CR I и CN).	buc	1,0000	1 152,6900	1 152,69
					461,5000	461,50
	3.3	TOTAL Ventilarea				13 388,38
		Inclusiv salariul				3 744,65

Total manopera (ore)	3 054,3750
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		481 498,58
Asigurari sociale	24,0000%	47 648,25
Total		529 146,83
Cheltuieli de transport	1,0000%	2 718,34
Total		531 865,17
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	2 718,34
Total		534 583,51
Cheltuieli de regie	1,0000%	5 345,84
Total		539 929,35
Beneficiu de deviz	1,0000%	5 399,29

Total General fara TVA	545 328,64
TVA (20%)	109 065,73
TOTAL GENERAL	654 394,37
Inclusiv salariul	198 534,39

Cursul de referinta: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)