

Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Intocmit in prețuri curente 07.05.2025

Valoarea de deviz 2 785 527,30 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Andrusul de Jos)				
1	DI58A	Deplasarea buldozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	30,000	79,824 0,000	2 394,720 0,000
2	DI58A	Deplasarea exavatoului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	30,000	79,824 0,000	2 394,720 0,000
3	DI58A	Deplasarea exavatoului pe senile de 0,71-1.25mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	30,000	79,824 0,000	2 394,720 0,000
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,490	999,029 0,000	489,524 0,000
5	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	8,580	818,250 0,000	7 020,585 0,000
6	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	15,260	790,975 0,000	12 070,278 0,000
		<i>Total</i>	Lei			26 764,547
		Total Avancamera 1(Andrusul de Jos) Inklusiv salariu				26 764,547
		2. D1 L=2350,0m				
7	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	45,090	556,412 0,000	25 088,636 0,000
8	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II- Excavareapamintului de categoria a II- aexcavatorul draglina in depozit	100 m3	241,440	818,250 0,000	197 558,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	283,280	1 020,086 0,000	288 969,897 0,000
10	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	220,710	960,081 0,000	211 899,475 0,000
		<i>Total</i>	Lei			723 516,288
		Total D1 L=2350,0m Inclusiv salariu				723 516,288
		3. D1 L=2065,0m				
11	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	39,620	556,404 0,000	22 044,746 0,000
12	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II- Excavareapamintului de categoria a II- aexcavatorul draglina in depozit	100 m3	212,160	818,250 0,000	173 599,920 0,000
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	248,920	1 020,084 0,000	253 919,340 0,000
14	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	193,950	960,080 0,000	186 207,516 0,000
		<i>Total</i>	Lei			635 771,522
		Total D1 L=2065,0m Inclusiv salariu				635 771,522
		4. D1.3.3 L=306,0m				
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	4,120	1 020,032 0,000	4 202,532 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 202,532
		Total D1.3.3 L=306,0m Inclusiv salariu				4 202,532
		5. D1.3 L=3264,0m				
16	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II-Excavareapamintului de categoria a II-aexcavatorul draglina in depozit	100 m3	5,160	818,250 0,000	4 222,170 0,000
17	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II -Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	20,820	1 020,074 0,000	21 237,951 0,000
18	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	47,630	960,082 0,000	45 728,719 0,000
		<i>Total</i>	Lei			71 188,840
		Total D1.3 L=3264,0m Inclusiv salariu				71 188,840
		6. D1.1 L=3045,0m				
19	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I-Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	13,610	556,402 0,000	7 572,631 0,000
20	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II-Excavareapamintului de categoria a II-aexcavatorul draglina in depozit	100 m3	199,430	818,250 0,000	163 183,598 0,000
21	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II -Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in deposit	100 m3	54,870	1 020,086 0,000	55 972,118 0,000
22	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	28,760	960,088 0,000	27 612,119 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			254 340,466
		Total D1.1 L=3045,0m Inclusiv salariu				254 340,466
		7. Avancamera 1(Rosu)				
23	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	15,000	79,824 0,000	1 197,360 0,000
24	DI58A	Deplasarea exavatoului cu echipament de draglina de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	15,000	79,824 0,000	1 197,360 0,000
25	DI58A	Deplasarea exavatoului pe sinile de 0,71-1.25mc de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	15,000	79,824 0,000	1 197,360 0,000
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,342	998,646 0,000	341,537 0,000
27	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	6,560	818,250 0,000	5 367,720 0,000
28	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	11,440	790,975 0,000	9 048,754 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 350,091
		Total Avancamera 1(Rosu) Inclusiv salariu				18 350,091
		8. D2.4.1 L=1995,0m				
29	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	1,880	556,526 0,000	1 046,269 0,000
30	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in deposit	100 m3	18,150	1 020,100 0,000	18 514,816 0,000
31	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	9,150	960,080 0,000	8 784,732 0,000
		<i>Total</i>	Lei			28 345,817

1	2	3	4	5	6	7
		Total D2.4.1 L=1995,0m Inclusiv salariu				28 345,817
		9. D2.5.1 L=1942,0m				
32	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	1,730	556,536 0,000	962,807 0,000
33	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	13,980	1 020,101 0,000	14 261,006 0,000
34	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	23,260	960,089 0,000	22 331,679 0,000
		<i>Total</i>	Lei			37 555,492
		Total D2.5.1 L=1942,0m Inclusiv salariu				37 555,492
		10. D2.12. L=2344,5m				
35	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	1,260	556,323 0,000	700,967 0,000
36	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	22,610	1 020,092 0,000	23 064,285 0,000
37	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	20,060	960,091 0,000	19 259,423 0,000
		<i>Total</i>	Lei			43 024,675
		Total D2.12. L=2344,5m Inclusiv salariu				43 024,675
		11. D2.12.1 L=883,0m				
38	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I-	100 m3	1,370	556,250 0,000	762,063 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit				
39	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	8,880	1 020,110 0,000	9 058,573 0,000
40	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	5,940	960,043 0,000	5 702,657 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 523,293
		Total D2.12.1 L=883,0m Inclusiv salariu				15 523,293
		12. Avancamera 1(Crihana Veche)				
41	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	15,000	79,824 0,000	1 197,360 0,000
42	DI58A	Deplasarea exavatoului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	15,000	79,824 0,000	1 197,360 0,000
43	DI58A	Deplasarea exavatoului pe sinile de 0,71-1.25mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km	15,000	79,824 0,000	1 197,360 0,000
44	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,342	998,646 0,000	341,537 0,000
45	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	6,560	818,250 0,000	5 367,720 0,000
46	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	11,440	790,975 0,000	9 048,754 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 350,091
		Total Avancamera 1(Crihana Veche) Inclusiv salariu				18 350,091
		13. D3.1.7 L=3364,0m				
47	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	79,000	960,080 0,000	75 846,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			75 846,320
		Total D3.1.7 L=3364,0m Inclusiv salariu				75 846,320
		14. DS3.1.5 L=1800,0m				
48	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	14,200	556,410 0,000	7 901,022 0,000
49	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria aII-a cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	56,200	818,250 0,000	45 985,650 0,000
50	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	13,780	960,088 0,000	13 230,012 0,000
		<i>Total</i>	Lei			67 116,684
		Total DS3.1.5 L=1800,0m Inclusiv salariu				67 116,684
		15. D3.1.5,4 L=1775,0m				
51	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	17,070	960,074 0,000	16 388,457 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 388,457
		Total D3.1.5,4 L=1775,0m Inclusiv salariu				16 388,457
		16. D3.1.9 L=3519,0m				
52	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II-Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3	72,850	960,080 0,000	69 941,828 0,000
		<i>Total</i>	Lei			69 941,828
		Total D3.1.9 L=3519,0m Inclusiv salariu				69 941,828

		Total	Lei			2 106 226,97
--	--	--------------	-----	--	--	---------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				2 106 226,97
		Cheltuieli de regie	7 %			147 435,89
		Total				2 253 662,86
		Beneficiu de deviz	3 %			67 609,89
		Total				2 321 272,75
		TVA	20 %			464 254,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 785 527,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 2 785 527,30 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №2- 1:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	17,280	415,75	7 184,160
2.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	176,438	545,50	96 246,927
3.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	3 656,167	545,50	1 994 439,098
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,217	364,50	1 172,598
5.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	17,280	415,75	7 184,160
		Total utilaje de construcții				2 106 226,97

Total	Lei	2 106 226,97
Cheltuieli directe		2 106 226,97
Cheltuieli de regie	7 %	147 435,89
Total		2 253 662,86
Beneficiu de deviz	3 %	67 609,89
Total		2 321 272,75
TVA	20 %	464 254,55

Total deviz:

2 785 527,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea sistemului de drenaj Cahul

Investitor Agentia Nationala de
Inbunatatiri Funicare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Andrusul de Jos)				
1	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
2	DI58A	Deplasarea exavatoului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
3	DI58A	Deplasarea exavatoului pe sinile de 0,71-1,25mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			999,029
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	364,50	999,03
5	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			818,250
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25
6	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			790,975
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	545,50	790,97
		2. D1 L=2350,0m				
7	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3			556,412
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,41
8	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II- Excavareapamintului de categoria a II- aexcavatorul draglina in depozit	100 m3			818,250
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25
9	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II -	100 m3			1 020,086
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Excavareapamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit				
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,09
10	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,081 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,08
		3. D1 L=2065,0m				
11	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3			556,404 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,40
12	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II- Excavareapamintului de categoria a II- aexcavatorul draglina in depozit	100 m3			818,250 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			1 020,084 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,08
14	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,080 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,08
		4. D1.3.3 L=306,0m				
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			1 020,032 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,03
		5. D1.3 L=3264,0m				
16	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II- Excavareapamintului de categoria a II- aexcavatorul draglina in depozit	100 m3			818,250 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			1 020,074 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,07
18	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,082 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,08
		6. D1.1 L=3045,0m				
19	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3			556,402 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,40
20	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II- Excavareapamintului de categoria a II- aexcavatorul draglina in depozit	100 m3			818,250 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25
21	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			1 020,086 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,09
22	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,088 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,09
		7. Avancamera 1(Rosu)				
23	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
24	DI58A	Deplasarea exavatoului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
25	DI58A	Deplasarea exavatoului pe sinile de 0,71-1.25mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			998,646 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	364,50	998,65
27	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			818,250 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25
28	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			790,975 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	545,50	790,98
		8. D2.4.1 L=1995,0m				
29	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3			556,526 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,53
30	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in deposit	100 m3			1 020,100 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,10
31	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,080 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,08
		9. D2.5.1 L=1942,0m				
32	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3			556,536 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,54
33	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in deposit	100 m3			1 020,101 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,10
34	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,089 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20	h-ut	1,7600	545,50	960,09

1	2	3	4	5	6	7
		mc				
		10. D2.12. L=2344,5m				
35	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in	100 m3			556,323 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,32
36	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in deposit	100 m3			1 020,092 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,09
37	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,091 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,09
		11. D2.12.1 L=883,0m				
38	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3			556,250 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,25
39	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in deposit	100 m3			1 020,110 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	545,50	1 020,11
40	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,043 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,04
		12. Avancamera 1(Crihana Veche)				
41	DI58A	Deplasarea bulidozerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
42	DI58A	Deplasarea exavatoului cu echipament de draglina de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824 0,000
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
43	DI58A	Deplasarea exavatoului pe sinile de 0,71-1.25mc de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T-150K.	1 km			79,824 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,0960	415,75	39,91
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0960	415,75	39,91
44	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			998,646 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	364,50	998,65
45	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			818,250 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25
46	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			790,975 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	545,50	790,98
		13. D3.1.7 L=3364,0m				
47	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,080 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,08
		14. DS3.1.5 L=1800,0m				
48	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegital cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3			556,410 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	545,50	556,41
49	TsC07B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria aII-a cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			818,250 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,5000	545,50	818,25
50	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,088 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,09
		15. D3.1.5,4 L=1775,0m				
51	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit	100 m3			960,074 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,07
		16. D3.1.9 L=3519,0m				
52	TsC09B1	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu	100 m3			960,080

1	2	3	4	5	6	7
		excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in depozit teren catg. II- Excavarea pamintului de categoria a II-a de sub apa cu excavatorul in depozit				0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,7600	545,50	960,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.