

Reconstructia Gradinitei de copii
Nr. 24 IZVORAS
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Valoarea de deviz 376 015,73 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,0000	22,620 22,620	1 809,600 1 809,600
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	420,0000	5,850 5,850	2 457,000 2 457,000
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	420,0000	15,625 11,700	6 562,500 4 914,000
		<i>Total</i>	Lei			10 829,100
		<i>Fondul social si medicina</i>	22,5 %			2 065,635
		<i>Transportarea</i>	2 %			26,460
		<i>Total</i>				12 921,195
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			258,424
		<i>Total</i>				13 179,619
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			263,592
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 443,211 9 180,600

2. Lucrari de montare						
2.1. Panou de evidenta BZUM						
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-3	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
5	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A / ПЦ - 1	buc	1,0000	283,222 137,280	283,222 137,280
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze / ZMG-410 CR	buc	1,0000	35,830 33,930	35,830 33,930
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / BA 88-32	buc	3,0000	188,795 90,480	566,384 271,440
8	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A / ППНН-35	buc	3,0000	57,385 45,630	172,156 136,890
		<i>Total</i>	Lei			1 236,962
		Total Panou de evidenta BZUM Inklusiv salariu				1 236,962 671,970
2.2. Panou anclansare automata AAR						
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-3 (AAR)	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	2,0000	130,789 60,840	261,578 121,680
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A / КМИ	buc	2,0000	232,655 123,630	465,309 247,260
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze / ZMG-110 CR	buc	1,0000	35,830 33,930	35,830 33,930
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	5,0000	130,789	653,945

		montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29			60,840	304,200
		<i>Total</i>	Lei			1 596,032
		Total Panou anclansare automata AAR Inclusiv salariu				1 596,032 799,500
		2.3. Panou de distribu.ie PDP-1				
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРН	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
15	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH-32	buc	1,0000	142,499 81,510	142,499 81,510
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	1,0000	130,789 60,840	130,789 60,840
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / АВДТ-32	buc	14,0000	130,789 60,840	1 831,046 851,760
		<i>Total</i>	Lei			2 283,704
		Total Panou de distribu.ie PDP-1 Inclusiv salariu				2 283,704 1 086,540
		2.4. Panou de distribu.ie PDP-2				
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРН	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
19	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH-32	buc	1,0000	142,499 81,510	142,499 81,510
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	1,0000	130,789 60,840	130,789 60,840
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	15,0000	130,789	1 961,835

		montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / АВДТ-32			60,840	912,600
		<i>Total</i>	Lei			2 414,493
		Total Panou de distribu.ie PDP-2 Inklusiv salariu				2 414,493 1 147,380
		2.5. Panou de distribu.ie PDP-Tehnologie				
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРН	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A / BH-32	buc	1,0000	217,754 109,590	217,754 109,590
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / АВДТ-32	buc	14,0000	130,789 60,840	1 831,046 851,760
		<i>Total</i>	Lei			2 228,170
		Total Panou de distribu.ie PDP-Tehnologie Inklusiv salariu				2 228,170 1 053,780
		2.6. Panou de distribu.ie PDI-1				
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩРН	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
26	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH-32	buc	1,0000	142,499 81,510	142,499 81,510
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	8,0000	130,789 60,840	1 046,312 486,720
		<i>Total</i>	Lei			1 368,181
		Total Panou de distribu.ie PDI-1 Inklusiv salariu				1 368,181 660,660
		2.7. Panou de distribu.ie PDI-2				

28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩПН	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
29	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH-32	buc	1,0000	142,499 81,510	142,499 81,510
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	5,0000	130,789 60,840	653,945 304,200
		<i>Total</i>	Lei			975,814
		Total Panou de distribu.ie PDI-2 Inklusiv salariu				975,814 478,140
		2.8. Panou de distribu.ie PD LUC-1				
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩПН	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
32	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH-32	buc	1,0000	142,499 81,510	142,499 81,510
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	7,0000	130,789 60,840	915,523 425,880
		<i>Total</i>	Lei			1 237,392
		Total Panou de distribu.ie PD LUC-1 Inklusiv salariu				1 237,392 599,820
		2.9. Panou de distribu.ie PD LUC-2				
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, / ЩПН	buc	1,0000	179,370 92,430	179,370 92,430
35	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH-32	buc	1,0000	142,499 81,510	142,499 81,510

36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA 47-29	buc	3,0000	130,789 60,840	392,367 182,520
		<i>Total</i>	Lei			714,236
		Total Panou de distribu.ie PD LUC-2 Inclusiv salariu				714,236 356,460
		2.10. Cabluri / conductoare				
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	30,3700	262,500 218,790	7 972,128 6 644,652
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,9900	310,273 262,860	617,443 523,091
39	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,6100	503,649 436,800	307,226 266,448
40	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 3 x 1,5 mm2 (izolatie dubla)	m	624,0000	7,470 0,000	4 661,280 0,000
41	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 3 x 1,5 mm2	m	1 313,0000	7,600 0,000	9 978,800 0,000
42	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 3 x 2,5 mm2	m	1 100,0000	12,040 0,000	13 244,000 0,000
43	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 5 x 2,5 mm2	m	79,0000	21,580 0,000	1 704,820 0,000
44	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 5 x 4.0 mm2	m	60,0000	34,170 0,000	2 050,200 0,000
45	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS-FRLS 5 x 4.0 mm2	m	6,0000	37,190 0,000	223,140 0,000
46	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 5 x 6.0 mm2	m	54,0000	47,500 0,000	2 565,000 0,000
47	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 5 x 10.0 mm2	m	26,0000	76,670 0,000	1 993,420 0,000
48	Pretul furnizorului	Cablu BBГHГ LS 5 x 25.0 mm2	m	35,0000	191,670 0,000	6 708,450 0,000

		<i>Total</i>	Lei			52 025,907
		Total Cabluri / conductoare Inclusiv salariu				52 025,907 7 434,191
		2.11. Tub tehnic de protectie				
49	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	31,8200	<u>1 863,179</u> 928,200	<u>59 286,353</u> 29 535,324
50	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,1500	<u>2 418,898</u> 1 341,600	<u>2 781,733</u> 1 542,840
51	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D=16 mm (inclusiv accesoriile)	m	1 937,0000	<u>3,000</u> 0,000	<u>5 811,000</u> 0,000
52	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D=20 mm (inclusiv accesoriile)	m	1 100,0000	<u>4,000</u> 0,000	<u>4 400,000</u> 0,000
53	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D=25 mm (inclusiv accesoriile)	m	145,0000	<u>5,500</u> 0,000	<u>797,500</u> 0,000
54	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D=32 mm (inclusiv accesoriile)	m	54,0000	<u>7,500</u> 0,000	<u>405,000</u> 0,000
55	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D=40 mm (inclusiv accesoriile)	m	26,0000	<u>18,000</u> 0,000	<u>468,000</u> 0,000
56	Pretul furnizorului	Tub tehnic de protectie din PVC, D=63 mm (inclusiv accesoriile)	m	35,0000	<u>27,500</u> 0,000	<u>962,500</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			74 912,086
		Total Tub tehnic de protectie Inclusiv salariu				74 912,086 31 078,164
		2.12. Plafoniere				
57	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente / ДСП 1307 (exclusiv materialele)	100 buc	0,0600	<u>11 539,750</u> 10 569,000	<u>692,385</u> 634,140
58	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente / ДБО 6566 (exclusiv materialele)	100 buc	1,2100	<u>13 546,350</u> 12 363,000	<u>16 391,084</u> 14 959,230
59	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente / ДПО 3040 (exclusiv materialele)	100 buc	0,8600	<u>11 539,750</u> 10 569,000	<u>9 924,185</u> 9 089,340
60	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,0600	<u>11 539,750</u>	<u>692,385</u>

		luminescente / ДПА 2104 (exclusiv materialele)			10 569,000	634,140
61	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente / CCA 1003 (exclusiv materialele)	100 buc	0,0600	11 539,750 10 569,000	692,385 634,140
62	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente / НПО 3235Д (exclusiv materialele)	100 buc	0,0800	11 539,750 10 569,000	923,180 845,520
63	Pretul furnizorului	Plafonier. ДСП 1307 LED 36W, grad de protec. ie IP 65 (complet echipate inclusiv lampile)	buc	6,0000	256,500 0,000	1 539,000 0,000
64	Pretul furnizorului	Plafonier. ДВО6566, 36W gradul de protective IP 40 (complet echipate inclusiv lampile)	buc	121,0000	265,600 0,000	32 137,600 0,000
65	Pretul furnizorului	Plafonier. ДПО3040, 12W gradul de protective IP 54 (complet echipate inclusiv lampile)	buc	86,0000	217,500 0,000	18 705,000 0,000
66	Pretul furnizorului	Plafonier. LED ДПА 2104, 3 W gradul de protectie IP 20 (complet echipate inclusiv lampile)	buc	6,0000	215,500 0,000	1 293,000 0,000
67	Pretul furnizorului	Indicator Exit cu indicarea direc. iei de evacuare CCA 1003, 2.4 W, cu acumuator (Ni-Cd), montare aparenta, (grad de protectie IP 20) (complet echipate inclusiv lampile)	buc	6,0000	165,000 0,000	990,000 0,000
68	Pretul furnizorului	Plafonier. LED НПО 3235Д 2x25 W, (grad de protec. ie IP 20) montare aparent. cu sensor de mi. care (complet echipate inclusiv lampile)	buc	8,0000	225,600 0,000	1 804,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			85 785,004
		Total Plafoniere Inklusiv salariu				85 785,004 26 796,510
		2.13. Intreruptoare, prize, cutie (doza)				
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,9800	1 524,094 1 255,800	1 493,612 1 230,684
70	Pretul furnizorului	Intreruptor tripolar, montare aparenta IP 54, Inom -10A, Unom -250V	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000

71	Pretul furnizorului	Intreruptor bipolar,montare aparenta IP 54, Inom -10A, Unom -250V	buc	3,0000	25,000 0,000	75,000 0,000
72	Pretul furnizorului	Intreruptor monopolar,montare aparenta IP 54, Inom -10A, Unom -250V	buc	21,0000	25,000 0,000	525,000 0,000
73	Pretul furnizorului	Intreruptor bipolar,montare incorporata IP 20, Inom -10A, Unom -250V	buc	17,0000	25,000 0,000	425,000 0,000
74	Pretul furnizorului	Intreruptor monopolar,montare incorporata IP 20, Inom -10A, Unom -250V	buc	28,0000	25,000 0,000	700,000 0,000
75	Pretul furnizorului	Intreruptor cap-scara,montare incorporata IP 20, Inom -10A, Unom -250V	buc	28,0000	32,500 0,000	910,000 0,000
76	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,0900	3 551,400 2 862,600	319,626 257,634
77	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 16A	100 buc	0,7900	3 926,776 2 967,900	3 102,153 2 344,641
78	Pretul furnizorului	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP20 , Inom - 16A, Unom - 250V	buc	49,0000	22,500 0,000	1 102,500 0,000
79	Pretul furnizorului	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP54 , Inom - 16A, Unom - 250V	buc	30,0000	22,500 0,000	675,000 0,000
80	Pretul furnizorului	Prizatrifazata 3P+PE+Ncu contact de protectie, montare aparenta, IP 67, Inom -63A, Unom -380V	buc	9,0000	65,000 0,000	585,000 0,000
81	Pretul furnizorului	Cutii de distributie (Doze)	buc	14,0000	8,500 0,000	119,000 0,000
82	Pretul furnizorului	Cutii pentru oncorporarea prizelor si intreruptoarelor in perete,montare incorporata (gradul de protec.ie IP 20). KM 40002	buc	152,0000	2,500 0,000	380,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 436,891
		Total Intreruptoare, prize, cutie (doza) Inclusiv salariu				10 436,891 3 832,959
		<i>Total</i>	Lei			237 214,872

		<i>Fondul social si medicina</i>	22,5 %			17 099,117
		<i>Transportarea</i>	2 %			2 836,644
		<i>Total</i>				257 150,633
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			7 599,607
		<i>Total</i>				264 750,240
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			5 295,004
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				270 045,244 75 996,074
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de evidenta BZUM				
83	Pretul furnizorului	Panou de evidenti ^o r complet, IP54, dotat cu ruptor, BZUM DDE-3	buc	1,0000	<u>1 585,000</u> 0,000	<u>1 585,000</u> 0,000
84	Pretul furnizorului	Intreruptor de sarcin. IP 20, I nom -100A, 3P ПЦ -1	buc	1,0000	<u>2 250,000</u> 0,000	<u>2 250,000</u> 0,000
85	Pretul furnizorului	Contor de evidenta, Unom - 3x230/380V, I -5 (100) A; 50Hz. ZMG-410 CR	buc	1,0000	<u>4 450,000</u> 0,000	<u>4 450,000</u> 0,000
86	Pretul furnizorului	Intreruptor automat, Inom - 50 A, 3P. BA 88-32	buc	1,0000	<u>832,400</u> 0,000	<u>832,400</u> 0,000
87	Pretul furnizorului	Intreruptor automat, Inom - 20 A, 3P. BA 88-32	buc	2,0000	<u>832,400</u> 0,000	<u>1 664,800</u> 0,000
88	Pretul furnizorului	Siguranta fuzibila, Unom-500 V,Inom-80 A, ППНН-35, габ. 1	buc	3,0000	<u>72,340</u> 0,000	<u>217,020</u> 0,000
89	Pretul furnizorului	Sina ПНН/ N	buc	1,0000	<u>125,000</u> 0,000	<u>125,000</u> 0,000
90	Pretul furnizorului	Sina ПНН/ PE	buc	1,0000	<u>105,000</u> 0,000	<u>105,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 229,220
		Total Panou de evidenta BZUM Inclusiv salariu				11 229,220
		3.2. Panou anclansare automata AAR				
91	Pretul furnizorului	Panou de distributie, BZUM- DDE-3 4,2 (AAR)	buc	1,0000	<u>1 600,000</u> 0,000	<u>1 600,000</u> 0,000
92	Pretul	Intrerupator automat IP 20, Inom -	buc	2,0000	<u>67,000</u>	<u>134,000</u>

	furnizorului	16A, 3P, tip C BA 47-29			0,000	0,000
93	Pretul furnizorului	Demaror electromagnetice 400V, U bobina -400V, I contact -18A, КМИ-11810	buc	2,0000	<u>125,000</u> 0,000	<u>250,000</u> 0,000
94	Pretul furnizorului	Contor de evidenta, U nom - 3x230/380V, I -5 (60)A; 50Hz. ZMG-110 CR	buc	1,0000	<u>1 300,000</u> 0,000	<u>1 300,000</u> 0,000
95	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 10A, 3P, tip C BA 47-29	buc	2,0000	<u>60,000</u> 0,000	<u>120,000</u> 0,000
96	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 10A, 1P, tip C BA 47-29	buc	2,0000	<u>27,000</u> 0,000	<u>54,000</u> 0,000
97	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	<u>27,000</u> 0,000	<u>27,000</u> 0,000
98	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ N	buc	1,0000	<u>125,000</u> 0,000	<u>125,000</u> 0,000
99	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ PE	buc	1,0000	<u>105,000</u> 0,000	<u>105,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 715,000
		Total Panou anclansare automata AAR Inklusiv salariu				3 715,000
		3.3. Panou de distribu.ie PDP-1				
100	Pretul furnizorului	Panou metalic IP 31, ЩРН-363-0	buc	1,0000	<u>525,000</u> 0,000	<u>525,000</u> 0,000
101	Pretul furnizorului	Intrerupator de sarcini IP 20, Inom - 25 A, 3P. BH-32	buc	1,0000	<u>65,000</u> 0,000	<u>65,000</u> 0,000
102	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	<u>31,200</u> 0,000	<u>31,200</u> 0,000
103	Pretul furnizorului	Intrerupator automat difereneial IP 20, Inom . 10A (Idif - 30mA), 2P, АВДТ-32	buc	3,0000	<u>200,000</u> 0,000	<u>600,000</u> 0,000
104	Pretul furnizorului	Intrerupator automat difereneial IP 20, Inom . 6A (Idif - 30mA), 2P, АВДТ-32	buc	6,0000	<u>220,000</u> 0,000	<u>1 320,000</u> 0,000
105	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferen.ial IP 20, Inom . 16A (Idif . 10mA), 1P, АВДТ-32	buc	1,0000	<u>220,000</u> 0,000	<u>220,000</u> 0,000
106	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferen.ial IP 20, Inom . 6A (Idif . 30mA), 1P, АВДТ-32	buc	4,0000	<u>220,000</u> 0,000	<u>880,000</u> 0,000

107	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ N	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
108	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ PE	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 871,200
		Total Panou de distribu.ie PDP-1 Inclusiv salariu				3 871,200
		3.4. Panou de distribu.ie PDP-2				
109	Pretul furnizorului	Panou metalic IP 31, ЦПН-363-0	buc	1,0000	525,000 0,000	525,000 0,000
110	Pretul furnizorului	Intrerupator de sarcini IP 20, Inom - 25 A, 3P. BH-32	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
111	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	1,0000	31,200 0,000	31,200 0,000
112	Pretul furnizorului	Intrerupator automat difereneial IP 20, Inom . 10A (Idif - 30mA), 2P, АВДТ-32	buc	4,0000	200,000 0,000	800,000 0,000
113	Pretul furnizorului	Intrerupator automat difereneial IP 20, Inom . 6A (Idif - 30mA), 2P, АВДТ-32	buc	7,0000	220,000 0,000	1 540,000 0,000
114	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferen.ial IP 20, Inom . 16A (Idif . 10mA), 1P, АВДТ-32	buc	1,0000	220,000 0,000	220,000 0,000
115	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferen.ial IP 20, Inom . 6A (Idif . 30mA), 1P, АВДТ-32	buc	3,0000	220,000 0,000	660,000 0,000
116	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ N	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
117	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ PE	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 071,200
		Total Panou de distribu.ie PDP-2 Inclusiv salariu				4 071,200
		3.5. Panou de distribu.ie PDP- Tehnologie				
118	Pretul furnizorului	Panou metalic IP 31, ЦПН-483-0	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
119	Pretul furnizorului	Intrerupator de sarcini IP 20, Inom - 100 A, 3P. BH-32	buc	1,0000	88,000 0,000	88,000 0,000

120	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom . 32A (Idif . 30mA), 4P, АВДТ-32	buc	2,0000	225,000 0,000	450,000 0,000
121	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom . 20A (Idif . 30mA), 4P, АВДТ-32	buc	4,0000	225,000 0,000	900,000 0,000
122	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom . 6A (Idif . 30mA), 4P, АВДТ-32	buc	2,0000	195,000 0,000	390,000 0,000
123	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential IP 20, Inom . 10A (Idif . 10mA), 1P, АВДТ-32	buc	2,0000	220,000 0,000	440,000 0,000
124	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferen.ial IP 20, Inom . 6A (Idif . 30mA), 1P, АВДТ-32	buc	4,0000	220,000 0,000	880,000 0,000
125	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ N	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
126	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ PE	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 978,000
		Total Panou de distribu.ie PDP-Tehnologie Inklusiv salariu				3 978,000
		3.6. Panou de distribu.ie PDI-1				
127	Pretul furnizorului	Panou metalic IP 31, ЦПН-183-0	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
128	Pretul furnizorului	Intrerupator de sarcini IP 20, Inom - 20 A, 3P. BH-32	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
129	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	7,0000	31,200 0,000	218,400 0,000
130	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C BA 47-29	buc	1,0000	27,000 0,000	27,000 0,000
131	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ N	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
132	Pretul furnizorului	Sina ШНИ/ PE	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			890,400
		Total Panou de distribu.ie PDI-1 Inklusiv salariu				890,400

		3.7. Panou de distribu.ie PDI-2				
133	Pretul furnizorului	Panou metalic IP 31, ИЦPH-123-0	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
134	Pretul furnizorului	Intrerupator de sarcini IP 20, Inom - 20 A, 3P. BH-32	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
135	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	5,0000	31,200 0,000	156,000 0,000
136	Pretul furnizorului	Sina ИИИИ/ N	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
137	Pretul furnizorului	Sina ИИИИ/ PE	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			701,000
		Total Panou de distribu.ie PDI-2 Inklusiv salariu				701,000
		3.8. Panou de distribu.ie PD LUC-1				
138	Pretul furnizorului	Panou metalic IP 31, ИЦPH-123-0	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
139	Pretul furnizorului	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 20 A, 1P. BH-32	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
140	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	3,0000	31,200 0,000	93,600 0,000
141	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 3A, 1P, tip B BA 47-29	buc	4,0000	31,200 0,000	124,800 0,000
142	Pretul furnizorului	Sina ИИИИ/ N	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
143	Pretul furnizorului	Sina ИИИИ/ PE	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			763,400
		Total Panou de distribu.ie PD LUC-1 Inklusiv salariu				763,400
		3.9. Panou de distribu.ie PD LUC-2				
144	Pretul furnizorului	Panou metalic IP 31, ИЦPH-123-0	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
145	Pretul furnizorului	Intrerupator de sarcina IP 20, Inom - 20 A, 1P. BH-32	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
146	Pretul furnizorului	Intrerupator automat IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B BA 47-29	buc	3,0000	31,200 0,000	93,600 0,000

147	Pretul furnizorului	Sina ШНН/ N	buc	1,0000	125,000 0,000	125,000 0,000
148	Pretul furnizorului	Sina ШНН/ PE	buc	1,0000	105,000 0,000	105,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			638,600
		Total Panou de distribu.ie PD LUC-2 Inklusiv salariu				638,600
		<i>Total</i>	Lei			29 858,020
		Total Utilaj Inklusiv salariu				29 858,020

		Total	Lei	313 346,44
		TVA	20 %	62 669,29
		Total deviz: Inklusiv salariu		376 015,73
				85 176,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)