

Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie curenta a sectiei Ortopedie si Traumatologie nr. 2 .

Valoarea de deviz 2 371 871,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari si demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori baie)	m3	2,100	241,24 237,00	506,60 497,70
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coborire nivel pardosea baie)	m3	2,100	367,35 330,00	771,43 693,00
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan in coridor)	m2	70,300	56,40 56,40	3 964,92 3 964,92
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti in coridor)	m2	132,430	56,40 56,40	7 469,06 7 469,06
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (panou de serviciu retele ingineresti)	m2	6,600	56,40 56,40	372,24 372,24
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (9 usi)	m2	19,000	25,20 25,20	478,80 478,80
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tumba coridor si dulap cabinet	m2	38,400	25,20	967,68

1	2	3	4	5	6	7
		medic sef)			25,20	967,68
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa coridor) k=1.50	m2	5,800	37,80 37,80	219,24 219,24
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa cabinet medici - 02) k=1.50	m2	1,900	37,80 37,80	71,82 71,82
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Taierea tocului la usa - ridicarea la nivelul pardoselii)	m3	0,080	234,62 230,37	18,77 18,43
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti baie)	m2	29,600	96,64 96,00	2 860,43 2 841,60
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (cabine de proceduri si medici)	m2	90,600	96,64 96,00	8 755,22 8 697,60
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glafuri ferestre)	m2	42,780	96,64 96,00	4 134,09 4 106,88
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coridor)	m2	143,750	17,20 16,20	2 472,50 2 328,75
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum din incaperi)	m2	196,000	29,91 27,60	5 862,36 5 409,60
16	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	69,000	49,40 46,80	3 408,60 3 229,20
17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	40,000	13,20 13,20	528,00 528,00
18	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	40,000	3,00 3,00	120,00 120,00
19	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	62,000	3,60 3,60	223,20 223,20
20	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula,	buc	2,000	352,80	705,60

1	2	3	4	5	6	7
		pupitru			352,80	705,60
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	279,000	38,06 22,80	10 617,35 6 361,20
22	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	180,000	7,20 7,20	1 296,00 1 296,00
23	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,000	6,00 6,00	240,00 240,00
24	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	66,000	3,60 3,60	237,60 237,60
25	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	38,000	5,40 5,40	205,20 205,20
26	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm	buc	1,000	39,60 39,60	39,60 39,60
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,000	57,00 57,00	684,00 684,00
28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	66,00 66,00	132,00 132,00
29	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	78,00 78,00	78,00 78,00
30	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	12,000	36,00 36,00	432,00 432,00
31	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	24,000	9,00 9,00	216,00 216,00
32	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla	buc	12,000	60,00 60,00	720,00 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		emailata sau inox				
33	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	45,00 45,00	1 080,00 1 080,00
34	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	6,000	66,57 38,88	399,41 233,28
35	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	4,000	55,64 32,40	222,55 129,60
36	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	85,000	71,62 57,00	6 088,12 4 845,00
37	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	85,000	33,00 33,00	2 805,00 2 805,00
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,000	116,10 0,00	9 868,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			79 271,89
		Total Demolari si demontari Inclusiv salariu				79 271,89 62 677,80
		1.2. Grup sanitar				
		1.2.1. Tavan				
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,300	223,54 114,60	3 867,17 1 982,58
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	17,300	82,47 66,00	1 426,68 1 141,80

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)	m2	17,300	6,76 1,80	116,97 31,14
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul)	m2	17,300	48,61 33,00	840,93 570,90
		<i>Total</i>	lei			6 251,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 251,75 3 726,42
		1.2.2. Pereti inclusiv glafurile				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	71,400	4,50 1,80	321,26 128,52
44	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 4 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil k=2	m2	71,400	261,61 196,80	18 678,75 14 051,52
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 (b=800mm)	m	14,400	115,86 100,80	1 668,38 1 451,52
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,800	22,55 12,00	1 935,19 1 029,60
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,800	4,50 1,80	386,06 154,44
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 5,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	85,800	82,47 66,00	7 075,68 5 662,80

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,800	4,50 1,80	386,06 154,44
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,800	25,84 8,40	2 217,01 720,72
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,800	4,50 1,80	386,06 154,44
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (culoare material coordonat cu beneficiarul)	m2	58,600	405,16 147,00	23 742,15 8 614,20
53		Cornier perforat din aluminiu	m	6,200	6,50 0,00	40,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			56 836,90
		Total Pereti inclusiv glafurile Inclusiv salariu				56 836,90 32 122,20
		1.2.3. Pardosea				
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=2 gr. 6cm)	m2	17,300	185,84 84,00	3 215,03 1 453,20
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	17,300	6,76 1,80	116,97 31,14
56	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	17,300	331,43 70,80	5 733,76 1 224,84
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	110,07 51,00	2 641,63 1 224,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 707,39
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 707,39 3 933,18
		1.2.4. Timplarie				
58	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 2 usi - cu deschiderea de 900mm)	m2	10,800	2 605,71 79,80	28 141,67 861,84
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa intrare inclusiv accesoriile 900mmx2100mm cu grila de ventilare)	m2	1,900	2 118,51 54,60	4 025,17 103,74
		<i>Total</i>	lei			32 166,84
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 166,84 965,58
		<i>Total</i>	lei			106 962,88
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				106 962,88 40 747,38
		1.3. Coridor				
		1.3.1. Tavan				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,620	315,68 132,00	20 714,60 8 661,84
		<i>Total</i>	lei			20 714,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 714,60 8 661,84
		1.3.2. Pereti				
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	188,500	261,96 138,00	49 378,54 26 013,00

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	6,76 1,80	1 274,54 339,30
63	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	188,500	113,16 72,00	21 331,50 13 572,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	6,76 1,80	1 274,54 339,30
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,500	100,29 73,20	18 905,24 13 798,20
66	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	164,000	23,42 15,60	3 840,26 2 558,40
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,500	22,55 12,00	4 251,55 2 262,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	6,76 1,80	1 274,54 339,30
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,500	41,23 33,00	7 772,52 6 220,50
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	188,500	6,76 1,80	1 274,54 339,30
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	188,500	25,84 8,40	4 870,70 1 583,40

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,500	4,50 1,80	848,15 339,30
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,500	48,61 33,00	9 162,78 6 220,50
74	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitori l=300mm)	m	62,000	76,74 18,00	4 757,90 1 116,00
		<i>Total</i>	lei			130 217,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				130 217,30 75 040,50
		1.3.3. Glafurile (2 ferestre)				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	4,50 1,80	34,55 13,82
76	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	7,680	226,33 144,00	1 738,23 1 105,92
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	4,50 1,80	34,55 13,82
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	7,680	82,47 66,00	633,34 506,88
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	4,50 1,80	34,55 13,82
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,680	25,84 8,40	198,44 64,51
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,680	4,50 1,80	34,55 13,82
82	CI22B aplicat	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	2,100	353,94 99,00	743,27 207,90

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)				
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,680	48,61 33,00	373,31 253,44
84		Cornier perforat din aluminiu	m	9,600	6,50 0,00	62,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 887,19
		Total Glafurile (2 ferestre) Inclusiv salariu				3 887,19 2 193,93
		1.3.4. Pardosea				
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x4mm	kg	49,160	36,77 2,70	1 807,62 132,73
86	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (cu panta pentru carucior maxim 6 grade)	m2	24,960	190,68 49,80	4 759,25 1 243,01
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33 gr 4cm)	m2	24,960	123,58 55,86	3 084,66 1 394,27
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) (ambele coridoare)	m2	63,600	6,76 1,80	430,03 114,48
89	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 150 mm	m2	76,180	671,48 191,40	51 153,66 14 580,85
		<i>Total</i>	lei			61 235,22
		Total Pardosea Inclusiv salariu				61 235,22 17 465,34
		1.3.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
90	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm)	m	58,000	76,74 18,00	4 450,93 1 044,00
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata)	m2	5,800	107,25 48,60	622,05 281,88
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de serviciu retele ingineresti cu 2 deschideri)	m2	5,600	2 107,25 48,60	11 800,60 272,16
93	RpCH21A	Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime (9 usi)	m2	31,600	485,02 62,40	15 326,79 1 971,84
94	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	31,600	110,64 68,40	3 496,23 2 161,44
		<i>Total</i>	lei			35 696,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				35 696,60 5 731,32
		<i>Total</i>	lei			251 750,91
		Total Coridor Inclusiv salariu				251 750,91 109 092,93
		1.4. Cabinet personal medical (01)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Tavan				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,400	315,67 132,00	2 651,67 1 108,80
		<i>Total</i>	lei			2 651,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 651,67 1 108,80
		1.4.2. Pereti				
96	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	32,400	357,12 223,80	11 570,79 7 251,12
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	6,76 1,80	219,07 58,32
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,400	41,23 33,00	1 335,97 1 069,20
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	6,76 1,80	219,07 58,32
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,400	25,84 8,40	837,19 272,16
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,400	4,50 1,80	145,78 58,32
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,400	48,61 33,00	1 574,93 1 069,20
		<i>Total</i>	lei			15 902,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 902,80 9 836,64
		1.4.3. Glafurile				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
104	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate	m2	1,880	226,34 144,00	425,52 270,72

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,880	41,23 33,00	77,52 62,04
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,880	25,84 8,40	48,58 15,79
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,880	48,61 33,00	91,39 62,04
111		Cornier perforat din aluminiu	m	4,700	6,50 0,00	30,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			707,40
		Total Glafurile Inclusiv salariu				707,40 424,11
		1.4.4. Pardosea				
112	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	8,400	546,42 56,16	4 589,91 471,74
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	8,400	6,76 1,80	56,80 15,12
114	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	10,200	671,48 191,40	6 849,12 1 952,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 495,83
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 495,83 2 439,14
		1.4.5. Timplarie				
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	307,75 5,40	369,30 6,48
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriile)	m2	1,890	2 107,25 48,60	3 982,71 91,85
		<i>Total</i>	lei			4 352,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 352,01 98,33
		<i>Total</i>	lei			35 109,71
		Total Cabinet personal medical (01) Inclusiv salariu				35 109,71 13 907,02
		1.5. Cabinet personal medical (02)				
		1.5.1. Tavan				
117	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,900	315,68 132,00	3 440,86 1 438,80
		<i>Total</i>	lei			3 440,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 440,86 1 438,80
		1.5.2. Pereti				
118	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	36,200	357,12 223,80	12 927,85 8 101,56
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	36,200	6,76 1,80	244,77 65,16
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	36,200	41,23 33,00	1 492,65 1 194,60

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	36,200	6,76 1,80	244,77 65,16
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,200	25,84 8,40	935,38 304,08
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,200	4,50 1,80	162,88 65,16
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,200	48,61 33,00	1 759,64 1 194,60
		<i>Total</i>	lei			17 767,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 767,94 10 990,32
		1.5.3. Glafurile				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
126	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,880	226,34 144,00	425,52 270,72
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,880	41,23 33,00	77,52 62,04
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,880	25,84 8,40	48,58 15,79

1	2	3	4	5	6	7
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,880	48,61 33,00	91,39 62,04
133		Cornier perforat din aluminiu	m	1,880	6,50 0,00	12,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			689,07
		Total Glafurile Inclusiv salariu				689,07 424,11
		1.5.4. Pardosea				
134	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	10,900	546,42 56,16	5 955,95 612,14
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	10,900	6,76 1,80	73,70 19,62
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	12,900	671,48 191,40	8 662,14 2 469,06
		<i>Total</i>	lei			14 691,79
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 691,79 3 100,82
		1.5.5. Timplarie				
137	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	307,75 5,40	369,30 6,48
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata)	m2	1,890	107,25 48,60	202,71 91,85
		<i>Total</i>	lei			572,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				572,01 98,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 161,67
		Total Cabinet personal medical (02) Inclusiv salariu				37 161,67 16 052,38
		1.6. Cabinet personal medical (03) 1.6.1. Tavan				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,100	315,68 132,00	3 188,32 1 333,20
		<i>Total</i>	lei			3 188,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 188,32 1 333,20
		1.6.2. Pereti				
140	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	32,400	357,12 223,80	11 570,79 7 251,12
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	6,76 1,80	219,07 58,32
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,400	41,23 33,00	1 335,97 1 069,20
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	32,400	6,76 1,80	219,07 58,32
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,400	25,84 8,40	837,19 272,16
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,400	4,50 1,80	145,78 58,32
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,400	48,61 33,00	1 574,93 1 069,20
		<i>Total</i>	lei			15 902,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 902,80 9 836,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.3. Glafurile				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
148	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,880	226,34 144,00	425,52 270,72
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	4,50 1,80	15,65 6,26
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)	m2	3,480	41,23 33,00	143,49 114,84
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	4,50 1,80	15,65 6,26
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,480	25,84 8,40	89,92 29,23
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	4,50 1,80	15,65 6,26
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa)	m2	3,480	48,61 33,00	169,16 114,84
155		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa)	m	4,600	6,50 0,00	29,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			913,40
		Total Glafurile Inclusiv salariu				913,40 551,79
		1.6.4. Pardosea				
156	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	10,100	546,42 56,16	5 518,83 567,22

1	2	3	4	5	6	7
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	10,100	6,76 1,80	68,30 18,18
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	12,900	671,48 191,40	8 662,14 2 469,06
		<i>Total</i>	lei			14 249,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 249,27 3 054,46
		1.6.5. Timplarie				
159	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	307,75 5,40	369,30 6,48
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesoriile	m2	1,890	2 107,25 48,60	3 982,71 91,85
		<i>Total</i>	lei			4 352,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 352,01 98,33
		<i>Total</i>	lei			38 605,80
		Total Cabinet personal medical (03) Inclusiv salariu				38 605,80 14 874,42
		1.7. Bufet				
		1.7.1. Tavan				
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,500	315,67 132,00	2 998,91 1 254,00
		<i>Total</i>	lei			2 998,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 998,91 1 254,00
		1.7.2. Pereti				
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din	m2	35,840	357,12	12 799,30

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane			223,80	8 020,99
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	35,840	6,76 1,80	242,33 64,51
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,840	41,23 33,00	1 477,82 1 182,72
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	35,840	6,76 1,80	242,33 64,51
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,840	25,84 8,40	926,08 301,06
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,840	4,50 1,80	161,26 64,51
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,840	48,61 33,00	1 742,15 1 182,72
		<i>Total</i>	lei			17 591,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 591,27 10 881,02
		1.7.3. Glafurile				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,880	4,50 1,80	8,46 3,38
170	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	1,880	226,34 144,00	425,52 270,72
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	4,50 1,80	15,65 6,26
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,480	41,23 33,00	143,49 114,84

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa)				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	4,50 1,80	15,65 6,26
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,480	25,84 8,40	89,92 29,23
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa)	m2	3,480	4,50 1,80	15,65 6,26
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa)	m2	3,480	48,61 33,00	169,16 114,84
177		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa)	m	4,600	6,50 0,00	29,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			913,40
		Total Glafurile Inclusiv salariu				913,40 551,79
		1.7.4. Pardosea				
178	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	9,500	95,72 36,00	909,32 342,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	9,500	6,76 1,80	64,24 17,10
180	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,500	403,70 150,00	3 835,13 1 425,00
181	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	110,07 51,00	1 364,84 632,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 173,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 173,53 2 416,50
		1.7.5. Timplarie				
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	1,200	307,75 5,40	369,30 6,48
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesoriile	m2	1,890	2 107,25 48,60	3 982,71 91,85
		<i>Total</i>	lei			4 352,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 352,01 98,33
		<i>Total</i>	lei			32 029,12
		Total Bufet Inclusiv salariu				32 029,12 15 201,64
		1.8. Cabinet infermiere				
		1.8.1. Tavan				
184	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	315,67 132,00	4 040,64 1 689,60
		<i>Total</i>	lei			4 040,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 040,64 1 689,60
		1.8.2. Pereti				
185	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	41,800	357,12 223,80	14 927,75 9 354,84
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	41,800	6,76 1,80	282,63 75,24
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,800	41,23 33,00	1 723,56 1 379,40

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	41,800	6,76 1,80	282,63 75,24
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,800	25,84 8,40	1 080,08 351,12
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,800	4,50 1,80	188,08 75,24
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,800	48,61 33,00	2 031,85 1 379,40
		<i>Total</i>	lei			20 516,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 516,58 12 690,48
		1.8.3. Glafurile (usa)				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (usa)	m2	5,280	4,50 1,80	23,75 9,50
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (usa)	m2	5,280	41,23 33,00	217,71 174,24
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (usa)	m2	5,280	4,50 1,80	23,75 9,50
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,280	25,84 8,40	136,43 44,35
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (usa)	m2	5,280	4,50 1,80	23,75 9,50
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (usa)	m2	5,280	48,61 33,00	256,66 174,24
198		Cornier perforat din aluminiu (usa)	m	5,280	6,50 0,00	34,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			716,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafurile (usa) Inclusiv salariu				716,37 421,33
		1.8.4. Pardosea				
199	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	13,760	546,42 56,16	7 518,71 772,76
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	13,760	6,76 1,80	93,04 24,77
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	16,400	671,48 191,40	11 012,34 3 138,96
		<i>Total</i>	lei			18 624,09
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 624,09 3 936,49
		<i>Total</i>	lei			43 897,68
		Total Cabinet infermiere Inclusiv salariu				43 897,68 18 737,90
		1.9. Salon pacienti (01) 1.9.1. Tavan				
202	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,800	315,67 132,00	6 250,36 2 613,60
		<i>Total</i>	lei			6 250,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 250,36 2 613,60
		1.9.2. Pereti				
203	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	49,440	357,12 223,80	17 656,17 11 064,67
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	49,440	6,76 1,80	334,29 88,99
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,440	41,23 33,00	2 038,59 1 631,52

1	2	3	4	5	6	7
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	49,440	6,76 1,80	334,29 88,99
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,440	25,84 8,40	1 277,50 415,30
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,440	4,50 1,80	222,45 88,99
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,440	48,61 33,00	2 403,23 1 631,52
		<i>Total</i>	lei			24 266,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 266,52 15 009,98
		1.9.3. Glafurile				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,880	4,50 1,80	12,95 5,18
211	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	2,880	226,34 144,00	651,85 414,72
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	8,160	4,50 1,80	36,72 14,69
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	8,160	41,23 33,00	336,46 269,28
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	8,160	4,50 1,80	36,72 14,69
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,160	25,84 8,40	210,84 68,54
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	8,160	4,50 1,80	36,72 14,69

1	2	3	4	5	6	7
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)	m2	8,160	48,61 33,00	396,65 269,28
218		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)	m	11,600	6,50 0,00	75,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 794,31
		Total Glafurile Inclusiv salariu				1 794,31 1 071,07
		1.9.4. Pardosea				
219	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	20,740	546,42 56,16	11 332,71 1 164,76
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	20,740	6,76 1,80	140,23 37,33
221	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	23,740	671,48 191,40	15 941,03 4 543,84
		<i>Total</i>	lei			27 413,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 413,97 5 745,93
		1.9.5. Timplarie				
222	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 600mm	m	1,100	407,75 5,40	448,53 5,94
223	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitori l=300mm)	m	1,600	76,74 18,00	122,79 28,80
		<i>Total</i>	lei			571,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				571,32 34,74
		<i>Total</i>	lei			60 296,48
		Total Salon pacienti (01) Inclusiv salariu				60 296,48 24 475,32
		1.10. Salon pacienti (02)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Tavan				
224	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,500	315,68 132,00	8 996,74 3 762,00
		<i>Total</i>	lei			8 996,74
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 996,74 3 762,00
		1.10.2. Pereti				
225	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	58,480	357,12 223,80	20 884,55 13 087,82
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	58,480	6,76 1,80	395,41 105,26
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,480	41,23 33,00	2 411,34 1 929,84
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	58,480	6,76 1,80	395,41 105,26
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,480	25,84 8,40	1 511,08 491,23
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,480	4,50 1,80	263,13 105,26
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,480	48,61 33,00	2 842,65 1 929,84
		<i>Total</i>	lei			28 703,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 703,57 17 754,51
		1.10.3. Glafurile				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,760	4,50 1,80	25,92 10,37
233	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate	m2	5,760	226,33 144,00	1 303,64 829,44

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	11,040	4,50 1,80	49,67 19,87
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	11,040	41,23 33,00	455,22 364,32
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	11,040	4,50 1,80	49,67 19,87
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,040	25,84 8,40	285,27 92,74
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	11,040	4,50 1,80	49,67 19,87
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)	m2	11,040	48,61 33,00	536,65 364,32
240		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)	m	11,080	6,50 0,00	72,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 827,73
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 827,73 1 720,80
		1.10.4. Pardosea				
241	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	29,700	546,42 56,16	16 228,62 1 667,95
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	29,700	6,76 1,80	200,81 53,46
243	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	32,960	671,48 191,40	22 132,11 6 308,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 561,54
		Total Pardosea Inclusiv salariu				38 561,54 8 029,95
		1.10.5. Timplarie				
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 400mm	m	2,400	307,75 5,40	738,60 12,96
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)	m	1,600	76,74 18,00	122,79 28,80
		<i>Total</i>	lei			861,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				861,39 41,76
		<i>Total</i>	lei			79 950,97
		Total Salon pacienti (02) Inclusiv salariu				79 950,97 31 309,02
		1.11. Salon pacienti (03)				
		1.11.1. Tavan				
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,200	315,68 132,00	6 060,96 2 534,40
		<i>Total</i>	lei			6 060,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 060,96 2 534,40
		1.11.2. Pereti				
247	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	52,700	357,12 223,80	18 820,39 11 794,26
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	52,700	6,76 1,80	356,34 94,86
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,700	41,23 33,00	2 173,01 1 739,10
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	52,700	6,76 1,80	356,34 94,86

1	2	3	4	5	6	7
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,700	25,84 8,40	1 361,74 442,68
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,700	4,50 1,80	237,13 94,86
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,700	48,61 33,00	2 561,70 1 739,10
		<i>Total</i>	lei			25 866,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 866,65 15 999,72
		1.11.3. Glafurile				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,840	4,50 1,80	17,28 6,91
255	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	3,840	226,33 144,00	869,10 552,96
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	9,120	41,23 33,00	376,05 300,96
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,120	25,84 8,40	235,66 76,61
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	9,120	48,61	443,32

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)			33,00	300,96
262		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)	m	11,400	6,50 0,00	74,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 138,63
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 138,63 1 287,66
		1.11.4. Pardosea				
263	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	20,200	546,42 56,16	11 037,64 1 134,43
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	20,200	6,76 1,80	136,58 36,36
265	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	23,320	671,48 191,40	15 658,99 4 463,45
		<i>Total</i>	lei			26 833,21
		Total Pardosea Inclusiv salariu				26 833,21 5 634,24
		1.11.5. Timplarie				
266	CI22B aplicat	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	0,960	353,94 99,00	339,78 95,04
267	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)	m	1,600	76,74 18,00	122,79 28,80
		<i>Total</i>	lei			462,57
		Total Timplarie Inclusiv salariu				462,57 123,84
		<i>Total</i>	lei			61 362,02
		Total Salon pacienti (03) Inclusiv salariu				61 362,02 25 579,86

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Salon pacienti (04)				
		1.12.1. Tavan				
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,000	315,67 132,00	10 101,60 4 224,00
		<i>Total</i>	lei			10 101,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 101,60 4 224,00
		1.12.2. Pereti				
269	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	63,200	357,12 223,80	22 570,17 14 144,16
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	63,200	6,76 1,80	427,33 113,76
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,200	41,23 33,00	2 605,96 2 085,60
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	63,200	6,76 1,80	427,33 113,76
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,200	25,84 8,40	1 633,04 530,88
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,200	4,50 1,80	284,37 113,76
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,200	48,61 33,00	3 072,09 2 085,60
		<i>Total</i>	lei			31 020,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 020,29 19 187,52
		1.12.3. Glafurile				
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,840	4,50 1,80	17,28 6,91
277	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm	m2	3,840	226,33	869,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2			144,00	552,96
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	9,120	41,23 33,00	376,05 300,96
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,120	25,84 8,40	235,66 76,61
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)	m2	9,120	48,61 33,00	443,32 300,96
284		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)	m	11,400	6,50 0,00	74,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 138,63
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 138,63 1 287,66
		1.12.4. Pardosea				
285	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	32,960	546,42 56,16	18 009,95 1 851,04
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	32,960	6,76 1,80	222,86 59,33
287	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	36,710	671,48 191,40	24 650,17 7 026,29

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv plinta h=15 cm)				
		<i>Total</i>	lei			42 882,98
		Total Pardosea Inclusiv salariu				42 882,98 8 936,66
		1.12.5. Timplarie				
288	CI22B aplicat	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	1,500	353,95 99,00	530,93 148,50
289	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitudini)	m	1,600	76,74 18,00	122,79 28,80
		<i>Total</i>	lei			653,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				653,72 177,30
		<i>Total</i>	lei			86 797,22
		Total Salon pacienti (04) Inclusiv salariu				86 797,22 33 813,14
		1.13. Salon pacienti (05)				
		1.13.1. Tavan				
290	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,500	315,67 132,00	9 312,41 3 894,00
		<i>Total</i>	lei			9 312,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 312,41 3 894,00
		1.13.2. Pereti				
291	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	58,960	357,12 223,80	21 055,96 13 195,25
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	58,960	6,76 1,80	398,66 106,13
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	58,960	41,23 33,00	2 431,14 1 945,68

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	58,960	6,76 1,80	398,66 106,13
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,960	25,84 8,40	1 523,48 495,26
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,960	4,50 1,80	265,29 106,13
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,960	48,61 33,00	2 865,98 1 945,68
		<i>Total</i>	lei			28 939,17
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 939,17 17 900,26
		1.13.3. Glafurile				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,680	4,50 1,80	34,55 13,82
299	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	7,680	226,33 144,00	1 738,23 1 105,92
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	12,960	4,50 1,80	58,32 23,33
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	12,960	41,23 33,00	534,39 427,68
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	12,960	4,50 1,80	58,32 23,33
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,960	25,84 8,40	334,87 108,86

1	2	3	4	5	6	7
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	12,960	4,50 1,80	58,32 23,33
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)	m2	12,960	48,61 33,00	629,97 427,68
306		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)	m	12,600	6,50 0,00	81,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 528,87
		Total Glafurile Inclusiv salariu				3 528,87 2 153,95
		1.13.4. Pardosea				
307	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	30,500	546,42 56,16	16 665,74 1 712,88
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	30,500	6,76 1,80	206,22 54,90
309	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	34,030	671,48 191,40	22 850,62 6 513,34
		<i>Total</i>	lei			39 722,58
		Total Pardosea Inclusiv salariu				39 722,58 8 281,12
		1.13.5. Timplarie				
310	CI22B aplicat	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	1,920	353,95 99,00	679,59 190,08
311	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitori)	m	1,600	76,74 18,00	122,79 28,80
312	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,890	2 107,25 48,60	3 982,71 91,85

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriile)				
		<i>Total</i>	lei			4 785,09
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 785,09 310,73
		<i>Total</i>	lei			86 288,12
		Total Salon pacienti (05) Inclusiv salariu				86 288,12 32 540,06
		1.14. Sala de proceduri				
		1.14.1. Tavan				
313	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,400	315,68 132,00	5 492,75 2 296,80
		<i>Total</i>	lei			5 492,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 492,75 2 296,80
		1.14.2. Pereti				
314	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	44,700	357,12 223,80	15 963,41 10 003,86
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	44,700	6,76 1,80	302,23 80,46
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,700	41,23 33,00	1 843,15 1 475,10
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	44,700	6,76 1,80	302,23 80,46
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,700	25,84 8,40	1 155,01 375,48
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,700	4,50 1,80	201,12 80,46
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	44,700	48,61	2 172,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			33,00	1 475,10
		<i>Total</i>	lei			21 939,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 939,98 13 570,92
		1.14.3. Glafurile				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,520	4,50 1,80	33,84 13,54
322	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	7,520	226,33 144,00	1 701,98 1 082,88
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa)	m2	10,320	4,50 1,80	46,44 18,58
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa si usa)	m2	10,320	41,23 33,00	425,53 340,56
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa)	m2	10,320	4,50 1,80	46,44 18,58
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,320	25,84 8,40	266,66 86,69
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa si usa)	m2	10,320	4,50 1,80	46,44 18,58
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa si usa)	m2	10,320	48,61 33,00	501,65 340,56
329		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa si usa)	m	18,400	6,50 0,00	119,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 188,58
		Total Glafurile Inclusiv salariu				3 188,58 1 919,97
		1.14.4. Pardosea				
330	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	18,400	546,42 56,16	10 054,09 1 033,34
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	18,400	6,76 1,80	124,41 33,12
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm)	m2	21,200	671,48 191,40	14 235,48 4 057,68
		<i>Total</i>	lei			24 413,98
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 413,98 5 124,14
		1.14.5. Timplarie				
333	CI22B aplicat	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	1,920	353,95 99,00	679,59 190,08
334	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovitudini)	m	1,600	76,74 18,00	122,79 28,80
		<i>Total</i>	lei			802,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				802,38 218,88
		<i>Total</i>	lei			55 837,67
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				55 837,67 23 130,71
		1.15. Sala preoperatorie				
		1.15.1. Tavan				
335	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,600	223,53 114,60	4 157,75 2 131,56

1	2	3	4	5	6	7
336	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	82,47 66,00	1 533,89 1 227,60
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt)	m2	18,600	6,76 1,80	125,76 33,48
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul)	m2	18,600	48,61 33,00	904,13 613,80
		<i>Total</i>	lei			6 721,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 721,53 4 006,44
		1.15.2. Pereti				
339	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	51,300	357,12 223,80	18 320,40 11 480,94
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	51,300	6,76 1,80	346,86 92,34
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,300	41,23 33,00	2 115,28 1 692,90
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt)	m2	51,300	6,76 1,80	346,86 92,34
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,300	25,84 8,40	1 325,55 430,92
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,300	4,50 1,80	230,82 92,34
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,300	48,61 33,00	2 493,63 1 692,90
		<i>Total</i>	lei			25 179,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 179,40 15 574,68
		1.15.3. Glafurile				
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,840	4,50 1,80	17,28 6,91
347	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2	m2	3,840	226,33 144,00	869,10 552,96
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa)	m2	9,120	41,23 33,00	376,05 300,96
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,120	25,84 8,40	235,66 76,61
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa)	m2	9,120	4,50 1,80	41,04 16,42
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa)	m2	9,120	48,61 33,00	443,32 300,96
354		Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa)	m	11,400	6,50 0,00	74,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 138,63
		Total Glafurile Inclusiv salariu				2 138,63 1 287,66
		1.15.4. Pardosea				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	19,600	546,42	10 709,79

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)			56,16	1 100,74
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	19,600	6,76 1,80	132,53 35,28
357	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1)	m2	22,000	671,48 191,40	14 772,66 4 210,80
		<i>Total</i>	lei			25 614,98
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 614,98 5 346,82
		1.15.5. Timplarie				
358	CI22B aplicat	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba)	m2	0,960	353,94 99,00	339,78 95,04
359	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri)	m	1,600	76,74 18,00	122,79 28,80
		<i>Total</i>	lei			462,57
		Total Timplarie Inclusiv salariu				462,57 123,84
		<i>Total</i>	lei			60 117,11
		Total Sala preoperatorie Inclusiv salariu				60 117,11 26 339,44
		1.16. Sala de operatii				
		1.16.1. Tavan				
360	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	31,400	17,20 16,20	540,08 508,68
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,400	4,50	141,28

1	2	3	4	5	6	7
					1,80	56,52
362	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,400	118,91 91,80	3 733,80 2 882,52
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,400	22,55 12,00	708,21 376,80
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,400	4,50 1,80	141,28 56,52
365	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,400	82,47 66,00	2 589,46 2 072,40
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,400	48,61 33,00	1 526,31 1 036,20
		<i>Total</i>	lei			9 380,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 380,42 6 989,64
		1.16.2. Pereti inclusiv glafurile				
367	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	66,080	357,12 223,80	23 598,68 14 788,70
368	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	22,600	24,99 15,60	564,80 352,56
369	CF02A	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 (la glafuri)	m2	11,520	226,33 144,00	2 607,30 1 658,88
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,120	4,50	68,04

1	2	3	4	5	6	7
		a glafurilor inclusiv nisa			1,80	27,22
371	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile si nisa	m2	52,400	511,88 244,20	26 822,32 12 796,08
372	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	6,040	1 481,71 126,00	8 949,51 761,04
		<i>Total</i>	lei			62 610,65
		Total Pereti inclusiv glafurile Inclusiv salariu				62 610,65 30 384,48
		1.16.3. Pardosea				
373	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm)	m2	32,960	546,42 56,16	18 009,95 1 851,04
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt)	m2	32,960	6,76 1,80	222,86 59,33
375	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1)	m2	33,660	671,48 191,40	22 602,16 6 442,52
		<i>Total</i>	lei			40 834,97
		Total Pardosea Inclusiv salariu				40 834,97 8 352,89
		1.16.4. Timplarie				
376	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu balamali deschide in ambele parti pendula (Usile	m2	2,640	22 615,65 57,00	59 705,32 150,48

1	2	3	4	5	6	7
		glisante automate 1.2x2.2 m-complet echipate)				
		<i>Total</i>	lei			59 705,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				59 705,32 150,48
		<i>Total</i>	lei			172 531,36
		Total Sala de operatii Inclusiv salariu				172 531,36 45 877,49
		1.17. Lucrari de incalzire				
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (Bimetal B 500/80 - 10 elemente)	buc	20,000	2 432,65 120,00	48 653,00 2 400,00
378	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,000	35,25 12,00	1 410,00 480,00
379	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,000	55,84 24,00	4 466,98 1 920,00
380	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	160,000	84,68 27,00	13 548,80 4 320,00
381	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	94,000	125,33 10,80	11 781,40 1 015,20
382	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	56,000	158,26 12,60	8 862,73 705,60
383	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	48,000	57,67 15,60	2 768,06 748,80

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
384	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	48,000	95,22 18,00	4 570,56 864,00
385	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25mm	buc	20,000	212,96 10,80	4 259,20 216,00
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25mm	buc	20,000	192,96 10,80	3 859,20 216,00
387	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,000	20,33 6,00	406,60 120,00
388	IC37F	Piese de racordare filet d 32mm	buc	16,000	106,00 24,00	1 696,00 384,00
389	IC40A	Bratara d=25mm pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,000	30,95 12,00	3 714,00 1 440,00
390	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	140,40 15,00	280,80 30,00
391	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	8,000	36,80 31,80	294,40 254,40
		Total	lei			110 571,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de incalzire Inclusiv salariu				110 571,73 15 114,00
		1.18. Lucrari sanitare, apa si canalizare				
392	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	24,000	114,40 19,20	2 745,72 460,80
393	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	9,000	112,25 22,80	1 010,26 205,20
394	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm	buc	12,000	107,25 22,80	1 287,00 273,60
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	40,000	46,62 15,00	1 864,80 600,00
396	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	32,000	22,37 13,20	715,84 422,40
397	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm	buc	15,000	70,91 17,40	1 063,65 261,00
398	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (5minim 600 mm cu picior)	buc	14,000	2 245,57 123,00	31 437,98 1 722,00
399	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600 mm x 800 mm), montata pe perete din beton	buc	2,000	842,82 42,00	1 685,65 84,00
400	SC07A	Vas pentru closet, complet	buc	3,000	2 527,43	7 582,28

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			282,00	846,00
401	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 298,85 111,00	3 298,85 111,00
402	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	104,02 49,80	104,02 49,80
403	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	829,00 99,00	12 435,00 1 485,00
404	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	220,000	65,25 37,80	14 355,75 8 316,00
405	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet)	buc	36,000	119,50 18,00	4 302,00 648,00
406	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	220,000	9,60 9,60	2 112,00 2 112,00
407	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	220,000	3,00 3,00	660,00 660,00
		<i>Total</i>	lei			86 660,80
		Total Lucrari sanitare, apa si canalizare Inclusiv salariu				86 660,80 18 256,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 485 203,14
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			136 254,55
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			36 158,31
		<i>Total</i>				1 657 616,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			66 304,64
		<i>Total</i>				1 723 920,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			68 956,83
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 792 877,47 567 727,31
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice				
408	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (in coridor)	buc	8,000	656,88 267,00	5 255,07 2 136,00
409	material	Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor)	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
410	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	26,000	72,42 26,40	1 882,86 686,40
411	material	Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor)	buc	26,000	40,00 0,00	1 040,00 0,00
412	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza simpla in saloane si la medici)	buc	56,000	67,73 18,60	3 792,88 1 041,60
413	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	20,000	67,73	1 354,60

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (pentru sala operatorie si preoperatorie 20 buc - cu 3 posturi complet echipate)			18,60	372,00
414	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate)	buc	32,000	419,80 16,80	13 433,60 537,60
415	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)	100 buc	0,300	13 528,90 8 880,00	4 058,67 2 664,00
416	material	Lampi bactericide duble UVC-30	buc	30,000	450,00 0,00	13 500,00 0,00
417	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5)	100 m	4,900	447,94 404,40	2 194,93 1 981,56
418	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5)	100 m	0,800	541,49 471,60	433,19 377,28
419	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500	1 149,95 744,00	1 724,93 1 116,00
420	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	7,500	1 343,11 882,00	10 073,32 6 615,00
421	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,000	1 950,75 1 428,00	17 556,75 12 852,00
422	Material	Cablu VVGng LS 3x1.5mm	m	750,000	13,00 0,00	9 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
423	Material	Cablu VVGng LS 3x2.5mm	m	150,000	18,50 0,00	2 775,00 0,00
424	Material	Teava din vinilplast Dn=25mm	m	900,000	5,00 0,00	4 500,00 0,00
425	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic)	buc	2,000	420,92 105,60	841,83 211,20
426	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/1/16A,B)	buc	14,000	51,69 16,20	723,63 226,80
427	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/3/20A,B)	buc	8,000	107,24 16,20	857,90 129,60
428	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)	buc	6,000	336,79 22,80	2 020,73 136,80
429	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	4,000	31,80 27,00	127,18 108,00
		<i>Total</i>	lei			98 217,07
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				98 217,07 31 191,84
		2.2. Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatii)				

1	2	3	4	5	6	7
430	RpEA01A	Montarea Canal cablu PVC, dim 20x20mm	m	12,000	59,14 25,80	709,65 309,60
431	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Приборприемно-контрольныйуправ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul	buc	2,000	1 449,52 1 440,00	2 899,04 2 880,00
432	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	8,000	128,64 120,00	1 029,14 960,00
433	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,000	76,73 60,00	153,46 120,00
434	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1,000	127,00 120,00	127,00 120,00
		<i>Total</i>	lei			4 918,29
		Total Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatii) Inclusiv salariu				4 918,29 4 389,60
		2.3. Sonerie la 2 intrari cu semnal post				
435	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,000	76,73 60,00	153,46 120,00
436	material	Sonerie fara fir	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			953,46
		Total Sonerie la 2 intrari cu semnal post Inclusiv salariu				953,46 120,00
		2.4. Ventilare				
437	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h	buc	1,000	3 116,19 2 986,20	3 116,19 2 986,20
438	08-03-605-1	Montare dispozitiv de ventilare axial (in WC)	buc	2,000	141,50 74,40	283,00 148,80
439	material	Ventilator de evacuare axial (in WC)	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
440	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (in WC)	buc	2,000	681,91 67,20	1 363,82 134,40
		<i>Total</i>	lei			5 363,01
		Total Ventilare Inclusiv salariu				5 363,01 3 269,40
		<i>Total</i>	lei			109 451,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			9 353,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 515,21
		<i>Total</i>				121 320,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			21 823,67
		<i>Total</i>				143 143,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			5 725,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				148 869,46 38 970,84
		3. Utilaj				
441	material	Agregat de climatizare AMC 1-6	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
442	material	Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalentul	buc	2,000	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
443	material	Detector de fum Schneider-Electric ARGUS 9 V sau echivalent	buc	8,000	750,00 0,00	6 000,00 0,00
444	material	Sonerie cu semnal acustic	buc	4,000	400,00 0,00	1 600,00 0,00
445	material	Radioemitorator	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
446	material	Uscator de miini (2100 w - alb)	buc	4,000	1 450,00 0,00	5 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 400,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>	1,2 %			412,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				34 812,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 976 559,73
		TVA	20 %			395 311,95
		Total deviz:				2 371 871,68
		Inclusiv salariu				606 698,15

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Spitalul Clinic Traumatologie si

Ortopedie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)