

**Reparatia portiunii de drum asfaltat, str.
Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni -
Lucrari de montare a bordurii**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Reparatia str. Aurel David

Valoarea de deviz 1 582 952,36 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea bordurei existente				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	1 900,00	72,90 15,14	138 504,09 28 758,40
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 900,00	30,27 30,27	57 516,80 57 516,80
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	72,30	501,06 438,94	36 226,78 31 735,65
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,73	1 645,65 0,00	2 846,97 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	425,11	10,74 0,00	4 567,81 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,73	243,90 34,06	421,94 58,92
		<i>Total</i>	lei			240 084,39
		Total Demolarea bordurei existente Inclusiv salariu				240 084,39 118 069,77

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare a bordurii				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta split fr.8-31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	91,07	$\frac{713,62}{93,65}$	$\frac{64\ 989,65}{8\ 529,07}$
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	2 400,00	$\frac{283,42}{64,33}$	$\frac{680\ 214,22}{154\ 387,20}$
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3	38,00	$\frac{2\ 296,18}{425,70}$	$\frac{87\ 254,82}{16\ 176,60}$
		<i>Total</i>	lei			832 458,68
		Total Lucrari de montare a bordurii Inclusiv salariu				832 458,68 179 092,87
		3. Lucrari diverse				
10	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Demontarea pavajului existent cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	m2	125,00	$\frac{16,08}{16,08}$	$\frac{2\ 010,25}{2\ 010,25}$
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,50	$\frac{194,88}{194,88}$	$\frac{2\ 435,95}{2\ 435,95}$
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,12	$\frac{1\ 645,65}{0,00}$	$\frac{197,48}{0,00}$
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	20,00	$\frac{10,74}{0,00}$	$\frac{214,90}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 3 км)				
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,12	<u>243,90</u> 34,06	<u>29,27</u> 4,09
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2	1,25	<u>792,75</u> 792,75	<u>990,93</u> 990,93
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida existent)	m2	125,00	<u>261,39</u> 56,38	<u>32 674,22</u> 7 047,70
		<i>Total</i>	lei			38 553,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				38 553,00 12 488,92

		Total	lei	1 111 096,07
		Asigurarea sociala	24 %	74 316,37
		Total		1 185 412,45
		Cheltuieli de regie	7 %	82 978,87
		Total		1 268 391,32
		Beneficiu de deviz	4 %	50 735,65
		Total		1 319 126,97
		TVA	20 %	263 825,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 582 952,36 <u>309 651,56</u>

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Reparatia portiunii de drum asfaltat, str.
Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni -
Lucrari de montare a bordurii**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Reparatia str. Aurel David**

Valoarea de deviz 1 582 952,36 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	335,47	94,60	31 735,65
2.	7123010010200	Betonist	h-om	450,30	94,60	42 598,38
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 296,53	94,60	122 651,26
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 143,05	94,60	108 132,56
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,95	94,60	4 346,87
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,98	94,60	186,84
Total manopera						309 651,56

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	104,74	460,00	48 179,43
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,00	408,33	9 799,92
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,62	408,33	255,21
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,35	408,33	2 184,57
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8 400,00	2,62	22 008,00
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	200,00	2,62	524,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	983,75	2,62	2 577,43
8.	26611128006551	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida existent)	m2	126,87	154,17	19 560,32
9.	26631021000001	Beton C16/20 XF2	m3	39,34	1 670,00	65 696,96
10.	26631021000011	Beton C16/20 XF2	m3	127,20	1 670,00	212 424,00
11.	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	2 412,00	116,67	281 408,04
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,65	1 863,22	12 390,45
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,50	210,00	525,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	76,00	12,99	987,24

		drumuri-terasam.				
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,24	12,99	236,91
16.	4100126202818	Apa	m3	9,11	12,99	118,30
Total materiale de construcții						678 875,77

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,25	180,00	6 884,89
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,12	67,00	1 281,35
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	22,12	67,00	1 482,29
4.	2922140007000	Macara	h-ut	9,50	510,00	4 845,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,82	345,00	3 044,45
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,74	520,00	384,80
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,20	32,00	486,40
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	44,25	68,00	3 008,84
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	304,00	60,00	18 240,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,66	350,00	4 782,71
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	304,00	257,00	78 128,00
Total utilaje de construcții						122 568,74

Total	lei	1 111 096,07
Asigurarea sociala	24 %	74 316,37
Total		1 185 412,45
Cheltuieli de regie	7 %	82 978,87
Total		1 268 391,32
Beneficiu de deviz	4 %	50 735,65
Total		1 319 126,97
TVA	20 %	263 825,39

Total deviz:

1 582 952,36

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect **Reparatia portiunii de drum asfaltat, str. Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni - Lucrari de montare a bordurii** Investitor **PRIMARIA BARDAR**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Reparatia str. Aurel David**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea bordurei existente				
1	DC04A	Taiera cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			72,90 15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 863,22	6,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,99	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	60,00	9,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	257,00	41,12
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			501,06 438,94
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	94,60	438,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	68,00	41,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	67,00	20,50
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 645,65 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	345,00	1 645,65
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,75
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			243,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		2. Lucrari de montare a bordurii				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta split fr.8-31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3			713,62 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			283,42 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	26631021000011	Beton C16/20 XF2	m3	0,0530	1 670,00	88,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,62	9,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	408,33	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	116,67	117,25
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2)	m3			2 296,18 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton C16/20 XF2	m3	1,0250	1 670,00	1 728,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	510,00	127,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	32,00	12,80
		3. Lucrari diverse				
10	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Demontarea pavajului existent cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	m2			16,08 16,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3			1 645,65 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	345,00	1 645,65
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			243,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj	m2			261,39 56,38

1	2	3	4	5	6	7
		vibropresat tip Caramida existent)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006551	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida existent)	m2	1,0150	154,17	156,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	408,33	2,04
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	408,33	17,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.