

IMSP Spitalul raional Calarasi

.Reparatia capitala a Sectiei

Consultative

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

IMSP Spitalul raional Calarasi .Reparatia capitala a Sectiei Consultative

Valoarea de deviz 364 707,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,600	9,257 9,257	14,811 14,811
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,500	20,718 20,718	1 792,072 1 792,072
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,140	13,108 10,138	709,689 548,893
4	RpCK42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate	m2	45,420	9,766 8,816	443,572 400,423
5	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,000	10,730 10,730	193,149 193,149
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	21,200 0,000	381,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 534,893
		Total Demontari				3 534,893
		Inclusiv salariu				2 949,348
		1.2. Lucrari finisare				
		1.2.1. Tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", (Rocfon Medicare)inclusiv sistemul-grila	m2	54,140	293,220 53,295	15 874,932 2 885,392
		<i>Total</i>	Lei			15 874,932

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 874,932 2 885,392
		1.2.2. Pereti				
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	342,000	117,722 45,086	40 261,016 15 419,395
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	342,000	20,460 4,341	6 997,491 1 484,759
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	76,000	21,468 15,103	1 631,560 1 147,828
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	25,200	187,562 40,541	4 726,572 1 021,621
12	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	90,000	11,201 6,388	1 008,130 574,938
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	336,000	73,403 15,725	24 663,341 5 283,533
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	336,000	14,518 4,914	4 878,115 1 651,104
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	336,000	23,661 17,840	7 950,247 5 994,408
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	336,000	2,962 0,737	995,266 247,666
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	336,000	24,660 13,514	8 285,592 4 540,536
		<i>Total</i>	Lei			101 397,330
		Total Pereti Inclusiv salariu				101 397,330 37 365,788
		1.2.3. Pardoseli				
18	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,800	391,985 27,460	2 665,498 186,728
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	371,000	17,576	6 520,715

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi			0,712	264,078
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	123,800	90,712 21,607	11 230,110 2 674,947
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	123,800	59,134 1,966	7 320,801 243,341
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,800	45,958 16,693	5 689,601 2 066,594
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	61,200	205,715 60,160	12 589,758 3 681,792
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	62,600	215,341 69,786	13 480,322 4 368,579
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	140,000	44,115 11,779	6 176,100 1 649,060
		<i>Total</i>	Lei			65 672,905
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				65 672,905 15 135,119
		1.2.4. Timplarie				
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,760	1 353,177 19,497	15 913,361 229,284
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,000	135,873 9,423	2 173,971 150,771
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 0.4m	m	12,000	182,811 2,161	2 193,728 25,928
		<i>Total</i>	Lei			20 281,060

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 281,060 405,983
		1.2.5. Apa si canalizare				
29	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,470	315,266 313,985	148,175 147,573
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,000	17,167 4,177	137,335 33,415
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000	783,424 45,454	5 483,971 318,181
32	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000	17,167 4,177	34,334 8,354
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,600	24,233 6,143	63,005 15,971
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	13,305 5,405	79,832 32,432
35	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	81,878 8,108	655,025 64,865
36	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	534,328 25,798	3 740,299 180,589
37	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	113,946 7,371	113,946 7,371
		<i>Total</i>	Lei			10 455,922
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				10 455,922 808,751
		1.2.6. Ventilare				
38	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata ,izolat cu un strat de vata minerala b-50 mm acoperit la	m2	20,200	545,851 92,875	11 026,196 1 876,067

1	2	3	4	5	6	7
		exterior cu un strat de zolair.				
39	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 250 - 1300mm	buc	1,000	292,142 38,821	292,142 38,821
40	VB28A	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer AGUJ-M-355 cu servomotor	buc	1,000	484,617 151,597	484,617 151,597
		<i>Total</i>	Lei			11 802,955
		Total Ventilare Inclusiv salariu				11 802,955 2 066,485
		1.2.7. Incalzire				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,000	3,931 3,931	27,518 27,518
42	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	64,000	70,539 11,056	4 514,496 707,616
43	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	32,000	23,285 7,371	745,104 235,872
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	7,000	1 732,700 15,970	12 128,903 111,793
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	14,000	93,763 4,423	1 312,676 61,916
46	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	60,000	11,396 3,686	683,730 221,130
47	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	64,000	19,692 8,354	1 260,275 534,643
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	64,000	16,914 4,914	1 082,496 314,496
49	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	64,000	2,611 2,211	167,123 141,523

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
		<i>Total</i>	Lei			21 922,321
		Total Incalzire Inclusiv salariu				21 922,321 2 356,507
		1.2.8. Pavaj				
50	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	7,000	2,536 2,536	17,754 17,754
51	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	4,000	133,077 16,794	532,310 67,177
52	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,000	209,712 14,564	1 467,987 101,947
		<i>Total</i>	Lei			2 018,051
		Total Pavaj Inclusiv salariu				2 018,051 186,878
		<i>Total</i>	Lei			249 425,476
		Total Lucrari finisare Inclusiv salariu				249 425,476 61 210,903
		<i>Total</i>	Lei			252 960,369
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 398,460
		<i>Transportarea</i>	1 %			1 741,204
		<i>Total</i>				270 100,033
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			2 701,001
		<i>Total</i>				272 801,034
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			2 728,011
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				275 529,045 64 160,251
		2. Lucrari de montare Electricitate				
53	08-03-599-	Panouri de iluminat, pentru 12	buc	1,000	21,881	21,881

1	2	3	4	5	6	7
	1	module III(PB ПМ-12			4,177	4,177
54	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	39,855 35,135	39,855 35,135
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	120,992 38,329	241,984 76,658
56	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	119,896 51,351	119,896 51,351
57	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	467,587 77,887	467,587 77,887
58	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,200	156,472 137,838	657,182 578,918
59	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,320	76,447 56,266	24,463 18,005
60	5901031	Cablu VVGngLS5x4	m	32,000	34,170 0,000	1 093,440 0,000
61	5901031	Cablu VVGngLS3x1.5	m	240,000	10,670 0,000	2 560,800 0,000
62	5901031	Cablu VVGngLS3x2.5	m	150,000	14,960 0,000	2 244,000 0,000
63	5901031	Farbox 2.5mm	buc	10,000	1,080 0,000	10,800 0,000
64	1	Farbox 4mm	buc	10,000	1,120 0,000	11,200 0,000
65	1	Farbox 6mm	buc	10,000	1,620 0,000	16,200 0,000
66	1	Farbox 10mm	buc	10,000	4,330 0,000	43,300 0,000
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(AB/IT-34 4P C16 30mA)	buc	1,000	404,322 38,329	404,322 38,329
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(separator de sarcina BH-32 3P 63A)	buc	1,000	224,399 57,002	224,399 57,002

1	2	3	4	5	6	7
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(intrerupator cu o clapa IP20)	100 buc	0,100	3 830,950 791,150	383,095 79,115
70	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa(Intrerupator cu doua clape IP20)	100 buc	0,050	4 648,500 805,900	232,425 40,295
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(priza 250V In=16A IP20)	100 buc	0,080	1 013,413 936,112	81,073 74,889
72	1	Priza dubla	buc	16,000	30,000 0,000	480,000 0,000
73	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(Priza 250V In=16A 250V IP44)	100 buc	0,040	1 333,725 1 061,425	53,349 42,457
74	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,150	6 874,860 2 899,260	1 031,229 434,889
75	08-02-317-4	Releu de semnalizare(Senzor noapte zi)	buc	1,000	5 966,384 275,184	5 966,384 275,184
76	08-02-410-1	Teava din polietilena, diametru (d 20 mm)	100 m	0,450	723,987 410,320	325,794 184,644
77	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,250	2 536,664 407,864	634,166 101,966
		<i>Total</i>	Lei			17 368,824
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			521,016
		<i>Transportarea</i>	1 %			151,248
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			434,180
		<i>Total</i>				18 475,268
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			184,752
		Total Lucrari de montare Electricitate Inklusiv salariu				18 660,020 2 170,901
		3. Utilaj				
78	pretul firmei	Panou de distributie IIP _H 12mod	buc	1,000	680,000 0,000	680,000 0,000
79	pretul firmei	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
80	pretul firmei	Automat mono-, bi-, tripolar BA47-29/1/25A	buc	1,000	25,850 0,000	25,850 0,000
81	pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie comuna,separat,montat pe perete	buc	1,000	440,840 0,000	440,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		,curent pina la 40A				
82	08.03-525	Intreruptor sau comutator curent pina la 25 A	buc	1,000	727,500 0,000	727,500 0,000
83	08.03-593	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	buc	15,000	350,000 0,000	5 250,000 0,000
84	08-02-317	Releu desemnalizare(Senzor noapte -zi)	buc	15,000	144,000 0,000	2 160,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 734,190
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 734,190

		Total	Lei	303 923,21
		Tva	20 %	60 784,64
				364 707,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		66 331,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)