

Alimentarea cu apa s. Pirlita, Ungheni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Statia de pompare SP-4. Utilaj tehnologic. Nr.2-4-2

Valoarea de deviz 46 176,292 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet cu bila d=32mm	buc	8,000	111,793 31,713	894,344 253,704
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=32mm	buc	1,000	148,193 31,713	148,193 31,713
3	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Stuti din otel d=89x4,5, l=60cm	buc	1,000	248,740 121,086	248,740 121,086
4	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=89x32mm	buc	3,000	272,904 121,086	818,711 363,258
5	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Stuti din otel d=32x4,5mm, l=12cm	buc	26,000	179,450 121,086	4 665,690 3 148,236
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind	buc	3,000	133,503	400,509

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-100 mm Teu din otel d=32x32mm			60,543	181,629
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel d=32mm	buc	3,000	99,843	299,529
					60,543	181,629
8	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Mufa din otel d=32mm	buc	18,000	179,451	3 230,121
					121,086	2 179,548
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel d=89mm 90*	buc	6,000	176,343	1 058,058
					60,543	363,258
10	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Stut din otel d=89x4,5mm, l=100cm	buc	2,000	272,909	545,817
					121,086	242,172
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	22,400	24,819	555,955
					12,109	271,233
Total			lei			12 865,667
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		1 650,930
Transportarea materialelor				7,00 %		373,668
Total				100,00 +		14 890,265
Cheltuieli de regie				14,50 %		2 159,088
Total				100,00 +		17 049,353
Beneficiu de deviz				6,00 %		1 022,961
Total Lucrari de constructie						18 072,314
Incluziv salariu						7 337,466
2. Lucrari de montare						
12	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	2,000	139,051	278,102
					83,607	167,214
Total			lei			278,102
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		37,623
Transportarea materialelor				7,00 %		4,822

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			320,547
		Cheltuieli de regie	76,00 %			127,083
		Total	100,00 +			447,630
		Beneficiu	6,00 %			26,858
Total Lucrari de montare						474,488
Incluziv salariu						167,214
		3. Utilaje				
13	pret de piata	Pompa Pedrolo VLEM 4/6	buc	1,000	19 166,770	19 166,770
					0,000	0,000
Total						lei 19 166,770
Transportarea utilajului						4,00 % 766,671
Total Utilaje						19 933,441
Incluziv salariu						0,000
Total						lei 38 480,243
TVA						20,00 % 7 696,049

Total deviz: **46 176,292**
Incluziv salariu **7 504,680**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)