

IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrări de reparație la obiectul IMSP AMT Ciocana, Centrul Consultativ
Diagnostic, mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă 80****LOT-1**

Valoarea de deviz 953 456,10 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Depozit 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,3300	16,950 16,200	463,243 442,746
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,2800	16,950 16,200	835,296 798,336
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,3000	96,189 96,000	1 664,070 1 660,800
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	27,3300	47,950 46,800	1 310,473 1 279,044
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,3300	19,050 18,000	520,636 491,940
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,0000	18,000 18,000	72,000 72,000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,600 3,600	14,400 14,400
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,5000	9,600 9,600	33,600 33,600
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000	25,200 25,200	45,360 45,360
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	100,0000	1,720 1,500	171,994 150,000
		<i>Total</i>	Lei			5 188,072
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 188,072 5 045,226
		1.1.2. Tavan				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,3300	136,614 51,000	3 733,660 1 393,830
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,3300	32,098 8,400	877,239 229,572
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,3300	19,162 8,400	523,711 229,572
15	CK18C	Montarea coltarelor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	25,0000	22,585 15,600	564,625 390,000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,3300	92,607 73,200	2 530,949 2 000,556
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	27,3300	182,880 144,000	4 998,111 3 935,520
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,3300	20,804 12,000	568,571 327,960

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,3300	3,960 1,800	108,226 49,194
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,3300	40,940 33,000	1 118,883 901,890
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,3300	3,960 1,800	108,226 49,194
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,3300	24,030 18,000	656,729 491,940
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,3300	3,960 1,800	108,226 49,194
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	27,3300	52,343 33,000	1 430,535 901,890
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,0400	53,678 31,200	1 129,394 656,448
		<i>Total</i>	Lei			18 457,085
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 457,085 11 606,760
		1.1.3. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	49,2800	32,098 8,400	1 581,792 413,952
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	49,2800	210,625 52,800	10 379,600 2 601,984
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,2800	19,162 8,400	944,328 413,952
29	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR	kg	97,8360	22,805 2,100	2 231,135 205,456

1	2	3	4	5	6	7
		5x100x100)				
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuielei (Maiaki)	m	36,0000	26,995 15,600	971,820 561,600
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	31,5600	90,903 54,000	2 868,914 1 704,240
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	31,5600	61,135 43,200	1 929,417 1 363,392
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,5600	19,163 8,400	604,769 265,104
34	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit 600x300x10mm calitate superioara	m2	31,5600	432,818 147,000	13 659,751 4 639,320
35	CK18C	Montarea coltarelor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,0000	22,585 15,600	338,775 234,000
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,7200	92,607 73,200	1 640,995 1 297,104
37	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	17,7200	457,200 360,000	8 101,584 6 379,200
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	17,7200	20,804	368,645

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,000	212,640
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7200	3,960 1,800	70,172 31,896
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,7200	40,940 33,000	725,452 584,760
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7200	3,960 1,800	70,172 31,896
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,7200	24,030 18,000	425,805 318,960
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,7200	3,960 1,800	70,172 31,896
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	17,7200	52,343 33,000	927,518 584,760
		<i>Total</i>	Lei			47 910,816
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 910,816 21 876,112
		1.1.4. Pardoseli				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,3300	32,098 8,400	877,239 229,572
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,3300	210,625 52,800	5 756,381 1 443,024
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,3300	19,162 8,400	523,711 229,572
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	95,6550	22,805 2,100	2 181,397 200,876

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,3300	93,816 42,000	2 563,991 1 147,860
50	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6cm)	m2	27,3300	94,548 43,200	2 583,996 1 180,656
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,3300	19,162 8,400	523,711 229,572
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,3300	428,972 150,000	11 723,818 4 099,500
		<i>Total</i>	Lei			26 734,244
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 734,244 8 760,632
		1.1.5. Timplarie				
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	2 450,602 57,000	4 411,084 102,600
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Demontate anterior)	kg	100,0000	15,004 12,600	1 500,434 1 260,000
		<i>Total</i>	Lei			5 911,518
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 911,518 1 362,600
		1.1.6. Lucrari sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 151,815 114,000	1 151,815 114,000
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	743,200 99,000	743,200 99,000
		<i>Total</i>	Lei			1 895,015
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 895,015 213,000
		1.1.7. Sistema de incalzire				
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Bimetal 15 sectii	buc	1,0000	1 707,080 150,000	1 707,080 150,000
		<i>Total</i>	Lei			1 707,080
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				1 707,080 150,000
		<i>Total</i>	Lei			107 803,830
		Total Depozit 1 Inclusiv salariu				107 803,830 49 014,330
		1.2. Depozit 2				
		1.2.1. Demolari				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,3500	16,950 16,200	141,533 135,270
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	29,0400	16,950 16,200	492,228 470,448
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,8000	96,189 96,000	750,274 748,800
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	8,3500	47,950 46,800	400,383 390,780
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,3500	19,050 18,000	159,068 150,300
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	18,000	18,000

1	2	3	4	5	6	7
					18,000	18,000
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,600 3,600	7,200 7,200
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,5300	25,200 25,200	88,956 88,956
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,0000	1,720 1,500	85,997 75,000
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000	352,800 352,800	1 058,400 1 058,400
		<i>Total</i>	Lei			3 202,039
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 202,039 3 143,154
		1.2.2. Tavan				
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,3500	136,616 51,000	1 140,745 425,850
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,3500	32,098 8,400	268,019 70,140
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,3500	19,163 8,400	160,007 70,140
71	CK18C	Montarea coltarelor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	10,0000	22,585 15,600	225,850 156,000
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,3500	92,607 73,200	773,269 611,220
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,3500	182,880 144,000	1 527,048 1 202,400

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3500	20,804 12,000	173,713 100,200
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,3500	3,960 1,800	33,066 15,030
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3500	40,940 33,000	341,847 275,550
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,3500	3,960 1,800	33,066 15,030
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,3500	24,030 18,000	200,647 150,300
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,3500	3,960 1,800	33,066 15,030
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	8,3500	52,343 33,000	437,063 275,550
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,6200	53,678 31,200	623,742 362,544
		<i>Total</i>	Lei			5 971,148
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 971,148 3 744,984
		1.2.3. Pereti				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	29,0400	32,098 8,400	932,127 243,936
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	29,0400	210,625 52,800	6 116,550 1 533,312

1	2	3	4	5	6	7
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,0400	19,163 8,400	556,479 243,936
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	54,0330	22,805 2,100	1 232,214 113,469
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuielei (Maiaki)	m	20,0000	26,995 15,600	539,900 312,000
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	17,4300	90,903 54,000	1 584,448 941,220
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	17,4300	61,135 43,200	1 065,582 752,976
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,4300	19,162 8,400	334,002 146,412
90	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit 600x300x10mm calitate superioara	m2	17,4300	432,818 147,000	7 544,026 2 562,210
91	CK18C	Montarea coltarelor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,0000	22,585 15,600	338,775 234,000
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,6100	92,607 73,200	1 075,167 849,852

1	2	3	4	5	6	7
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	11,6100	457,200 360,000	5 308,092 4 179,600
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,6100	20,804 12,000	241,533 139,320
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,6100	3,960 1,800	45,976 20,898
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6100	40,940 33,000	475,310 383,130
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,6100	3,960 1,800	45,976 20,898
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6100	24,030 18,000	278,984 208,980
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,6100	3,960 1,800	45,976 20,898
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	11,6100	52,343 33,000	607,703 383,130
		<i>Total</i>	Lei			28 368,820
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 368,820 13 290,177
		1.2.4. Pardoseli				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,3000	32,098 8,400	266,414 69,720
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu	m2	8,3000	210,625 52,800	1 748,188 438,240

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,3000	19,163 8,400	159,049 69,720
104	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	25,7300	22,805 2,100	586,770 54,033
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,3000	93,816 42,000	778,673 348,600
106	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6cm)	m2	8,3000	94,548 43,200	784,749 358,560
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,3000	19,163 8,400	159,049 69,720
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,3000	428,972 150,000	3 560,471 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			8 043,363
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 043,363 2 653,593
		1.2.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	2 450,602 57,000	4 411,084 102,600
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau	m2	1,7000	3 062,460	5 206,182

1	2	3	4	5	6	7
		mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv			66,000	112,200
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Demontate anterior)	kg	50,0000	15,004 12,600	750,217 630,000
		<i>Total</i>	Lei			10 367,483
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 367,483 844,800
		<i>Total</i>	Lei			55 952,853
		Total Depozit 2 Inclusiv salariu				55 952,853 23 676,708
		1.3. Coridor Depozit				
		1.3.1. Demolari				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,4060	16,950 16,200	57,732 55,177
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,4200	16,950 16,200	244,419 233,604
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,1000	96,189 96,000	298,186 297,600
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3,4060	47,950 46,800	163,317 159,400
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,4060	19,050 18,000	64,884 61,308
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,0000	18,000 18,000	18,000 18,000
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,600 3,600	7,200 7,200
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,0000	1,720 1,500	85,997 75,000
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula,	buc	1,0000	352,800	352,800

1	2	3	4	5	6	7
		pupitru			352,800	352,800
		<i>Total</i>	Lei			1 292,535
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 292,535 1 260,089
		1.3.2. Tavan				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,4060	136,608 51,000	465,288 173,706
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,4060	32,098 8,400	109,325 28,610
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,4060	19,162 8,400	65,267 28,610
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,4060	92,607 73,200	315,419 249,319
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	3,4060	182,880 144,000	622,889 490,464
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,4060	20,804 12,000	70,858 40,872
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4060	3,960 1,800	13,488 6,131
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4060	40,940 33,000	139,440 112,398
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4060	3,960 1,800	13,488 6,131
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	3,4060	24,030	81,845

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			18,000	61,308
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4060	3,960 1,800	13,488 6,131
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	3,4060	52,343 33,000	178,281 112,398
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,6400	53,679 31,200	410,104 238,368
		<i>Total</i>	Lei			2 499,180
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 499,180 1 554,446
		1.3.3. Pereti				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	14,4200	32,098 8,400	462,854 121,128
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,4200	210,625 52,800	3 037,212 761,376
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,4200	19,163 8,400	276,324 121,128
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuielei (Maiaki)	m	10,0000	26,995 15,600	269,950 156,000
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,4200	92,607 73,200	1 335,393 1 055,544
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	14,4200	457,200 360,000	6 592,824 5 191,200

1	2	3	4	5	6	7
		la art. CF50)				
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,4200	20,804 12,000	299,992 173,040
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,4200	3,960 1,800	57,104 25,956
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,4200	40,940 33,000	590,350 475,860
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,4200	3,960 1,800	57,104 25,956
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,4200	24,030 18,000	346,507 259,560
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,4200	3,960 1,800	57,104 25,956
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	14,4200	52,343 33,000	754,786 475,860
		<i>Total</i>	Lei			14 137,504
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 137,504 8 868,564
		1.3.4. Pardoseli				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,4060	32,098 8,400	109,325 28,610
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,4060	210,625 52,800	717,389 179,837
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,4060	19,162 8,400	65,267 28,610

1	2	3	4	5	6	7
150	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	10,5600	22,805 2,100	240,821 22,176
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,4060	93,816 42,000	319,537 143,052
152	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6cm)	m2	3,4060	94,548 43,200	322,029 147,139
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,4060	19,162 8,400	65,267 28,610
154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,4060	428,972 150,000	1 461,080 510,900
		<i>Total</i>	Lei			3 300,715
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 300,715 1 088,934
		1.3.5. Timplarie				
155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Demontate anterior)	kg	50,0000	15,004 12,600	750,217 630,000
		<i>Total</i>	Lei			750,217
		Total Timplarie Inclusiv salariu				750,217 630,000
		<i>Total</i>	Lei			21 980,151
		Total Coridor Depozit Inclusiv salariu				21 980,151 13 402,033
		1.4. Depozit albituri				
		1.4.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,7300	16,950 16,200	300,523 287,226
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,2100	16,950 16,200	732,409 700,002
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7300	32,658 27,600	579,027 489,348
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,0200	91,913 91,800	1 564,359 1 562,436
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,7300	19,050 18,000	337,756 319,140
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,0000	18,000 18,000	36,000 36,000
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	3,600 3,600	7,200 7,200
		<i>Total</i>	Lei			3 557,274
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 557,274 3 401,352
		1.4.2. Tavan				
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,7300	136,614 51,000	2 422,175 904,230
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,7300	32,098 8,400	569,098 148,932
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,7300	19,162 8,400	339,751 148,932
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,7300	92,607 73,200	1 641,922 1 297,836
167	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	17,7300	182,880 144,000	3 242,463 2 553,120

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,7300	20,804 12,000	368,853 212,760
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,7300	3,960 1,800	70,210 31,914
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,7300	40,940 33,000	725,861 585,090
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,7300	3,960 1,800	70,210 31,914
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,7300	24,030 18,000	426,045 319,140
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,7300	3,960 1,800	70,210 31,914
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	17,7300	52,343 33,000	928,042 585,090
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,0200	53,678 31,200	913,605 531,024
		<i>Total</i>	Lei			11 788,445
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 788,445 7 381,896
		1.4.3. Pereti				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	43,2100	32,098 8,400	1 386,957 362,964
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	43,1200	210,625 52,800	9 082,150 2 276,736

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,1200	19,163 8,400	826,287 362,208
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuielei (Maiaki)	m	36,0000	26,995 15,600	971,820 561,600
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,2100	92,607 73,200	4 001,548 3 162,972
181	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	43,2100	457,200 360,000	19 755,612 15 555,600
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,2100	20,804 12,000	898,936 518,520
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,2100	3,960 1,800	171,112 77,778
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,2100	40,940 33,000	1 769,007 1 425,930
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,2100	3,960 1,800	171,112 77,778
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,2100	24,030 18,000	1 038,319 777,780
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,2100	3,960 1,800	171,112 77,778
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	43,2100	52,343	2 261,741

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara			33,000	1 425,930
		<i>Total</i>	Lei			42 505,713
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 505,713 26 663,574
		1.4.4. Pardoseli				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,7300	32,098 8,400	569,098 148,932
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,7300	210,625 52,800	3 734,381 936,144
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,7300	19,162 8,400	339,751 148,932
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	54,9630	22,805 2,100	1 253,423 115,422
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,7300	93,816 42,000	1 663,359 744,660
194	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6cm)	m2	17,7300	94,548 43,200	1 676,336 765,936
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,7300	19,162 8,400	339,751 148,932
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	17,7300	428,972 150,000	7 605,682 2 659,500

1	2	3	4	5	6	7
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,0200	100,405 30,000	1 708,887 510,600
		<i>Total</i>	Lei			18 890,668
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 890,668 6 179,058
		<i>Total</i>	Lei			76 742,100
		Total Depozit albituri Inclusiv salariu				76 742,100 43 625,880
		1.5. Incapere punct termic				
		1.5.1. Demolari				
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8700	38,400 38,400	71,808 71,808
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,4800	18,750 18,000	3 215,250 3 086,640
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,600 3,600	14,400 14,400
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,0000	18,000 18,000	72,000 72,000
		<i>Total</i>	Lei			3 373,458
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 373,458 3 244,848
		1.5.2. Tavan				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,3700	3,960 1,800	290,546 132,066
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	73,3700	52,343 33,000	3 840,407 2 421,210
		<i>Total</i>	Lei			4 130,953
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 130,953 2 553,276

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. Pereti				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,1100	5,805 1,800	569,529 176,598
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,1100	77,902 38,400	7 642,966 3 767,424
206	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	98,1100	274,320 216,000	26 913,535 21 191,760
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,1100	20,804 12,000	2 041,071 1 177,320
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,1100	40,940 33,000	4 016,599 3 237,630
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,1100	3,960 1,800	388,516 176,598
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,1100	24,030 18,000	2 357,544 1 765,980
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Calitate superioara	m2	98,1100	52,343 33,000	5 135,372 3 237,630
		<i>Total</i>	Lei			49 065,132
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 065,132 34 730,940
		1.5.4. Pardoseli				
212	CA02C apl	Polisterol - beton cu densitatea	m3	7,3370	1 887,996	13 852,229

1	2	3	4	5	6	7
		D=400kg/m ³ , turnat la pardoseli 10cm			270,000	1 980,990
213	CC03A	Montare plase sudate 3,5 kg/mp	kg	256,7950	23,405 2,700	6 010,250 693,347
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	73,3700	187,632 84,000	13 766,560 6 163,080
215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m ²	73,3700	210,625 52,800	15 453,556 3 873,936
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m ²	73,3700	19,163 8,400	1 405,953 616,308
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie calitate superioara	m ²	73,3700	344,080 66,000	25 245,181 4 842,420
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,0000	113,656 51,000	5 114,498 2 295,000
		<i>Total</i>	Lei			80 848,227
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 848,227 20 465,081
		1.5.5. Canal de acces la teava de canalizare				
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m ³	1,5000	3 805,405 424,800	5 708,107 637,200
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m ³	1,5000	2 047,300 111,600	3 070,950 167,400
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,3000	23,405 2,700	170,856 19,710
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m ²	4,8000	172,311	827,093

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			54,000	259,200
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,0000	84,024 51,000	21 005,991 12 750,000
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,0000	96,444 72,000	964,440 720,000
		<i>Total</i>	Lei			31 747,437
		Total Canal de acces la teava de canalizare Inclusiv salariu				31 747,437 14 553,510
		1.5.6. Timplarie				
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8700	2 450,602 57,000	4 582,626 106,590
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,4400	168,847 103,800	411,987 253,272
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,4400	92,607 73,200	225,961 178,608

1	2	3	4	5	6	7
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,4400	60,843 41,400	148,457 101,016
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,4400	105,829 66,000	258,223 161,040
		<i>Total</i>	Lei			5 627,254
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 627,254 800,526
		1.5.7. Rafturi metalice				
230	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,0000	84,024 51,000	42 011,982 25 500,000
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,0000	96,444 72,000	3 857,760 2 880,000
		<i>Total</i>	Lei			45 869,742
		Total Rafturi metalice Inclusiv salariu				45 869,742 28 380,000
		<i>Total</i>	Lei			220 662,203
		Total Incapere punct termic Inclusiv salariu				220 662,203 104 728,181
		1.6. Rampa la depozit				
		1.6.1. Demolari				
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	3,0000	21,600 21,600	64,800 64,800
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	3,0000	31,200 31,200	93,600 93,600
		<i>Total</i>	Lei			158,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				158,400 158,400
		1.6.2. Lucrari de constructie				
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,1750	<u>694,527</u> 36,000	<u>1 510,597</u> 78,300
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0218	<u>1 954,495</u> 263,991	<u>42,608</u> 5,755
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,1750	<u>607,120</u> 22,200	<u>1 320,485</u> 48,285
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,0218	<u>1 954,495</u> 263,991	<u>42,608</u> 5,755
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,5000	<u>383,067</u> 62,640	<u>5 554,471</u> 908,280
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100cm x 15cmx30cm	m	13,0000	<u>258,159</u> 35,400	<u>3 356,069</u> 460,200
		<i>Total</i>	Lei			11 826,838
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 826,838 1 506,575
		1.6.3. Copertina				
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte	m3	6,0000	<u>168,000</u> 168,000	<u>1 008,000</u> 1 008,000

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare				
241	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	110,084 63,000	880,668 504,000
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,0000	1 802,280 270,000	7 209,120 1 080,000
243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	240,0000	20,190 1,740	4 845,600 417,600
244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,0000	20,917 2,580	1 673,380 206,400
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,8000	24 983,697 900,000	44 970,655 1 620,000
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,8000	1 677,625 386,400	3 019,725 695,520
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit	m2	55,0000	1 098,936 69,000	60 441,472 3 795,000
		<i>Total</i>	Lei			124 048,620
		Total Copertina Inclusiv salariu				124 048,620 9 326,520
		<i>Total</i>	Lei			136 033,858
		Total Rampa la depozit				136 033,858

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 991,495
		1.7. Evacuarea deseurilor de constructie				
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,0000	283,200 283,200	6 796,800 6 796,800
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	24,0000	66,600 66,600	1 598,400 1 598,400
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	24,0000	131,250 0,000	3 150,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 545,200
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				11 545,200 8 395,200
		<i>Total</i>	Lei			630 720,195
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			60 920,118
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			10 861,628
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			42 150,117
		<i>Total</i>				744 652,058
		<i>Venit</i>	3 %			22 339,563
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				766 991,621 253 833,827
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
		2.1.1. Depozit 1				
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 959,800 4 560,000	59,598 45,600
252		Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	45,210 0,000	45,210 0,000
253	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 746,450 2 286,000	164,787 137,160
254		Priza ordinara	buc	6,0000	42,300 0,000	253,800 0,000
255		Doze	buc	7,0000	4,200 0,000	29,400 0,000
256	08-03-641-	Cutie de cleme, cantitate cleme,	buc	1,0000	2 488,831	2 488,831

1	2	3	4	5	6	7
	2	pina la 36x36			1 404,000	1 404,000
257		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	8 850,650 5 298,000	354,026 211,920
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000	263,200 0,000	1 052,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 472,662
		Total Depozit 1 Inclusiv salariu				4 472,662 1 798,680
		2.1.2. Depozit 2				
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 959,800 4 560,000	59,598 45,600
261		Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	45,210 0,000	45,210 0,000
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 746,050 2 286,000	54,921 45,720
263		Priza ordinara	buc	2,0000	42,300 0,000	84,600 0,000
264		Doze	buc	3,0000	4,200 0,000	12,600 0,000
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,831 1 404,000	2 488,831 1 404,000
266		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	8 850,500 5 298,000	88,505 52,980
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	263,200 0,000	263,200 0,000
269	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontat anterior)	buc	3,0000	243,544 142,200	730,632 426,600
		<i>Total</i>	Lei			3 852,307

1	2	3	4	5	6	7
		Total Depozit 2 Inclusiv salariu				3 852,307 1 974,900
		2.1.3. Coridor Depozit				
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 959,800 4 560,000	59,598 45,600
271		Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	45,210 0,000	45,210 0,000
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 746,000 2 286,000	27,460 22,860
273		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
274		Doze	buc	2,0000	4,200 0,000	8,400 0,000
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,831 1 404,000	2 488,831 1 404,000
276		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	8 850,500 5 298,000	88,505 52,980
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	263,200 0,000	263,200 0,000
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontat anterior)	buc	1,0000	243,544 142,200	243,544 142,200
		<i>Total</i>	Lei			3 291,258
		Total Coridor Depozit Inclusiv salariu				3 291,258 1 667,640
		2.1.4. Depozit Albituri				
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 959,800 4 560,000	59,598 45,600
281		Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	45,210 0,000	45,210 0,000
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 746,000 2 286,000	82,380 68,580
283		Priza ordinara	buc	3,0000	42,300 0,000	126,900 0,000
284		Doze	buc	4,0000	4,200	16,800

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,831 1 404,000	2 488,831 1 404,000
286		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	8 850,650 5 298,000	177,013 105,960
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,0000	263,200 0,000	526,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 547,342
		Total Depozit Albituri Inklusiv salariu				3 547,342 1 624,140
		2.1.5. Incapere punct termic				
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 959,800 4 560,000	59,598 45,600
290		Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	45,210 0,000	45,210 0,000
291	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 746,000 2 286,000	82,380 68,580
292		Priza ordinara	buc	3,0000	42,300 0,000	126,900 0,000
293		Doze	buc	4,0000	4,200 0,000	16,800 0,000
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,831 1 404,000	2 488,831 1 404,000
295		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	8 850,650 5 298,000	354,026 211,920
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,0000	263,200 0,000	1 052,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 250,755
		Total Incapere punct termic Inklusiv salariu				4 250,755 1 730,100

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 414,324
		Total Electricitate Inclusiv salariu				19 414,324 8 795,460
		<i>Total</i>	Lei			19 414,324
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 110,910
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			301,570
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			4 925,458
		<i>Total</i>				26 752,262
		<i>Venit</i>	3 %			802,568
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				27 554,830 8 795,460

		Total	Lei			794 546,75
		Tva	20 %			158 909,35
		Total deviz: Inclusiv salariu				953 456,10
						262 629,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)