

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat ATAS Sud Est

2. Organizatorul procedurii de achiziție ATAS Sud Est

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la sediul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Stefan Voda str.Testimiteanu Nr.1 or. Stefan Voda

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Inchideri si compartimentari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	4,2000
2	RpCO56B	Demontari: corob din PGC	m2	4,4000
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0100
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,7000
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,1000
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	19,3000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,4000
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,4000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,4000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,4000

1	2	3	4	5
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,4000
12	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud)	m	5,1000
		1.2. Biroul nr.5		
		1.2.1. Tavan		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,8000
		1.2.2. Pereti		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Curatirea suprafetelor partial)	m2	36,7000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,3000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,3000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,7000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,7000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,7000
		1.2.3. Pardosea		
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,9000
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,9000
22	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,9000
23	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		1.3. Biroul nr.4		

1	2	3	4	5
		1.3.1. Tavan		
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,0000
		1.3.2. Pereti		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,4000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,1000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,4000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,4000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,4000
		1.3.3. Pardosea		
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,1000
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,1000
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,1000
33	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		1.4. Biroul nr.3		
		1.4.1. Tavan		
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,4000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,7000
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,9000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,7000

1	2	3	4	5
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,7000
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,7000
		1.4.2. Pereti		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,1000
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,1000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,1000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,1000
		1.4.3. Pardosea		
45	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,5000
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,5000
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,5000
48	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		1.5. Biroul nr.2		
		1.5.1. Tavan		
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,6000
		1.5.2. Pereti		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,4000
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	5,5000

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,4000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,4000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,4000
		1.5.3. Pardosea		
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,7000
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,7000
57	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,7000
58	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	0,9000
		1.6. Bloc sanitar		
		1.6.1. Tavan		
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm hidrofob, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,2000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4000
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4000
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4000
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,4000
		1.6.2. Pereti		
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		ceramica		
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,8000
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,4000
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,4000
68	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,4000
		1.6.3. Pardosea		
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,5000
70	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,5000
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,5000
72	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	3,5000
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,5000
		1.6.4. Apeduct si canalizare		
74	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000

1	2	3	4	5
76	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,5000
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	0,5000
78	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	7,0000
79	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,0000
80	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
83	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,0000
84	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,5000
85	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
86	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
87	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000

1	2	3	4	5
88	RpSA44C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	14,0000
89	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,0000
		1.7. Coridor		
		1.7.1. Tavan		
90	RpCO56B	Demontari: tavan armstrong	m2	19,6000
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,6000
		1.7.2. Pereti		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,1000
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,8000
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,1000
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,1000
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,1000
		1.7.3. Pardosea		
97	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,5000
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,6000
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	19,6000
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,6000

1	2	3	4	5
101	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,5000
		1.8. Sala de asteptare		
		1.8.1. Tavan		
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Curatirea suprafetelor partial)	m2	12,7000
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,1000
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,7000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,1000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,1000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,1000
108	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	28,4000
		1.8.2. Pereti		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,0000
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,4000
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,0000
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,0000
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,0000
		1.8.3. Pardosea		
114	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,3000
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	25,8000

1	2	3	4	5
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardosele		
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	25,8000
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,8000
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,7000
		1.9. Hol		
		1.9.1. Tavan		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4000
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,5000
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,4000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,4000
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4000
124	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	11,0000
		1.9.2. Pereti		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1000
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,6000
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,1000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1000
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,1000

1	2	3	4	5
		1.9.3. Pardosea		
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	7,5000
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	7,5000
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,5000
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,4000
		1.10. Timplarie		
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,1700
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	3,9000
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	3,1000
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Perete PVC)	m2	9,2000
138	RpCK42E	Desfacerea elementelor de protectie la pereti	m	8,0000
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,9000
140	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF)	m2	9,4500
141	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,0000
142	CK26B	Montarea baghetelor din lemn pentru protectie pereti (din laminat l-0.2m)	m	27,5000
		1.11. Ventilare si conditionare		
143	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	5,0000
144	CL20A	Grila de ventilare ORG 150x150	buc	6,0000
		1.12. Sistemul de incalzire		

1	2	3	4	5
145	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	6,0000
146	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,0000
147	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	15,0000
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR 25*25*25)	buc	12,0000
149	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR 25mm)	buc	24,0000
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR 25mm)	buc	12,0000
151	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	28,0000
152	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000
153	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000
154	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc K22 500*1500mm	buc	6,0000
155	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,0000
156	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte	m2	4,5000

1	2	3	4	5
		din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp		
		1.13. Echipamentul electric		
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	24,0000
159	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	90,0000
160	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000
161	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	52,0000
162	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000
163	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	52,0000
		1.14. Moloz		
164	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	14,6000
165	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	14,6000
166	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,6000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Echipamentul electric		

1	2	3	4	5
167	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,7500
168		Cablu VVGng 3*2,5	m	175,0000
169	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,6500
170		Cablu VVGng 3*1,5	m	165,0000
171	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,0000
172		Teava gofrata d-16mm	m	300,0000
173	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	30,0000
174	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere LED 600*600mm	buc	15,0000
175	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000
176	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	27,0000
177	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000
178	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (24 module)	buc	1,0000
179	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat	buc	13,0000
		2.2. Ventilare si conditionare		
180	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,2500

1	2	3	4	5
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²		
181		Cablu VVGng 3*2,5	m	25,0000
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2500
183		Teava gofrata d-16mm	m	25,0000
184	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,0000
		3. Utilaj 3.1. Echipamentul electric		
185		Panou electric din plastic 24 module	buc	1,0000
186		Intrerupator automat BH32A 1P	buc	1,0000
187		Intrerupator automat BA47-29 B10 1P	buc	6,0000
188		Intrerupator automat BA47-29 C16 1P	buc	5,0000
189		Intrerupator automat AVDT 2P C16	buc	1,0000