

**Lucrari de reconstructie a sistemii de
incalzire si cazangeria autonoma a
gradinitei de copii nr. 3 din s. Sarata
Galbena, r-nul Hincesti (etapa I)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Cazangerie. Echipament electric de forta/ Illuminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 55 003,01 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	11,000	64,82 64,58	712,99 710,37
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. переключения на резерв АВР-114-10)	buc	1,000	152,78 133,77	152,78 133,77
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	5,000	64,82 64,58	324,09 322,90
Total Щиты						1 189,86
Incluziv salariu						1 167,04
		1.2. Электроосветительное оборудование				
4	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0,040	7 357,50 7 357,50	294,30 294,30
5	Цена поставщика	Светильник LPPO1-2x36 IP44	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
6	Цена поставщика	Светильник LPPO1-2x18 IP44	buc	2,000	237,00 0,00	474,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Светильник для ламп накаливания)	100 buc	0,020	3 859,50 2 779,00	77,19 55,58
8	Цена поставщика	Светильник Арт.135	buc	1,000	99,52 0,00	99,52 0,00
9	Цена поставщика	Светильник взрывозащ. В4А-60	buc	1,000	299,71 0,00	299,71 0,00
10	Pret de piata	Лампа накаливания	buc	2,000	5,05 0,00	10,10 0,00
11	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36W	buc	4,000	10,51 0,00	42,02 0,00
12	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-18W	buc	4,000	9,81 0,00	39,25 0,00
13	Pret de piata	Стартер 8OC-220	buc	8,000	2,60 0,00	20,81 0,00
14	Цена поставщика	Коробка У994	buc	2,000	4,63 0,00	9,26 0,00
15	Цена поставщика	Коробка ответвительная У409	buc	9,000	29,45 0,00	265,05 0,00
16	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка с блоком зажимов У614)	buc	1,000	78,27 72,08	78,27 72,08
Total Электроосветительное оборудование						2 209,48
Incluziv salariu						421,96
		1.3. Кабельные изделия				
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в коробах)	100 m	3,450	787,72 714,98	2 717,65 2 466,69
18	Pret de piata	Кабель ВВГнг-1 5x4мм2	m	120,000	36,24 0,00	4 348,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 5x2,5мм2	m	2,000	20,40 0,00	40,80 0,00
20	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 5x1,5мм2	m	8,000	13,16 0,00	105,26 0,00
21	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 4x1,5мм2	m	46,000	11,63 0,00	534,89 0,00
22	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 3x1,5мм2	m	95,000	8,60 0,00	816,87 0,00
23	Pret de piata	Кабель ВВГнг-0,66 2x1,5мм2	m	5,000	7,02 0,00	35,09 0,00
24	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 3x1,5мм2	m	2,000	8,84 0,00	17,67 0,00
25	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 2x1,5мм2	m	7,000	8,96 0,00	62,69 0,00
26	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS-0,66 10x1,0мм2	m	60,000	24,79 0,00	1 487,16 0,00
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4 - 1 прокладка)	100 m	0,030	1 029,33 388,33	30,88 11,65
28	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка концевая ПКВэ-1)	buc	4,000	321,14 21,91	1 284,57 87,64
Total Кабельные изделия						11 482,40
Incluziv salariu						2 565,98
		1.4. Электроустановочные изделия				
29	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель однопол. для открытой уст.)	100 buc	0,040	5 248,25 2 277,50	209,93 91,10
30	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель двухпол. для открытой уст.)	100 buc	0,010	7 388,00 2 531,00	73,88 25,31

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка EUCKS-212)	100 buc	0,020	5 397,00 2 197,00	107,94 43,94
Total Электроустановочные изделия						391,75
Incluziv salariu						160,35
		1.5. Электрооборудование				
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель ПМА0247)	buc	6,000	193,84 182,78	1 163,04 1 096,69
33	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,000	659,14 82,45	659,14 82,45
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (в ВРУ)	buc	2,000	94,21 89,95	188,42 179,90
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,060	2 333,67 2 000,83	140,02 120,05
36	Pret de piata	Металлорукав Д=20мм	m	6,000	14,36 0,00	86,17 0,00
37	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	6,000	107,08 103,79	642,49 622,73
38	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,010	43 000,00 15 395,00	430,00 153,95
39	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm (Ввод гибкий K1080)	buc	6,000	78,11 59,39	468,65 356,34
40	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m	0,540	2 257,06 1 695,20	1 218,81 915,41
41	Pret de piata	Метал. короб с перегородок 60x60мм	m	27,000	89,70 0,00	2 421,90 0,00
42	Pret de piata	Метал. короб 40x30мм	m	27,000	50,00 0,00	1 350,00 0,00
Total						8 768,64

1	2	3	4	5	6	7
Электрооборудование						
Incluziv salariu						3 527,52
		1.6. Материалы				
43	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,210	2 744,81 1 026,33	576,41 215,53
44	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,110	2 749,36 1 026,36	302,43 112,90
45	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,220	2 186,14 1 026,36	480,95 225,80
46	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,450	2 176,64 1 026,36	979,49 461,86
47	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x5 mm (1шт. - 4м)	10 buc	0,100	3 027,10 680,40	302,71 68,04
Total Материалы						2 641,99
Incluziv salariu						1 084,13
Cheltuieli directe			лей		26 684,12	
Asigurare sociala			22,50 %		2 008,57	
Total			100,00 +		28 692,69	
Cheltueli de transport			10,00 %		1 673,74	
Total			100,00 +		30 366,43	
Celtueli de semifabricat si depozitie			2,00 %		334,75	
Total			100,00 +		30 701,18	
Cheltuele de regie			76,00 %		6 784,50	
Total			100,00 +		37 485,68	
Beneficiu de deviz			6,00 %		2 249,14	
Total Lucrari de montare						39 734,82
Incluziv salariu						8 926,98
		2. Valoare utilajului				
48	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 16А	buc	1,000	73,90 0,00	73,90 0,00
49	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 3, 8А(С)	buc	7,000	98,80 0,00	691,60 0,00
50	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 3А(В)	buc	7,000	34,24	239,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	ка				0,00	
51	Цена поставщи ка	Диф. автомат.выключатель АВДТ32 /6А, 30мА	buc	1,000	289,40 0,00	289,40 0,00
52	Цена поставщи ка	Устройство автомат. переключения на резерв АВР-114-10	buc	1,000	2 889,00 0,00	2 889,00 0,00
53	Цена поставщи ка	Коробка с блоком зажимов У614	buc	1,000	390,00 0,00	390,00 0,00
54	Цена поставщи ка	Пускатель ПМА-0247	buc	6,000	119,70 0,00	718,20 0,00
55	Цена поставщи ка	Приставка контактная ПКЛ2204	buc	6,000	49,70 0,00	298,20 0,00
56	Цена поставщи ка	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(С)	buc	2,000	78,95 0,00	157,90 0,00
57	Цена поставщи ка	Пост управления ПКЕ-222-2	buc	6,000	46,80 0,00	280,80 0,00
Cheltuieli directe			лей		6 028,68	
Cheltuili de semifabricat si depozitie			1,20 %		72,34	
Total Valoare utilajului					6 101,02	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			лей		45 835,84	
TVA			20,00 %		9 167,17	

Total deviz:
Incluziv salariu

55 003,01
8 926,98

Intocmit

(SRL "AM SISTEME")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)