

**Reparatia capitala a unor portiuni de drum de pe
strada Viilor, V.Dragancea, 1 Mai, 31 August, Alecu
Ruso, M.Eminescu din s.Sipoteni, r-ul Calaras.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 116 403,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1 Etapa 1 Pc 00+00-Pc 02+40				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,17	1 516,18 0,00	257,75 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3	0,17	2 688,00 0,00	456,96 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului)	100 m3	0,17	1 007,41 0,00	171,26 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	2,90	945,00 0,00	2 740,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	348,18	9,52 0,00	3 313,62 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,90	182,56 25,20	529,42 73,08
7	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma se exclude)	100 m3	1,955	4 102,40 2 660,00	8 020,19 5 200,30
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	379,27	9,52 0,00	3 609,52 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,955	182,56 25,20	356,90 49,27
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamintului pentru umplutura)	100 m3	0,638	945,00 0,00	602,91 0,00
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	123,75	9,52 0,00	1 177,72 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului)	100 m3	0,638	1 007,49 0,00	642,78 0,00
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,507	55,44 0,00	582,50 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (in norma se lasa doar compactorul) 1050.73 m2	100 m3	3,15	387,40 0,00	1 220,31 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 682,34
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				23 682,34 5 322,65

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip fr. 0-8 mm (h=10 cm)	m3	112,25	575,12 25,90	64 556,68 2 907,28
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m)	m3	210,15	627,79 42,00	131 931,08 8 826,30
17	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr.	m2	1 002,70	16,60 5,60	16 644,82 5 615,12
18	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4, XD1, XM2 conform SM EN 206, h=0.16 m)	m3	160,43	2 155,86 269,50	345 864,68 43 235,88
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de comprimare)	m	171,00	69,83 11,20	11 940,08 1 915,20
20	PD04A	Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm	kg	190,00	28,43 6,30	5 401,22 1 197,00
21	PD04A	Montarea armatura A240 diam.4 mm, L= 220 mm	kg	15,55	28,43 6,30	442,04 97,96
22	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de dilatare)	m	45,00	69,82 11,20	3 142,12 504,00
23	PD04A	Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm	kg	80,00	28,43 6,30	2 274,20 504,00
24	PD04A	Montarea armatura A240 diam.4 mm, L=3500/4500 mm	kg	66,96	28,43 6,30	1 903,51 421,85
25	PD04A	Montarea armatura A240 diam.4 mm, L=410 mm	kg	12,20	28,43 6,30	346,82 76,86

1	2	3	4	5	6	7
26	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (rost longitudinal) (masticul bituminos din norma se exclude)	m	216,00	35,75 7,70	7 722,00 1 663,20
27	material	Mastic bituminos	kg	270,00	25,00 0,00	6 750,00 0,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 0-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	120,00	50,38 2,22	6 046,15 266,28
		<i>Total</i>	Lei			604 965,40
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				604 965,40 67 230,93
		1.3. Montarea pietrei de bordura				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului pentru amplasarea bordurii)	100 m3	0,245	944,90 0,00	231,50 0,00
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	47,53	9,52 0,00	452,35 0,00
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 40 fr. 16-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura	m3	14,00	508,50 69,30	7 119,00 970,20
32	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)	m	280,00	281,87 47,60	78 923,60 13 328,00
33		Beton C16/20 (se adauga la norma DE10E), conform proiectului	m3	1,96	1 550,00 0,00	3 038,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			89 764,45
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				89 764,45 14 298,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale				
34	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	7,35	29,43 10,01	216,31 73,57
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare)	100 m3	0,074	945,00 0,00	69,93 0,00
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	14,25	9,52 0,00	135,62 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,074	182,43 25,14	13,50 1,86
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare)	100 m3	0,21	945,00 0,00	198,45 0,00
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	40,74	9,52 0,00	387,72 0,00
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,00	21,70 21,70	455,70 455,70
41	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,21	586,62 586,62	123,19 123,19
42	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,21	63,00 0,00	13,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip fr. 0-8 mm (h=10 cm)	m3	12,25	575,11 25,90	7 045,14 317,27
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 4-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m)	m3	22,04	627,79 42,00	13 836,60 925,68
45	DA17B	Acoperirea cu folie din polietilena minim 90 micr.	m2	122,45	16,60 5,60	2 032,67 685,72
46	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment rutier C25/30 XF4, XC4, XD1, XM2 conform SM EN 206, h=0.16 m)	m3	17,14	2 155,86 269,50	36 951,38 4 619,23
47	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost de comprimare)	m	21,00	69,82 11,20	1 466,32 235,20
48	PD04A	Montarea gujoanelor metalice diam.18 cu L= 500 mm	kg	36,00	28,43 6,30	1 023,39 226,80
49	PD04A	Montarea armatura A240 diam.4 mm, L=220 mm	kg	2,95	28,43 6,30	83,86 18,58
50	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: (rost longitudinal) (masticul bituminos din norma se exclude)	m	21,00	35,75 7,70	750,75 161,70
51	material	Mastic bituminos	kg	27,30	25,00 0,00	682,50 0,00
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 0-32, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	120,00	50,38 2,22	6 046,15 266,28
		<i>Total</i>	Lei			71 532,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale Inclusiv salariu				71 532,41 8 110,78
		1.5. Amenajarea si ajustarea fintinilor				
53	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fcamine	buc	7,00	95,00 84,00	665,00 588,00
54	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20)	m3	4,54	2 237,73 223,30	10 159,30 1 013,78
55	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport)	buc	7,00	107,06 57,40	749,39 401,80
		<i>Total</i>	Lei			11 573,69
		Total Amenajarea si ajustarea fintinilor Inclusiv salariu				11 573,69 2 003,58
		1.6. Casiu pe acostament si taluzuri				
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3	0,792	550,49 69,31	435,99 54,89
57	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20)	m3	0,84	2 237,79 223,30	1 879,74 187,57
58	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B2- 18-25) 0.02m3/buc	buc	24,00	118,82 13,30	2 851,80 319,20
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3	3,76	550,50 69,30	2 069,88 260,57
60	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (casiu)	m3	0,984	2 237,73 223,30	2 201,93 219,73
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	14,27	144,20	2 057,73

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			144,20	2 057,73
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3	0,24	550,50 69,29	132,12 16,63
63	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20)	m3	0,48	2 237,96 223,29	1 074,22 107,18
64	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc B5) 1buc=0.079m3	buc	12,00	254,77 13,30	3 057,24 159,60
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32mm, LA30	m3	3,75	550,50 69,30	2 064,38 259,88
66	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (casiu)	m3	4,50	2 237,72 223,30	10 069,75 1 004,85
67	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (blocur B9)1buc=0.088m3	buc	4,00	290,02 13,30	1 160,06 53,20
		<i>Total</i>	Lei			29 054,84
		Total Casiu pe acostament si taluzuri Inclusiv salariu				29 054,84 4 701,03
		1.7. Organizarea sigurantei rutiere				
68	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30 8,2 kg/unit)	buc	9,00	731,30 76,30	6 581,70 686,70
69	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.40 11 kg/unit)	buc	1,00	816,30 76,30	816,30 76,30
70	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile 700mm	buc	5,00	889,92 30,80	4 449,60 154,00

1	2	3	4	5	6	7
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -- Dimensiunile 600x600mm	buc	3,00	1 089,92 30,80	3 269,76 92,40
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -Dimensiunile indicatoare 600mm	buc	3,00	789,92 30,80	2 369,76 92,40
73	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(culoare alba)	m2	23,38	175,56 32,90	4 104,56 769,20
		<i>Total</i>	Lei			21 591,68
		Total Organizarea sigurantei rutiere Inclusiv salariu				21 591,68 1 871,00
		<i>Total</i>	Lei			852 164,81
		Total Sector 1 Etapa 1 Pc 00+00- Pc 02+40 Inclusiv salariu				852 164,81 103 538,17

		Total	Lei	852 164,81
		Inclusiv salariul	100 %	103 538,17
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	24 849,16
		Total		877 013,97
		Cheltueli de regie	4 %	35 080,56
		Total		912 094,53
		Beneficiu de deviz	2 %	18 241,89
		Total		930 336,42
		TVA	20 %	186 067,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 116 403,70 103 538,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

