

Lucrări de reparație la IP Gimnaziului din raionul Telenesti pentru anul 2026 (VEREJENI)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 428 158,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari Verejeni/pardoseli in sala de sport				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	212,000	16,15 13,75	3 423,80 2 915,00
2	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,000	27,00 27,00	486,00 486,00
3	TrB01B1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	36,000	66,00 66,00	2 376,00 2 376,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr1 100x100x3	kg	208,000	30,97 2,90	6 441,76 603,20
5	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	21,200	1 899,33 308,50	40 265,74 6 540,20
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	212,000	99,46 45,00	21 085,52 9 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	212,000	198,72 92,40	42 128,64 19 588,80
8	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din PVC (volei, basket) inclusiv marcaje Cover PVC tip GraboSport Extreme 60 grosimea 6mm, strat de uzura 1,2mm masa 4,25 kg /m2 izolare fonica con cert de calitate Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	212,000	642,90 191,40	136 295,02 40 576,80
9	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	65,000	137,95 45,00	8 966,75 2 925,00
		Total Lucrari Verejeni/pardoseli in sala de sport Inklusiv salariu				261 469,22 85 551,00

		Total	Lei	261 469,22
		Asigurari sociale	24,00 %	20 532,24
		Transportarea materialelor	7,00 %	11 974,45
		Total	100,00 +	293 975,91
		Cheltuieli de regie	14,50 %	42 626,51
		Total	100,00 +	336 602,42
		Beneficiu de deviz	6,00 %	20 196,15
		Total	100,00 +	356 798,56
		TVA	20,00 %	71 359,71
		Total deviz: Inklusiv salariu		428 158,28 85 551,00

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrri de reparaie la IP
Gimnazii din raionul Teleneti
pentru anul 2026 (VEREJENI)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 428 158,28 Lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	81,620	70,00	5 713,40
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,320	65,00	540,80
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	424,000	60,00	25 440,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	381,600	65,00	24 804,00
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,320	65,00	4 050,80
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,700	60,00	2 862,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,720	60,00	7 003,20
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	252,280	60,00	15 136,80
		Total manopera				85 551,00

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,712	350,00	9 349,20
2.	2010237318750	Distantieri	buc	62,400	1,00	62,40
3.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	66,300	85,00	5 635,50
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	130,000	1,50	195,00
5.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	31,959	35,00	1 118,57
6.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	74,571	65,00	4 847,11
7.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	31,959	21,00	671,14
8.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 118,565	7,00	7 829,95
9.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	234,366	125,00	29 295,75
10.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	223,713	210,00	46 979,73
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 225,600	2,80	23 031,68
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,250	5,00	81,25
13.	2663102100000	Beton	m3	21,840	1 500,00	32 760,30
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	20,988	0,00	0,00
15.	2710503808004	Fir de sudare	m	217,321	13,00	2 825,18
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,040	18,00	18,72

17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,080	38,00	79,04
18.	2873122004100	Plase sudate	kg	210,080	27,00	5 672,16
19.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	130,000	1,00	130,00
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,349	30,00	280,48
21.	4100126202818	Apa	m3	6,680	30,00	200,39
Total materiale de construcții						171 063,54

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,480	50,00	424,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	5,425	50,00	271,24
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,992	70,00	979,44
4.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,544	50,00	127,20
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	8,480	75,00	636,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,360	80,00	508,80
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,400	45,00	1 908,00
Total utilaje de construcții						4 854,68

Total	Lei	261 469,22
Asigurari sociale	24,00 %	20 532,24
Transportarea materialelor	7,00 %	11 974,45
Total	100,00 +	293 975,91
Cheltuieli de regie	14,50 %	42 626,51
Total	100,00 +	336 602,42
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 196,15
Total	100,00 +	356 798,56
TVA	20,00 %	71 359,71

Total deviz:

428 158,28

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrri de repara?ie la IP Gimnazii din Investitor Consiliul Raional Telenesti
raionul Telene?ti pentru anul 2026 (VEREJENI)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari Verejeni/pardoseli in sala de sport				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,15 ----- 13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00 ----- 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
3	TrB01B1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 ----- 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	60,00	66,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr1 100x100x3	kg			30,97 ----- 2,90
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	38,00	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	50,00	0,03
5	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 899,33 ----- 308,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 500,00	1 545,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,46 ----- 45,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			198,72 ----- 92,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	14,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	72,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	70,00	2,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	1,44
8	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din PVC (volei, basket) inclusiv marcaje Cover PVC tip GraboSport Extreme 60 grosimea 6mm, strat de uzura 1,2mm masa 4,25 kg /m2 izolare fonica con cert de calitate Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			642,90 ----- 191,40

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,00	71,40
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,00	13,33
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,00	3,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	125,00	138,19
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	210,00	221,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
9	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			137,95 ----- 45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	5,00	1,25
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	85,00	86,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.