

Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2019 din raionul Causeni Lotul I

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2.-2019

Intretinerea de rutina a drumurilor (Pe intreaga lista a drumurilor) 111,45km

Valoarea de deviz 1 798 782,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Intretinerea de rutina a drumurilor						
1.1. Asigurarea esteticii rutiere						
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	208 010,00	0,18 0,18	37 180,90 37 180,90
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	110,90	50,48 10,38	5 597,78 1 150,89
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 135,00	35,75 35,75	40 575,34 40 575,34
4	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	116,00	107,25 107,25	12 440,72 12 440,72
5	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	54,00	145,30 145,30	7 846,37 7 846,37
6	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	224,00	145,30 145,30	32 547,92 32 547,92
7	TsI50A5	Transportarea a deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	40,00	31,73 0,00	1 269,16 0,00
Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu						137 458,19 131 742,14
1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara						
8	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	833,00	155,57 39,79	129 589,60 33 141,24
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 119,14	224,39 44,40	251 126,40 49 687,93



A

1	2	3	4	5	6	7
10	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	800,00	311,62 63,43	249 298,65 50 740,80
11	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	11,10	1 905,89 36,88	21 155,40 409,39
12	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2	108,00	184,02 57,95	19 874,50 6 258,41
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	72,00	1 291,43 321,74	92 983,23 23 165,48
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	12,50	313,16 0,00	3 914,49 0,00
15	DF54A	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu tractor T-150	1 km	55,45	153,88 0,00	8 532,70 0,00
16	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	120,00	369,63 99,18	44 355,68 11 901,02
17	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,50	1 237,39 123,99	15 467,40 1 549,90
18	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	150,00	58,05 40,94	8 708,25 6 140,79
19	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3		8 096,31 5,00 341,35	40 481,56 1 706,74
20	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3		324,63 15,00 324,63	4 869,39 4 869,39



Handwritten signature or mark.

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,00	1 027,73 0,00	10 277,31 0,00
22	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	5,00	455,50 0,00	2 277,52 0,00
23	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	120,00	42,29 35,17	5 074,79 4 220,71
24	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	80,00	591,59 591,59	47 327,33 47 327,33
25	DII37A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором	m	2 199,97	12,59 2,16	27 702,00 4 744,27
Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu						983 016,20 245 863,40
1.3. Intretinerea curenta a podurilor si podetelor						
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,50	110,71 110,71	498,18 498,18
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,50	802,56 0,00	2 006,41 0,00
28	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	2,50	711,68 420,92	1 779,19 1 052,30
29	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	50,00	13,38 1,15	668,91 57,66
30	PD07A	Innadierea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	50,00	88,85 54,20	4 442,52 2 710,02



1	2	3	4	5	6	7
31	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	12,00	121,92 59,97	1 463,00 719,60
32	DI135	Executarea parapetului metalic	m	15,00	760,98 76,69	11 414,71 1 150,32
33	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	24,00	58,09 40,94	1 394,24 982,53
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,50	191,45 98,02	1 052,98 539,12
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,50	1 237,48 124,08	3 093,71 310,21
Total Intretinerea curenta a podurilor si podetelor Inclusiv salariu						27 813,85 8 019,94
Total Intretinerea de rutina a drumurilor Inclusiv salariu						1 148 288,24 385 625,48

	Total	Lei	1 148 288,24
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	86 765,73
	Cheltuieli directe		1 235 053,97
	Cheltuieli de regie	14,5 %	179 082,83
	Total		1 414 136,80
	Beneficiu de deviz	6 %	84 848,20
	Total		1 498 985,00
	TVA	20 %	299 797,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 798 782,00 385 625,48

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"


Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din raionul Causeni
Investitor Consiliul Raional Causeni
Lotul I

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Intretinerea de rutina a drumurilor						
1.1. Asigurarea esteticii rutiere						
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,18
						0,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	57,66	0,18
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,18	222,79	40,10
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75
						35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,62	57,66	35,75
4	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			107,25
						107,25
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,86	57,66	107,25
5	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc			145,30
						145,30
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,52	57,66	145,30
6	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc			145,30
						145,30
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,52	57,66	145,30
7	TsI50A5	Transportarea a deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			31,73
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,106	299,33	31,73
1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara						
8	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2			155,57
						39,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,69	57,66	39,79
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,072	1 320,00	95,05
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 920,34	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,075	149,39	11,20
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	161,55	2,26
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,79	1,78
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			224,39
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,115	1 320,00	151,80
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 920,34	5,34
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,125	149,39	18,67
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	161,55	2,26
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,79	1,78
10	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			311,62
						63,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,10	57,66	63,43


1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,161	1 320,00	212,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 920,34	5,35
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,175	149,39	26,14
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,014	161,55	2,26
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,008	222,79	1,78
11	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t			1 905,89 36,88
	71290400101110	Asfaltator	h-om	0,64	57,66	36,88
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,26	480,00	604,97
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,118	7 982,30	942,05
	29522700003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,64	280,59	179,48
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,64	222,79	142,51
12	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2			184,02 57,95
	71290400101110	Asfaltator	h-om	0,90	57,66	51,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,105	57,66	6,05
	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	0,063	672,00	42,31
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,01	7 982,30	79,82
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	16,39	0,82
	2952270004027	Mai de mina	h-ut	0,055	22,00	1,21
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	222,79	1,77
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	17,23	0,14
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 291,43 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,58	57,66	321,74
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	345,00	396,75
	1212121212121	Apa	m3	2,50	8,00	20,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	161,55	345,72
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	25,00	20,55
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,35	272,63	95,42
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	222,79	15,81
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,265	284,69	75,44
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			313,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,10	284,69	313,16
15	DF54A	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu tractor T-150	1 km			153,88 0,00
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,36	381,74	137,41
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	0,36	45,75	16,47
16	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			369,63 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	284,69	270,46
17	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 237,39 123,99
	71230110200	Betonist	h-om	0,95	57,66	54,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca M-250	m3	1,008	1 099,48	1 108,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	8,00	0,80
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,38	11,38	4,32
18	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			58,95 40,94
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,67	11,69



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	210,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	46,06	0,32
19	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3			8 096,31 341,35
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	5,92	57,66	341,35
	2664102100000	Mortar	m3	0,32	780,08	249,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,00	1,67	8,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,013	210,00	2,94
	1411122201001	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	1 972,00	3,80	7 493,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056	8,00	0,45
20	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			324,63 324,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,63	57,66	324,63
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 027,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	284,69	1 027,73
22	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			455,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,60	284,69	455,50
23	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2			42,29 35,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,61	57,66	35,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,11	45,00	4,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,045	42,00	1,89
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,01	27,73	0,28
24	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,26	57,66	591,59
25	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m			12,59 2,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0344	57,66	1,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,003	57,66	0,17
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,004	672,00	2,69
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	7 982,30	3,99
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	222,79	3,72
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	22,01	0,01
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	16,39	0,02

1.3. Intretinerea curenta a podurilor si podetelor

26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71 110,71
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	57,66	77,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	57,66	32,80
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			802,56 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	182,90	802,56
28	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3			711,68 420,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,40	57,66	80,72
	7111020030200	Miner	h-om	5,90	57,66	340,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,748	2,96	11,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	1,87	149,39	279,66




1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
29	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg			13,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,00	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,015	15,00	0,23
30	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m			88,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,94	57,66	54,20
	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,825	42,00	34,65
31	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m			121,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,04	57,66	59,97
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,91	42,00	38,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,50	6,78	23,73
32	D1135	Executarea parapetului metalic	m			760,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,33	57,66	76,69
	2663102100000	Beton M-100	m3	0,0372	722,49	27,45
	28111063012001	Elemente metalice	m	1,00	623,24	641,94
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	222,77	8,17
	29221400070001	Incarcator	h-ut	0,0264	252,47	6,73
33	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2			58,09
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,71	57,66	40,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,00	1,67	11,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,024	210,00	5,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	8,00	0,06
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,007	46,06	0,33
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			191,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	15,00	2,24
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	28,00	7,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	12,00	1,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 500,00	6,36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 500,00	6,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 500,00	70,00
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 237,48
	71230110200	Betonist	h-om	0,95	57,66	54,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20	57,66	69,19
	2663102101000	Beton gata preparat marca M-250	m3	1,008	1 099,48	1 108,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	8,00	0,80
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,38	11,38	4,32

APROBAT:

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"

Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din raionul Causeni Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2.-2019

Intretinerea de rutina a drumurilor (Pe intreaga lista a drumurilor) 111,45km

Valoarea de deviz 1 798 782,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2.-2019:						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	14,75	57,66	850,49
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	123,54	57,66	7 123,32
3.	71230110200	Betonist	h-om	14,26	57,66	822,23
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,50	57,66	259,47
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,97	57,66	459,55
6.	7129020012800	Pavator	h-om	401,76	57,66	23 165,48
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	703,70	57,66	40 575,34
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 496,49	57,66	143 947,62
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,20	57,66	4 220,71
10.	7212030022700	Sudor	h-om	59,48	57,66	3 429,62
11.	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	29,60	57,66	1 706,74
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 712,55	57,66	98 745,63
13.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	916,32	57,66	52 835,01
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,83	57,66	4 948,96
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,89	57,66	2 184,74
16.	9312040019600	Sapator	h-om	6,08	57,66	350,57
Total manopera						385 625,48

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	180,00	8,00	1 440,00
2.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	82,80	345,00	28 566,00
3.	1411122201001	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	9 860,00	3,80	37 468,00
4.	1411122201755	Piatra sparta de granit fr.5-20	m3	6,80	672,00	4 569,60
5.	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	13,99	480,00	6 715,20
6.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	8,80	672,00	5 913,60
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	4,25	210,00	892,50
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	317,48	1 320,00	419 073,60
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 500,00	35,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11	3 500,00	385,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	3 500,00	35,00
12.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,20	27,73	33,28
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,66	12,00	7,92
14.	23203226001101	Bitum	t	1,65	8 920,34	14 718,56
15.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	3,49	7 982,30	27 858,22




(Handwritten signature)

16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	13,20	45,00	594,00
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	5,40	42,00	226,80
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 243,00	1,67	2 075,81
19.	2663102100000	Beton M-100	m3	0,57	722,49	411,82
20.	2663102101000	Beton gata preparat marca M-250	m3	15,12	1 099,48	16 624,14
21.	2664102100000	Mortar	m3	1,60	780,08	1 248,13
22.	271060200100	Otel beton	kg	50,00	12,00	600,00
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,82	15,00	12,30
24.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	10,92	42,00	458,64
25.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,75	15,00	11,25
26.	28111063012001	Elemente metalice	m	15,45	623,24	9 629,06
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,38	28,00	38,64
28.	2873155901235	Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	41,25	42,00	1 732,50
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,00	6,78	284,76
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,17	8,00	25,36
Total materiale de constructii						581 684,69

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	8,70	16,39	142,60
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,68	149,39	699,15
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	342,36	149,39	51 145,16
4.	29221400070001	Incarcator	h-ut	0,40	252,47	100,99
5.	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	7,10	222,79	1 581,81
6.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	36,74	222,79	8 185,30
7.	29522200003547	Autogreder	h-ut	19,08	284,69	5 431,89
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	171,85	284,69	48 923,98
9.	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	19,96	45,75	913,17
10.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	59,18	25,00	1 479,50
11.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	1,10	22,01	24,21
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	154,08	161,55	24 891,62
13.	29522400040040	Compactor	h-ut	38,53	161,55	6 224,52
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,97	182,90	2 006,41
15.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	22,01	17,23	379,23
16.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,55	222,77	122,52
17.	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	7,10	280,59	1 992,19
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,37	2,96	27,74
19.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,70	11,38	64,86
20.	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic	h-ut	1,22	46,06	56,19
21.	2952270004027	Mai de mina	h-ut	5,94	22,00	130,68
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,86	17,23	14,82
23.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	19,96	381,74	7 619,53
24.	29525000050040	Tractor	h-ut	47,08	222,79	10 488,96
25.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,86	222,79	191,60
26.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,24	299,33	1 269,16
27.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	25,20	272,63	6 870,28




Handwritten signature

		Total utilaje de construcții			180 978,07
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------

Total	Lei	1 148 288,24
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	86 765,73
Cheltuieli directe		1 235 053,97
Cheltuieli de regie	14,5 %	179 082,83
Total		1 414 136,80
Beneficiu de deviz	6 %	84 848,20
Total		1 498 985,00
TVA	20 %	299 797,00

Total deviz: 1 798 782,00

Intocmit

Ofertant: S.A "Drumuri Causeni"
 Director  A.Cijicenco
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

