

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracamintea rutiera din
beton asfaltic in raioanele
Bsarabeasca, Cimislia, Leova**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 15 170 254,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Bsarabeasca 1.1. R3 Chisinau - Hancesti - Cimislia - Bsarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 94,5 - 95,65 (selectiv)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	30,0000	5,456 0,000	163,688 0,000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,0000	247,130 33,616	37 069,543 5 042,367
3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	16,048 0,000	240,715 0,000
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	150,0000	14,757 2,883	2 213,475 432,450
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	7 766,500 0,000	6 989,850 0,000
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=4,5 cm , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,0000	1 397,040 12,109	34 926,003 302,715
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00 00	132,028 2,883	396 083,532 8 649,000

1	2	3	4	5	6	7
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	20,0000	126,930 0,000	2 538,610 0,000
Total R3 Chisinau - Hancesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 94,5 - 95,65 (selectiv)						480 225,416
Incluziv salariu						14 426,532
		1.2. R23 Basarabeasca - M3, km 2,48 - 2,93				
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	17,3000	5,456 0,000	94,393 0,000
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,0000	247,130 33,616	32 126,936 4 370,051
11	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	16,048 0,000	240,715 0,000
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	150,0000	14,757 2,883	2 213,475 432,450
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5190	7 766,931 0,000	4 031,037 0,000
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=4,5 cm , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	96,0000	1 397,040 12,109	134 115,855 1 162,426
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 730,00 00	132,028 2,883	228 408,170 4 987,590
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	11,5300	126,932 0,000	1 463,529 0,000
Total R23 Basarabeasca - M3. km 2.48 - 2.93						402 694,110

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 952,517
		1.3. R23 Basarabeasca - M3 , km 4,72 - 6,64				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	38,0000	5,456 0,000	207,337 0,000
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,0000	247,130 33,616	61 782,569 8 403,945
19	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,0000	16,048 0,000	401,192 0,000
20	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	250,0000	14,757 2,883	3 689,125 720,750
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1400	7 766,500 0,000	8 853,810 0,000
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=4,5 cm , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,0000	1 397,040 12,109	60 072,726 520,670
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,00 00	132,028 2,883	501 705,807 10 955,400
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	25,3300	126,931 0,000	3 215,170 0,000
Total R23 Basarabeasca - M3 , km 4,72 - 6,64						639 927,736
Incluziv salariu						20 600,765
		1.4. G124 R26 - Ivanovca - Carabetovca - R3, km 19,14 - 21,02				
25	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftice	m2	56,4000	31,136 31,136	1 756,093 1 756,093
26	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	3 760,00 00	18,451 18,451	69 376,512 69 376,512

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,8800	1 201,557 0,000	2 258,928 0,000
28	TsI51A5	Transportarea materialului decapat carte SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,8800	16,048 0,000	3 801,378 0,000
29	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	18,8000	914,990 520,670	17 201,808 9 788,592
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 BP 100.20.80	m	3 760,00 00	137,698 17,298	517 744,104 65 040,480
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	188,0000	538,908 57,083	101 314,723 10 731,679
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2200	7 766,500 0,000	9 475,130 0,000
33	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1 880,00 00	100,409 5,189	188 768,441 9 756,072
Total G124 R26 - Ivanovca - Carabetovca - R3, km 19,14 - 21,02						911 697,117
Incluziv salariu						166 449,428
Total Raionul Basarabeasca						2 434 544,37 9
Incluziv salariu						212 429,242
		2. Raionul Cimisia 2.1. R3 Chisinau- Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 71,00 - 80,00 (selectiv)				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	66,0000	5,456 0,000	360,112 0,000
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2	150,0000	247,130	37 069,543

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,616	5 042,367
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	16,048 0,000	240,715 0,000
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	150,0000	14,757 2,883	2 213,475 432,450
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	7 766,500 0,000	15 377,670 0,000
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=4,5 cm , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	100,0000	1 397,040 12,109	139 704,015 1 210,860
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,00 00	165,035 3,604	1 089 229,7 13 23 784,750
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 200,00 00	49,250 1,828	108 350,943 4 021,208
Total R3 Chisinau- Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 71,00 - 80,00 (selectiv)						1 392 546,18 6
Incluziv salariu						34 491,635
		2.2. G123 R3 - Gura Galbenei - Lipoveni - Porumbrei, km 2,00 - 3,50				
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	67,0000	5,456 0,000	365,569 0,000
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,0000	247,130 33,616	29 655,634 4 033,894
44	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	16,048 0,000	192,572 0,000
45	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	120,0000	14,757 2,883	1 770,780 345,960
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,0100	7 766,500 0,000	15 610,665 0,000

1	2	3	4	5	6	7
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=4,5 cm , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	37,0000	1 397,040 12,109	51 690,485 448,018
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 700,00 00	132,028 2,883	884 586,554 19 316,100
49	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 233,00 00	49,250 1,828	109 976,202 4 081,527
Total G123 R3 - Gura Galbenei - Lipoveni - Porumbrei, km 2,00 - 3,50						1 093 848,46 1
Incluziv salariu						28 225,499
		2.3. G122.1 G122-Sagaidac - Valea Perjei, km 7,50 - 9,50 (selectiv)				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	34,0000	5,456 0,000	185,512 0,000
51	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	125,0000	247,130 33,616	30 891,284 4 201,972
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,5000	16,049 0,000	200,617 0,000
53	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	125,0000	14,757 2,883	1 844,563 360,375
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	7 766,500 0,000	7 921,830 0,000
55	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=4,5 cm , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	150,0000	1 397,040 12,109	209 556,022 1 816,290
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,00 00	165,035 3,604	561 118,337 12 252,750
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 133,00 00	49,250 1,828	55 800,730 2 070,922

1	2	3	4	5	6	7
Total G122.1 G122- Sagaidac - Valea Perjei, km 7,50 - 9,50 (selectiv)						867 518,895
Incluziv salariu						20 702,309
		2.4. G125 Cimisia - Iargara - Sarata Noua, km 0,60 - 2,00 (selectiv)				
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	35,0000	5,456 0,000	190,969 0,000
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,0000	247,130 33,616	27 184,331 3 697,736
60	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	11,0000	16,048 0,000	176,525 0,000
61	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	110,0000	14,757 2,883	1 623,215 317,130
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0500	7 766,500 0,000	8 154,825 0,000
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 500,00 00	132,028 2,883	462 097,455 10 090,500
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	23,3300	126,931 0,000	2 961,309 0,000
Total G125 Cimisia - Iargara - Sarata Noua, km 0,60 - 2,00 (selectiv)						502 388,629
Incluziv salariu						14 105,366
		2.5. G126 G125 - Cenac - Bugeac - R28, km 1,00 - 2,50 (selectiv)				
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	46,8500	5,456 0,000	255,636 0,000
66	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	235,0000	247,130 33,616	58 075,616 7 899,708
67	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la	t	23,5000	16,049	377,142

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km			0,000	0,000
68	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	235,0000	14,757 2,883	3 467,778 677,505
69	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,4050	7 766,765 0,000	10 912,305 0,000
70	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=4,5 cm , cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	117,0000	1 397,040 12,109	163 453,698 1 416,706
71	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	4 685,00 00	132,028 2,883	618 550,448 13 506,855
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (планировка обочин)	100m2	31,2300	126,931 0,000	3 964,060 0,000
Total G126 G125 - Cenac - Bugeac - R28, km 1,00 - 2,50 (selectiv)						859 056,683
Incluziv salariu						23 500,774
Total Raionul Cîmîșlia						4 715 358,85 4
Incluziv salariu						121 025,583
		3. Raionul Leova				
		3.1. G99 G125 - Iargara - Tigheci - R35, km 40,025 - 41,440				
73	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie cu pieria	100m2	98,0000	5,456 0,000	534,713 0,000
74	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,0000	247,130 33,616	27 184,331 3 697,736
75	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	11,0000	16,048 0,000	176,525 0,000
76	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	110,0000	14,757 2,883	1 623,215 317,130
77	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de	t	2,9400	7 766,500	22 833,510

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,000	0,000
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=3 cm	t	45,0000	1 397,040 12,109	62 866,807 544,887
79	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 800,00 00	132,028 2,883	1 293 872,8 71 28 253,400
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	56,6000	126,931 0,000	7 184,267 0,000
Total G99 G125 - Iargara - Tigheci - R35, km 40,025 - 41,440						1 416 276,23 9
Incluziv salariu						32 813,153
		3.2. G130 M3M1 - Leuseni - Leova - R34, km 0,30 - 2,90				
81	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu pieria	100m2	116,3000	5,456 0,000	634,562 0,000
82	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	895,0000	247,130 33,616	221 181,601 30 086,123
83	TsI51A5	Transportarea materialului frezat carte SA Drumuri autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	89,5000	16,048 0,000	1 436,290 0,000
84	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	977,0000	10,206 0,208	9 971,580 202,802
85	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	895,0000	14,756 2,883	13 207,067 2 580,285
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3400	7 766,500 0,000	2 640,610 0,000
87	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, H=3 cm , cu utilizarea distribuitotului de mixturi asfaltic	t	97,0000	1 397,040 12,109	135 512,895 1 174,534
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,4890	7 766,564 0,000	27 097,542 0,000

1	2	3	4	5	6	7
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	11 630,0 000	132,028 2,883	1 535 483,8 26 33 529,290
90	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (планировка обочин)	100m2	42,0000	126,930 0,000	5 331,081 0,000

Total G130 M3M1 - Leuseni - Leova - R34, km 0,30 - 2,90						1 952 497,05 4
Incluziv salariu						67 573,034
Total Raionul Leova						3 368 773,29 3
Incluziv salariu						100 386,187

Cheltuieli directe	Lei	10 518 676,61
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	97 614,23
Total	100,00 +	10 616 290,84
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 539 362,17
Total	100,00 +	12 155 653,01
Beneficiul de deviz	4,00 %	486 226,12
Total	100,00 +	12 641 879,13
TVA	20,00 %	2 528 375,82

Total deviz: 15 170 254,
Incluziv salariu 95
433 841,00

Intocmit _____ (FCP “LINCONS”SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)