

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria sat. Zgurita r. Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria sat. Zgurita r. Drochia

3. Obiectul achizițiilor: Extinderea sistemului de iluminat public din sat. Zgurita r.

Drochia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-454		
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (materialul beneficiarului)	1 km	0,9010
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5900
3		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	49,5000
4		Clema de ancora PA - 25	buc	20,0000
5		Suport AL CA-1500	buc	20,0000
6		Suport AL CS-1500	buc	25,0000
7		Clema de suport RA25	buc	25,0000
8		Banda de INOX F2007	m	193,0000
9		Clame A200	buc	193,0000
10		Clema de strapungere PC 25-70	buc	23,0000
11		Clema de strapungere PC 4-70	buc	99,0000
12		Clema PS-1-1	buc	12,0000
13		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	99,0000
14	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	33,0000

1	2	3	4	5
15	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	33,0000
16		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	33,0000
17	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
18		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,5000
20		Vergea din otel D20 mm	m	45,0000
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,8400
22		Vergea din otel D10 mm	m	84,0000
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	33,0000
		1.2. Utilaj		
24		Corp de iluminat tip VITALUM 1 19.6W sau echivalent	buc	18,0000
25		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	15,0000
26		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	33,0000
27		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	33,0000
		2. PT-535		
		2.1. Lucrari de constructie		
28	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m ³	5,1000

1	2	3	4	5
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,1000
30	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000
31	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,0000
32	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000
33		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	3,0000
34		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	2,0000
		2.2. Lucrari de montare		
35	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,9300
36		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	930,0000
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7100
38		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	61,5000
39		Clema de ancora PA - 25	buc	27,0000
40		Suport AL CA-1500	buc	27,0000
41		Suport AL CS-1500	buc	30,0000
42		Clema de suport RA25	buc	30,0000
43		Banda de INOX F2007	m	246,0000
44		Clame A200	buc	246,0000

1	2	3	4	5
45		Clema de strapungere PC 25-70	buc	32,0000
46		Clema de strapungere PC 4-70	buc	123,0000
47		Clema PS-1-1	buc	13,0000
48		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	123,0000
49	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	39,0000
50	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	39,0000
51		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	39,0000
52	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	39,0000
53	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
54		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
55	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,6000
56		Vergea din otel D20 mm	m	48,0000
57	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,9100
58		Vergea din otel D10 mm	m	91,0000
		2.3. Utilaj		
59		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	39,0000
60		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	39,0000
61		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	39,0000
		3. PT-252		
		3.1. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
62	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,0310
63		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 031,0000
64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,5500
65		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	145,5000
66		Clema de ancora PA - 25	buc	22,0000
67		Suport AL CA-1500	buc	22,0000
68		Suport AL CS-1500	buc	25,0000
69		Clema de suport RA25	buc	25,0000
70		Banda de INOX F2007	m	559,0000
71		Clame A200	buc	559,0000
72		Clema de strapungere PC 25-70	buc	60,0000
73		Clema de strapungere PC 4-70	buc	291,0000
74		Clema PS-1-1	buc	11,0000
75		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	291,0000
76	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	97,0000
77	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	97,0000
78		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	97,0000
79	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1200
80		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
81	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,1000
82		Vergea din otel D20 mm	m	33,0000

1	2	3	4	5
83	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,7700
84		Vergea din otel D10 mm	m	77,0000
85	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	97,0000
		3.2. Utilaj		
86		Corp de iluminat tip VITALUM 1 19.6W sau echivalent	buc	1,0000
87		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	96,0000
88		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	97,0000
89		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	97,0000
		4. PT-239		
		4.1. Lucrari de constructie		
90	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	25,0000
91	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,0000
92	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	25,0000
93	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	25,0000

1	2	3	4	5
94	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	25,0000
95		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	25,0000
96		Suport piloni ancora YKII	buc	3,0000
97	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0400
98		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
99		Beton C20	m3	0,1000
		4.2. Lucrari de montare		
100	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
101	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIH 33 32A)	buc	1,0000
102	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25A)	buc	1,0000
103	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,0000
104	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Contor electronic, 1F, BAYLAN BM 31)	buc	1,0000
105	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,0000
106	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)		
107	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,0000
108	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,0000
109	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,0000
110	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator al tensiunilor de impuls, Unom-400V, OPI1-C(1P))	set	1,0000
111	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,0000
112		Bara N 8*12 YNN21-14-100	buc	1,0000
113		Bara PE 8*12 YNN21-14-100	buc	1,0000
114	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,2920
115		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 292,0000
116	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,6400
117		Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	8,0000
118		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	154,5000
119		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
120	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
121		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
122		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
123		Ghilza 25/25 aluminiu	buc	12,0000
124	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
125		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
126		Clema de ancora PA - 25	buc	62,0000
127		Suport AL CA-1500	buc	62,0000
128		Suport AL CS-1500	buc	76,0000
129		Clema de suport RA25	buc	76,0000
130		Banda de INOX F2007	m	589,0000
131		Clame A200	buc	589,0000
132		Clema de strapungere PC 25-70	buc	72,0000
133		Clema de strapungere PC 4-70	buc	309,0000
134		Clema PS-1-1	buc	36,0000
135		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	309,0000
136	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	103,0000
137	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	103,0000
138		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	103,0000
139	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
140		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
141	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,9000
142		Vergea din otel D20 mm	m	117,0000
143	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m	2,5200

1	2	3	4	5
		diametru 10 mm		
144		Vergea din otel D10 mm	m	252,0000
145	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	103,0000
		4.3. Utilaj		
146		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
147		Siguranta IIIIH 33 32A gab.-00	buc	1,0000
148		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
149		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
150		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000
151		Contor electronic, 1F, BAYLAN BM 31	buc	1,0000
152		Panou de distributie IIIMI 2-3 IP-54	buc	1,0000
153		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
154		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
155		Limitator al tensiunilor de impuls, Unom-400V, OIC1-C(1P)	buc	1,0000
156		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,0000
157		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,0000
158		Corp de iluminat tip VITALUM 1 19.6W sau echivalent	buc	23,0000
159		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	80,0000
160		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	103,0000
161		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	103,0000
		5. PT-241		
		5.1. Lucrari de constructie		

1	2	3	4	5
162	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,0000
163	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000
164	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000
165	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,0000
166	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000
167		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	4,0000
		5.2. Lucrari de montare		
168	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	1,0000
169	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,2150
170		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 215,0000
171	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9600
172		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	96,0000
173		Ghilza 25/25 aluminiu	buc	10,0000

1	2	3	4	5
174		Clema de ancora PA - 25	buc	46,0000
175		Suport AL CA-1500	buc	46,0000
176		Suport AL CS-1500	buc	56,0000
177		Clema de suport RA25	buc	56,0000
178		Banda de INOX F2007	m	400,0000
179		Clame A200	buc	400,0000
180		Clema de strapungere PC 25-70	buc	66,0000
181		Clema de strapungere PC 4-70	buc	192,0000
182		Clema PS-1-1	buc	23,0000
183		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	192,0000
184	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	64,0000
185	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	64,0000
186		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	64,0000
187	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,6000
188		Vergea din otel D20 mm	m	78,0000
189	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,6100
190		Vergea din otel D10 mm	m	161,0000
191	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	64,0000
		5.3. Utilaj		
192		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
193		Corp de iluminat tip VITALUM 1 19.6W sau echivalent	buc	7,0000
194		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau	buc	57,0000

1	2	3	4	5
		echivalent		
195		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	64,0000
196		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	64,0000
		6. PT-250		
		6.1. Lucrari de constructie		
197	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,0000
198	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000
199	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000
200	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,0000
201	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000
202		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	5,0000
203	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0400
204		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
205		Beton C20	m3	0,1000

1	2	3	4	5
		6.2. Lucrari de montare		
206	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,0000
207	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 32A)	buc	1,0000
208	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25A)	buc	1,0000
209	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,0000
210	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Contor electronic, 1F, BAYLAN BM 31)	buc	1,0000
211	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,0000
212	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
213	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,0000
214	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,0000
215	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,0000
216	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Limitator	set	1,0000

1	2	3	4	5
		al tensiunilor de impuls, Unom-400V, OIIC1-C(1P))		
217	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	1,0000
218		Bara N 8*12 YNN21-14-100	buc	1,0000
219		Bara PE 8*12 YNN21-14-100	buc	1,0000
220	33-04-008-3	Demontare cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0330
221	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,1700
222		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 170,0000
223	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7850
224		Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	8,0000
225		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	69,0000
226		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
227	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
228		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
229		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
230		Ghilza 25/25 aluminiu	buc	8,0000
231	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
232		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
233		Clema de ancora PA - 25	buc	46,0000
234		Suport AL CA-1500	buc	46,0000

1	2	3	4	5
235		Suport AL CS-1500	buc	56,0000
236		Clema de suport RA25	buc	56,0000
237		Banda de INOX F2007	m	361,0000
238		Clame A200	buc	361,0000
239		Clema de strapungere PC 25-70	buc	81,0000
240		Clema de strapungere PC 4-70	buc	138,0000
241		Clema PS-1-1	buc	22,0000
242		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	138,0000
243	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	46,0000
244	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	46,0000
245		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	46,0000
246	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
247		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
248	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,5000
249		Vergea din otel D20 mm	m	75,0000
250	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,5400
251		Vergea din otel D10 mm	m	154,0000
252	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	46,0000
		6.3. Utilaj		
253		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,0000
254		Siguranta IIIH 33 32A gab.-00	buc	1,0000

1	2	3	4	5
255		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
256		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
257		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,0000
258		Contor electronic, 1F, BAYLAN BM 31	buc	1,0000
259		Panou de distributie IIIMI 2-3 IP-54	buc	1,0000
260		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
261		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,0000
262		Limitator al tensiunilor de impuls, Unom-400V, ОПС1-С(1P)	buc	1,0000
263		Relev de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,0000
264		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
265		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	46,0000
266		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	46,0000
267		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	46,0000
		7. PT-251		
		7.1. Lucrari de constructie		
268	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,9000
269	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,9000
270	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a	buc	13,0000

1	2	3	4	5
		sustinerilor din beton armat cu un singur picior		
271	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	13,0000
272	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,0000
273		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	13,0000
274		Suport piloni ancora YKII	buc	2,0000
		7.2. Lucrari de montare		
275	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,9850
276		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	985,0000
277	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4800
278		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	48,0000
279		Clema de ancora PA - 25	buc	22,0000
280		Suport AL CA-1500	buc	22,0000
281		Suport AL CS-1500	buc	27,0000
282		Clema de suport RA25	buc	27,0000
283		Banda de INOX F2007	m	183,0000
284		Clame A200	buc	183,0000
285		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	28,0000
286		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	96,0000
287		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	96,0000
288		Clema PS-1-1	buc	12,0000

1	2	3	4	5
289	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	32,0000
290	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	32,0000
291		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	32,0000
292	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	32,0000
293	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,2000
294		Vergea din otel D20 mm	m	36,0000
295	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,8400
296		Vergea din otel D10 mm	m	84,0000
		7.3. Utilaj		
297		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	24,0000
298		Corp de iluminat tip VITALUM 1 19.6W sau echivalent	buc	8,0000
299		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	34,0000
300		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	34,0000
		8. PT-240		
		8.1. Lucrari de constructie		
301	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,3000
302	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	6,3000

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
303	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000
304	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,0000
305	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000
306		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	5,0000
		8.2. Lucrari de montare		
307	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,7130
308		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 731,0000
309	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7050
310		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	70,5000
311		Clema de ancora PA - 25	buc	34,0000
312		Suport AL CA-1500	buc	34,0000
313		Suport AL CS-1500	buc	40,0000
314		Clema de suport RA25	buc	40,0000
315		Banda de INOX F2007	m	280,0000
316		Clame A200	buc	280,0000
317		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	35,0000
318		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	141,0000
319		Clema PS-1-1	buc	19,0000

1	2	3	4	5
320		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	141,0000
321	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	47,0000
322	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	47,0000
323		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	47,0000
324	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	47,0000
325	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,9000
326		Vergea din otel D20 mm	m	57,0000
327	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,3300
328		Vergea din otel D10 mm	m	133,0000
		8.3. Utilaj		
329		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	47,0000
330		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	47,0000
331		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	47,0000
		9. PT-248		
		9.1. Lucrari de constructie		
332	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,8000
333	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	3,8000

1	2	3	4	5
		provenind din teren mijlociu		
334	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,0000
335	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,0000
336	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,0000
337		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	6,0000
		9.2. Lucrari de montare		
338	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,3130
339		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	313,0000
340	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1350
341		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	13,5000
342		Clema de ancora PA - 25	buc	8,0000
343		Suport AL CA-1500	buc	8,0000
344		Suport AL CS-1500	buc	8,0000
345		Clema de suport RA25	buc	8,0000
346		Banda de INOX F2007	m	59,0000
347		Clame A200	buc	59,0000
348		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	10,0000
349		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	27,0000
350		Clema PS-1-1	buc	4,0000

1	2	3	4	5
351		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	27,0000
352	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	9,0000
353	RpEO02	Montarea suportului cu un brat	buc	9,0000
354		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	9,0000
355	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	9,0000
356	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,4000
357		Vergea din otel D20 mm	m	12,0000
358	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2800
359		Vergea din otel D10 mm	m	28,0000
		9.3. Utilaj		
360		Corp de iluminat tip VITALUM 1 10.6W sau echivalent	buc	9,0000
361		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	9,0000
362		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	9,0000