

**Lucrari de reparatii curente a
sediului DDF Ungheni din
or.Ungheni , str.Nationala, 17**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 160 217,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare 1.1. Anticamerea a 1.1.1. Timplarie				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,80	15,72 15,57	59,73 59,16
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,80	5,13 1,73	19,49 6,57
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,80	70,25 36,90	266,94 140,23
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,80	5,13 1,73	19,49 6,57
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,80	35,96 31,71	136,66 120,51
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,80	47,14 31,71	179,14 120,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				681,46 453,55
		1.1.2. Tavan				
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,20	47,14 31,71	1 612,29 1 084,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 612,29 1 084,58
		1.1.3. Pereti				
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,30	47,14 31,71	2 701,29 1 817,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 701,29 1 817,15
		Total Anticamerea a Inclusiv salariu				4 995,04 3 355,29
		1.2. Cabinet sef				
		1.2.1. Timplarie				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,20	15,72 15,57	66,02 65,39
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	4,20	5,13 1,73	21,55 7,27
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,20	70,25 36,90	295,04 154,99
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	4,20	5,13 1,73	21,55 7,27
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,20	35,96 31,71	151,04 133,19
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	4,20	47,14 31,71	198,00 133,19

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				753,19 501,30
		1.2.2. Tavan				
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,04	47,14 31,71	991,89 667,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				991,89 667,24
		1.2.3. Pereti				
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,00	47,14 31,71	2 121,43 1 427,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 121,43 1 427,09
		Total Cabinet sef Inclusiv salariu				3 866,51 2 595,62
		1.3. Anticamera B				
		1.3.1. Timplarie				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,90	15,72 15,57	45,58 45,15
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,90	5,13 1,73	14,88 5,02
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,90	70,25 36,90	203,72 107,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,90	5,13 1,73	14,88 5,02
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,90	35,96 31,71	104,29 91,97
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	2,90	47,14 31,71	136,71 91,97

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				520,06 346,13
		1.3.2. Tavan				
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,00	47,14 31,71	1 272,86 856,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 272,86 856,25
		1.3.3. Pereti				
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,50	47,14 31,71	1 202,15 808,68
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 202,15 808,68
		Total Anticamera B Inclusiv salariu				2 995,07 2 011,07
		1.4. Cabinet Juristi				
		1.4.1. Timplarie				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,80	15,72 15,57	59,73 59,16
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,80	5,13 1,73	19,49 6,57
27	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,80	70,25 36,90	266,94 140,23
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	3,80	5,13 1,73	19,49 6,57
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,80	35,96 31,71	136,66 120,51

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,80	47,14 31,71	179,14 120,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				681,46 453,55
		1.4.2. Pereti				
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,90	47,14 31,71	1 692,43 1 138,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 692,43 1 138,50
		Total Cabinet Juristi Inclusiv salariu				2 373,89 1 592,05
		1.5. Cabinet sef adjunct 1.5.1. Timplarie				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,90	15,72 15,57	29,86 29,58
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,90	5,13 1,73	9,75 3,29
34	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,90	70,25 36,90	133,47 70,11
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,90	5,13 1,73	9,75 3,29
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,90	35,96 31,71	68,33 60,25
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,90	47,14 31,71	89,57 60,25
		Total Timplarie Inclusiv salariu				340,73 226,78

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Pereti				
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,80	47,14 31,71	1 782,01 1 198,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 782,01 1 198,75
		Total Cabinet sef adjunct Inclusiv salariu				2 122,73 1 425,53
		1.6. Cabinet 402				
		1.6.1. Timplarie				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,20	15,72 15,57	18,86 18,68
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,20	70,25 36,90	84,30 44,28
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,20	35,96 31,71	43,16 38,06
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,20	47,14 31,71	56,57 38,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				215,20 143,23
		1.6.2. Pereti				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial)	m2	6,00	15,72 15,57	94,31 93,41
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	6,00	5,13 1,73	30,78 10,38

1	2	3	4	5	6	7
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (partial)	m2	6,00	35,96 31,71	215,78 190,28
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	6,00	5,13 1,73	30,78 10,38
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	47,14 31,71	1 602,86 1 078,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 974,50 1 382,69
		Total Cabinet 402 Inclusiv salariu				2 189,70 1 525,91
		1.7. Cabinet 401				
		1.7.1. Timplarie				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,30	15,72 15,57	36,15 35,81
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
52	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,30	70,25 36,90	161,57 84,88
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	35,96 31,71	82,71 72,94
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,30	47,14 31,71	108,43 72,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				412,46 274,52
		1.7.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,00	47,14 31,71	2 875,72 1 934,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 875,72 1 934,49
		Total Cabinet 401 Inclusiv salariu				3 288,18 2 209,01
		1.8. Cabinet 403				
		1.8.1. Timplarie				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,30	15,72 15,57	36,15 35,81
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,30	70,25 36,90	161,57 84,88
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	35,96 31,71	82,71 72,94
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,30	47,14 31,71	108,43 72,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				412,46 274,52
		Total Cabinet 403 Inclusiv salariu				412,46 274,52
		1.9. Cabinet 404				
		1.9.1. Timplarie				
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,30	15,72 15,57	36,15 35,81
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,30	5,13	11,80

1	2	3	4	5	6	7
		a tocurilor ferestrelor			1,73	3,98
65	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,30	70,25 36,90	161,57 84,88
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	35,96 31,71	82,71 72,94
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,30	47,14 31,71	108,43 72,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				412,46 274,52
		Total Cabinet 404 Inclusiv salariu				412,46 274,52
		1.10. Cabinet 405				
		1.10.1. Timplarie				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,30	15,72 15,57	36,15 35,81
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
71	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,30	70,25 36,90	161,57 84,88
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	35,96 31,71	82,71 72,94
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,30	47,14 31,71	108,43 72,94

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				412,46 274,52
		1.10.2. Pereti				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial)	m2	15,00	15,72 15,57	235,77 233,52
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	15,00	5,13 1,73	76,95 25,95
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (partial)	m2	15,00	35,96 31,71	539,44 475,69
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	15,00	5,13 1,73	76,95 25,95
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,50	47,14 31,71	2 380,72 1 601,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 309,83 2 362,62
		Total Cabinet 405 Inclusiv salariu				3 722,29 2 637,14
		1.11. Cabinet 406				
		1.11.1. Timplarie				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,20	15,72 15,57	18,86 18,68
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
82	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,20	70,25 36,90	84,30 44,28
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	1,20	35,96	43,16

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	38,06
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,20	47,14 31,71	56,57 38,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				215,20 143,23
		1.11.2. Pereti				
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,10	47,14 31,71	1 843,29 1 239,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 843,29 1 239,98
		Total Cabinet 406 Inclusiv salariu				2 058,49 1 383,21
		1.12. Cabinet 407				
		1.12.1. Timplarie				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,20	15,72 15,57	18,86 18,68
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
89	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,20	70,25 36,90	84,30 44,28
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,20	35,96 31,71	43,16 38,06
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,20	47,14 31,71	56,57 38,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				215,20 143,23
		Total Cabinet 407 Inclusiv salariu				215,20 143,23
		1.13. Cabinet 408				
		1.13.1. Timplarie				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,20	15,72 15,57	18,86 18,68
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
95	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,20	70,25 36,90	84,30 44,28
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,20	5,13 1,73	6,16 2,08
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,20	35,96 31,71	43,16 38,06
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,20	47,14 31,71	56,57 38,06
		Total Timplarie Inclusiv salariu				215,20 143,23
		Total Cabinet 408 Inclusiv salariu				215,20 143,23
		1.14. Cabinet 409				
		1.14.1. Timplarie				
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,10	15,72 15,57	95,88 94,97
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	6,10	5,13 1,73	31,29 10,55
101	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	6,10	70,25 36,90	428,51 225,10

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,10	5,13 1,73	31,29 10,55
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,10	35,96 31,71	219,37 193,45
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,10	47,14 31,71	287,57 193,45
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 093,92 728,07
		Total Cabinet 409 Inclusiv salariu				1 093,92 728,07
		1.15. Cabinet 410				
		1.15.1. Timplarie				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,30	15,72 15,57	36,15 35,81
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
107	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,30	70,25 36,90	161,57 84,88
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	35,96 31,71	82,71 72,94
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,30	47,14 31,71	108,43 72,94
		Total Timplarie				412,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				274,52
		Total Cabinet 410 Inclusiv salariu				412,46 274,52
		1.16. Cabinet 411				
		1.16.1. Timplarie				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,30	15,72 15,57	36,15 35,81
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
113	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,30	70,25 36,90	161,57 84,88
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	2,30	5,13 1,73	11,80 3,98
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,30	35,96 31,71	82,71 72,94
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,30	47,14 31,71	108,43 72,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				412,46 274,52
		1.16.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial)	m2	5,00	15,72 15,57	78,59 77,84
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	5,00	5,13 1,73	25,65 8,65
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (partial)	m2	5,00	35,96 31,71	179,81 158,56
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	5,00	5,13 1,73	25,65 8,65

1	2	3	4	5	6	7
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	47,14 31,71	707,14 475,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 016,85 729,40
		Total Cabinet 411 Inclusiv salariu				1 429,31 1 003,92
		1.17. Cabinet 412				
		1.17.1. Timplarie				
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,90	15,72 15,57	108,46 107,42
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	6,90	5,13 1,73	35,40 11,94
124	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	6,90	70,25 36,90	484,71 254,63
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	6,90	5,13 1,73	35,40 11,94
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,90	35,96 31,71	248,14 218,82
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,90	47,14 31,71	325,29 218,82
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 237,38 823,56
		1.17.2. Pereti				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial)	m2	5,00	15,72 15,57	78,59 77,84
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	5,00	5,13 1,73	25,65 8,65
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	5,00	35,96	179,81

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (partial)			31,71	158,56
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	5,00	5,13 1,73	25,65 8,65
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	47,14 31,71	707,14 475,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 016,85 729,40
		Total Cabinet 412 Inclusiv salariu				2 254,23 1 552,96
		1.18. Cabinet 413				
		1.18.1. Timplarie				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,60	15,72 15,57	72,30 71,61
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	4,60	5,13 1,73	23,60 7,96
135	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,60	70,25 36,90	323,14 169,75
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	4,60	5,13 1,73	23,60 7,96
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,60	35,96 31,71	165,43 145,88
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,60	47,14 31,71	216,86 145,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				824,92 549,04
		Total Cabinet 413 Inclusiv salariu				824,92 549,04
		1.19. Cabinet 414				

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.1. Timplarie				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,60	15,72 15,57	72,30 71,61
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	4,60	5,13 1,73	23,60 7,96
141	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,60	70,25 36,90	323,14 169,75
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	4,60	5,13 1,73	23,60 7,96
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,60	35,96 31,71	165,43 145,88
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,60	47,14 31,71	216,86 145,88
		Total Timplarie Inclusiv salariu				824,92 549,04
		Total Cabinet 414 Inclusiv salariu				824,92 549,04
		1.20. Cazangerie				
		1.20.1. Timplarie				
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,30	15,72 15,57	20,43 20,24
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,30	5,13 1,73	6,67 2,25
147	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,30	70,25 36,90	91,32 47,97
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor	m2	1,30	5,13 1,73	6,67 2,25
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	1,30	35,96	46,75

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	41,23
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,30	47,14 31,71	61,29 41,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				233,13 155,16
		Total Cazangerie Inclusiv salariu				233,13 155,16
		1.21. Scara de acces				
		1.21.1. Tavan				
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00	47,14 31,71	1 885,72 1 268,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 885,72 1 268,52
		1.21.2. Pereti				
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial)	m2	20,00	15,72 15,57	314,36 311,36
153	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	20,00	21,26 13,26	425,24 265,24
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	40,00	5,13 1,73	205,19 69,19
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (partial)	m2	40,00	35,96 31,71	1 438,50 1 268,52
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	40,00	5,13 1,73	205,19 69,19
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00	47,14 31,71	1 885,72 1 268,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 474,21 3 252,02
		Total Scara de acces Inclusiv salariu				6 359,93 4 520,54
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				42 300,04 28 903,57
		2. Lucrari exterioare				
158	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00	62,50 43,24	12 499,40 8 649,00
159	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala	m2	75,00	367,52 168,54	27 563,92 12 640,51
160	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	300,00	52,83 48,43	15 847,77 14 530,32
161	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	85,00	155,22 28,83	13 193,70 2 450,55
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				69 104,79 38 270,38

		Total	lei	111 404,83
		CNAM	24,00 %	16 121,75
		Cheltuieli de transport	2,00 %	803,60
		Cheltuieli de regie	2,00 %	2 566,60
		Beneficiu de deviz	2,00 %	2 617,94
		Total	100,00 +	133 514,72
		TVA	20,00 %	26 702,94
		Total deviz: Inclisiv salariu	160 217,66	
			67 173,96	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)