

Lucrari de reparatii a strazii Tineretului-Burebista, s.Semeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Reparatii drumuri

Valoarea de deviz 233 348,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=300m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2000	2 328,45	2 794,14
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6000	2 491,70	1 495,02
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,0000	437,44	5 249,27
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,0000	13 051,45	156 617,45
		<i>Total</i>	lei			166 155,88
		Total L=300m, b=4m Inclusiv salariu				166 155,88 8 945,38

	Total	lei	166 155,88
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 146,89
	Cheltuieli de regie	9 %	15 147,25
	Total		183 450,02
	Beneficiu de deviz	6 %	11 006,99
	Total		194 457,01
	TVA	20 %	38 891,41
	Total deviz: Inclusiv salariu		233 348,42

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii a strazii Tineretului-Burebista, s.Semeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Reparatii drumuri

Valoarea de deviz 233 348,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,5600	94,60	8 945,38
		Total manopera				8 945,38

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	12,0000	288,00	3 456,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,0000	446,00	5 352,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	226,8000	446,00	101 152,80
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,0000	446,00	8 028,00
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	36,0000	20,00	720,00
		Total materiale de construcții				118 708,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,5400	645,00	4 218,30
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,5200	585,00	19 024,20
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,4400	585,00	7 862,40
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,7152	585,00	418,39
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,8040	645,00	518,58
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,5060	645,00	2 906,37
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,2720	400,00	508,80
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,7152	645,00	461,30
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9680	520,00	2 583,36

		Total utilaje de construcții				38 501,70
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	166 155,88
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 146,89
Cheltuieli de regie	9 %	15 147,25
Total		183 450,02
Beneficiu de deviz	6 %	11 006,99
Total		194 457,01
TVA	20 %	38 891,41

Total deviz: 233 348,42

Intocmit SRL "Javelin N.A."
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii a strazii Tineretului- Burebista, s.Semeni **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=300m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 328,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	645,00	2 328,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 794,14
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 491,70
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	585,00	697,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	645,00	1 025,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	645,00	768,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 495,02
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			437,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	645,00	24,51
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	645,00	43,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	645,00	91,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 249,27
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 051,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	446,00	8 429,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	446,00	669,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	446,00	446,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	288,00	288,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	645,00	166,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	585,00	655,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	585,00	1 585,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	520,00	215,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156 617,45

APROBAT:

Intocmit
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.