

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11

Statie de pompare antiincendiu. Incalzire, ventilare si conditionare

Valoarea de deviz 15 607 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Sistemair	Вентилятор К 315 М	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
2	Sistemair	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
3	Sistemair	Клапан обратный RSK 315	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
4	Sistemair	Хомут FK 315	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>		100,00 +		5 450,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				5 450,00
		2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	1,00	744,72 744,72	744,72 744,72
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан	buc	1,00	33,56 33,56	33,56 33,56

1	2	3	4	5	6	7
		обратный)				
		<i>Total</i>	lei			778,28
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			175,11
		<i>Total</i>	100,00 +			953,39
		<i>Total</i>	100,00 +			953,39
		<i>Total</i>	100,00 +			953,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			295,75
		<i>Total</i>	100,00 +			1 249,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			24,98
		<i>Total</i>	100,00 +			1 274,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 274,12 778,28
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. B1				
7	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	5,00	249,30 92,79	1 246,51 463,95
8	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Отвод)	m2	0,65	471,26 254,06	306,32 165,14
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2	3,00	50,57 16,23	151,71 48,69
10	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	1,80	200,25 102,03	360,45 183,66
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2	0,24	177,00 84,17	42,48 20,20
12	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,00	142,12	142,12

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 250			17,12	17,12
		Total B1 Inclusiv salariu				2 249,59 898,76
		3.2. ПЕ 1				
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	6,69	249,30 92,79	1 667,81 620,77
14	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2	6,69	50,57 16,23	338,33 108,58
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2	0,32	177,12 84,22	56,68 26,95
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 700 x 300	buc	1,00	197,12 17,12	197,12 17,12
		Total ПЕ 1 Inclusiv salariu				2 259,94 773,42
		3.3. BE 1				
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,00	249,30 92,79	498,60 185,58
18	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2	1,50	50,57 16,23	75,85 24,34
19	VA13G	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Отвод)	m2	0,21	471,24 254,05	98,96 53,35

1	2	3	4	5	6	7
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400 x 150	buc	1,00	92,12 17,12	92,12 17,12
		Total BE 1 Inclusiv salariu				765,53 280,39
		<i>Total</i>	lei			5 275,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			439,33
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			66,45
		<i>Total</i>	100,00 +			5 780,84
		<i>Total</i>	100,00 +			5 780,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,50 %			375,75
		<i>Total</i>	100,00 +			6 156,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			123,13
		<i>Total</i>	100,00 +			6 279,72
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 279,72 1 952,57
		Total	lei			13 006
		TVA	20,00 %			2 601
		Total deviz: Inclusiv salariu				15 607 2 732

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11
Statie de pompare antiincendiu. Incalzire, ventilare si conditionare**

Valoarea de deviz 15 607 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,410	34,24	48,27
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,304	34,24	181,61
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,952	34,24	2 497,88
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	34,24	3,09
Total manopera						2 732

Materiale:

1.	01	Вентилятор К 315М	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
2.	02	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
3.	03	Клапан обратный RSK 315	buc	1,000	300,00	300,00
4.	04	Хомут FK 315	buc	2,000	75,00	150,00
5.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	11,526	33,34	384,28
6.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	15,322	10,00	153,22
7.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	202,401	10,00	2 024,01
8.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,886	8,50	16,03
9.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,773	8,50	32,08
10.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	22,123	8,50	188,04
11.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,106	8,50	17,90
12.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,522	8,50	4,44
13.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	2,153	8,50	18,30
14.	2811233062001	Grila ventilatie 400 x 150	buc	1,000	75,00	75,00
15.	2811236306200	Grila ventilatie 500 x 250	buc	1,000	125,00	125,00
16.	28112363062001	Grila ventilatie 700 x 300	buc	1,000	180,00	180,00
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	199,692	0,21	41,94
18.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	199,692	0,16	31,95
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	189,372	0,16	30,30
Total materiale de construcții						8 774
Total utilaje de construcții						0

Total	lei	13 006
TVA	20,00 %	2 601
Total deviz:		15 607

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Sistemair	Вентилятор К 315 М	buc			2 500,00
	01	Вентилятор К 315М	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
2	Sistemair	Регулятор мощности RE 1,5	buc			2 500,00
	02	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
3	Sistemair	Клапан обратный RSK 315	buc			300,00
	03	Клапан обратный RSK 315	buc	1,0000	300,00	300,00
4	Sistemair	Хомут FK 315	buc			75,00
	04	Хомут FK 315	buc	1,0000	75,00	75,00
		2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			744,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	34,24	744,72
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc			33,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	34,24	33,56
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. B1				
7	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	34,24	92,79
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm grosime	kg	13,5000	10,00	136,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55
8	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Отвод)	m2			471,26
						254,06

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	34,24	254,06
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	8,50	29,75
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	18,3000	10,00	183,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,52
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2			50,57 16,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	34,24	16,23
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	33,34	34,34
10	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			200,25 102,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	34,24	102,03
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,17
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	8,50	2,47
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,91
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,28
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,68
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			177,00 84,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	34,24	84,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,71
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,38
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 250	buc			142,12 17,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	34,24	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	34,24	1,03
	2811236306200	Grila ventilatie 500 x 250	buc	1,0000	125,00	125,00
		3.2. ПЕ 1				
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,30 92,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	34,24	92,79
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	13,5000	10,00	136,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55
14	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2			50,57 16,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	34,24	16,23
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	33,34	34,34
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			177,12 84,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	34,24	84,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,41

1	2	3	4	5	6	7
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 700 x 300	buc			197,12 ----- 17,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	34,24	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	34,24	1,03
	28112363062001	Grila ventilatie 700 x 300	buc	1,0000	180,00	180,00
		3.3. BE 1				
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			249,30 ----- 92,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	34,24	92,79
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	13,5000	10,00	136,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,54
18	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2			50,57 ----- 16,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	34,24	16,23
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	33,34	34,34
19	VA13G	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Отвод)	m2			471,24 ----- 254,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	34,24	254,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	8,50	29,76
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	18,3000	10,00	183,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,90
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,52
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400 x 150	buc			92,12 ----- 17,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	34,24	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	34,24	1,03
	2811233062001	Grila ventilatie 400 x 150	buc	1,0000	75,00	75,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.