

(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**

(denumirea)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie la sediul Centrului de Instruire al AGE

Valoarea de deviz 1 000 445,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	341,700	15,40 15,00	5 261,69 5 125,01
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	14,000	30,50 30,00	427,03 420,03
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	30,000	35,15 35,00	1 054,53 1 050,03
4	RpCK42E	Desfacerea plintei la pardosele	m	170,000	7,15 7,00	1 215,84 1 190,34
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, cutii in dulapuri	m2	4,800	35,15 35,00	168,71 167,99
6	RpCQ11B	Demontarea peretilor cu placi de sticla, glasvanduri	m2	43,000	35,20 35,00	1 513,63 1 505,03
7	RpCO56B	Demontari: carcase din lemn	m2	32,300	30,00 30,00	968,94 968,94
8	RpCO56A.k=2	Demontari: placajelor din PVC, pereti despartitori	m2	12,000	37,80 37,80	453,60 453,60
9	RpCO49A k=1.5	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc., dulapuri onfundate	m2	18,200	35,00 35,00	637,02 637,02
10	RpCO56B	Demontari: captuseli din lemn, asbocimentj, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, u.i, etc.-tavan suspendat	m2	352,000	30,00 30,00	10 558,98 10 558,98
11	RpSC06A	Demontarea echipajului tehnic sanitar complet echipat	buc	8,000	49,50 49,50	396,00 396,00
12	RpVB43Dm	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, cu suport -demontare	buc	35,000	32,60 32,40	1 141,00 1 134,00
13	CF59Bk=0.7	Placarea suprafetelor cu PGC, demontare placare din gipscarton pe cu carcasei metalice simple plane	m2	30,000	21,03 21,00	631,01 630,04
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi)	m2	14,500	18,90 18,90	274,06 274,06

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	230,000	12,25 12,15	2 817,50 2 794,50
16	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	300,000	26,25 22,50	7 875,00 6 750,00
17	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	15,000	139,80 109,80	2 097,00 1 647,00
18	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare- de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,000	15,75 15,75	236,25 236,25
19	TsI50H	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	15,000	150,00 0,00	2 250,00 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				39 977,79 35 938,82
		2. Lucrari de finisare				
20	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton hidrofug	m2	31,600	223,62 90,00	7 066,42 2 844,00
21	CF59B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC ontr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu onaltimea pona la 4 m, gipscarton simplu	m2	66,300	210,44 82,57	13 952,03 5 474,70
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC pe carcasa existentr la pereti captusiti cu piatra, gips-carton hidrofug	m2	126,000	156,20 60,00	19 681,82 7 559,82
23	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	15,000	262,73 169,53	3 941,02 2 543,00
24	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	300,000	29,48 14,85	8 845,50 4 455,00
25	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	120,000	20,12 18,00	2 414,04 2 160,00
26	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	230,000	79,66 65,00	18 320,65 14 949,54

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	470,000	8,07 1,35	3 795,25 634,50
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	470,000	72,37 60,00	34 015,07 28 199,29
29	CF17C	Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	470,000	16,08 9,00	7 557,60 4 230,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	470,000	32,46 24,75	15 256,20 11 632,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu strat de grund, grund Caparol	m2	425,000	5,00 1,35	2 124,99 573,75
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea Caparol	m2	425,000	42,90 24,75	18 232,50 10 518,75
33	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti - tapet foto	m2	45,000	254,25 27,00	11 441,25 1 215,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact - glafuri	m2	40,000	8,07 1,35	323,00 54,00
35	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	132,000	34,90 30,00	4 606,19 3 960,18
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	40,000	91,33 66,87	3 653,28 2 674,80
37	CF17C	Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din bca. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	16,08 9,00	643,20 360,00
38	CK18C	Protec.ia muchiilor cu cornier din aluminiu	m	132,000	15,19 11,70	2 004,55 1 544,40
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri	m2	40,000	32,46 24,75	1 298,40 990,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu strat de grund, grund Caparol	m2	40,000	5,00 1,35	200,00 54,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi	m2	40,000	42,90 24,75	1 716,00 990,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe glet existent, executate manual - vopsea Caparol				
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	100,000	175,65 90,00	17 565,35 9 000,00
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5mm grosime executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,000	39,85 30,00	3 984,85 3 000,15
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,000	32,46 24,75	3 246,00 2 475,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor cu strat de grund, grund Caparol	m2	100,000	5,00 1,35	500,00 135,00
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea Caparol	m2	100,000	42,90 24,75	4 290,00 2 475,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	30,000	8,07 1,35	242,25 40,50
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmal-tuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15x15cm pina la 30x30cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 20x120cm	m2	38,000	296,94 110,25	11 283,66 4 189,50
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	14,000	12,47 1,35	174,65 18,90
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli execu-tat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	117,75 31,50	1 648,50 441,00
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie cerami-ca inclusiv stratul suport din mortar adeziv, (amestec uscat), dimensiuni placi:peste 20x120cm (Atrium Aren Siena)	m2	14,000	445,26 110,00	6 233,70 1 539,99
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	341,700	12,47 1,35	4 262,70 461,29
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	341,700	97,76 10,53	33 406,00 3 598,11
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele PVC (Kronotex Robusto D3074 cl. 33)	m2	341,700	317,36 35,00	108 440,39 11 959,82
55	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase,	m2	12,500	1 784,85	22 310,66

1	2	3	4	5	6	7
		usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), placi PFL (MDF)			112,50	1 406,25
56	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala -placa PAL	m2	18,700	551,69 72,00	10 316,65 1 346,40
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	126,000	8,07 1,35	1 017,45 170,10
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,000	16,08 9,00	2 026,08 1 134,00
59	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: placi ceramida alba tip Praga	m2	126,000	290,27 120,00	36 573,49 15 120,18
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	10,000	8,07 1,35	80,75 13,50
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramico-granit incleiate (plăci de ceramico-granit incleiate culoare "beton")	m2	10,000	327,69 173,47	3 276,95 1 734,75
62	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (sticla securizata 10mm)	m2	16,000	1 331,90 49,50	21 310,40 792,00
63	CM04F1	Geamuri laminate, livrate la masuri fixe, montate pe timplarie la ferestre (sticla securizata 10mm)	m2	6,000	1 727,98 36,00	10 367,89 216,00
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente , usi MDF 2.1x0.7m -5buc	m2	7,350	3 179,67 80,99	23 370,60 595,30
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente , usi la odai MDF cu sticla 2.3x1.25 -3buc	m2	8,620	2 545,35 81,00	21 940,90 698,21
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	251,000	165,15 35,00	41 452,91 8 785,26
67	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 026,77 103,50	3 080,31 310,50
68	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoanele cu	buc	3,000	340,00 90,00	1 020,00 270,00

1	2	3	4	5	6	7
		dizabilitati, avind diametrul de 1/2"				
69	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 187,20 252,00	4 374,40 504,00
70	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 530,49 137,25	1 530,49 137,25
71	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	38,60 13,50	154,40 54,00
72	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	69,28 17,10	277,10 68,40
73	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	20,15 11,70	201,50 117,00
74	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	48,88 15,30	391,00 122,40
75	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20mm (apa calda si rece)	m	20,000	48,27 16,65	965,49 333,00
76	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	569,75 15,75	1 139,50 31,50
77	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.-sapuniera	buc	2,000	129,10 18,00	258,20 36,00
78	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - suport hartie WC	buc	2,000	104,30 24,30	208,60 48,60
79	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - suport hartie lavuar	buc	1,000	234,30 24,30	234,30 24,30
80	pret firma	Perie cu suport inox pentru WC	buc	2,000	122,00 0,00	244,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
81	pret firma	Cos de gunoi inox	buc	3,000	155,00 0,00	465,00 0,00
82	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 2140x1000mm, montata pe perete	buc	1,000	2 340,50 40,50	2 340,50 40,50
83	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, cu suport- 14 buc	m2	52,800	399,43 36,00	21 089,80 1 900,80
84	RCsQ11C	Fixarea geamurilor la timplaria existenta cu garnituri de cauciuc, inclusiv curatarea faltului -inlocuirea garnitura de cauciuc	m	90,000	38,56 30,60	3 470,26 2 754,00
85	TrI1AC12E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren	t	20,000	18,00 18,00	360,00 360,00
86	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m la etaj	t	20,000	109,80 109,80	2 196,00 2 196,00
		Total Lucrari de finisare Inclisiv salariu				614 412,59 188 271,69

	Total	lei	654 390,38
	Fondul social si medical	22,50 %	50 447,36
	Transportarea materialelor	4,00 %	16 984,14
	Cheltuieli directe	100,00 +	721 821,88
	Cheltuieli de regie	10,00 %	72 182,19
	Total	100,00 +	794 004,07
	Beneficiu de deviz	5,00 %	39 700,21
	Total	100,00 +	833 704,28
	TVA	20,00 %	166 740,86
			1 000 445,14
	Total deviz: Inclisiv salariu		224 210,51

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL



(denumirea)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Institutia Publica "Agentia de Guvernare Electronica",
mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr. 42B**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**

(denumirea)

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de reparatie la sediul Centrului de Instruire al AGE

Valoarea de deviz 1 000 445,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	264,360	45,00	11 896,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	274,500	45,00	12 352,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 036,977	45,00	46 663,96
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,115	45,00	1 220,17
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,884	45,00	489,78
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,800	45,00	756,00
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	85,500	45,00	3 847,50
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,520	45,00	5 333,40
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	219,187	45,00	9 863,41
10.	7135010011440	Geamgiu	h-om	65,100	45,00	2 929,50
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,410	45,00	2 493,45
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	25,200	45,00	1 134,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	385,651	45,00	17 354,29
14.	7422010060100	Timplar	h-om	449,626	45,00	20 233,17
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,550	45,00	4 479,75
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496,546	45,00	22 344,57
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	294,168	45,00	13 237,57
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 057,362	45,00	47 581,29
		Total manopera				224 210,51

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	362,373	7,16	2 594,59
2.	11111111	Sac polipropilena pentru gunoi 60x110cm	buc	100,000	4,50	450,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,250	2,00	56,50
4.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 040,000	0,05	52,00
5.	2030112930001	Usi interioare si exterioare MDF 2.1x0.7m -5buc	m2	7,350	3 098,48	22 773,83
6.	2030112930002	Usi interioare si exterioare- usi la odai MDF cu sticla 2.3x1.25 -3buc	m2	8,620	2 464,15	21 240,97
7.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din aluminiu din sticla securizata 10mm	m2	16,000	1 260,15	20 162,40
8.	2030122946766	Plinte din PVC	m	200,000	28,00	5 600,00
9.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	1,00	4,00
10.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,800	0,75	39,60
11.	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent - tapet foto	m2	49,500	200,00	9 900,00
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,360	105,00	352,80
13.	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputh	kg	380,650	22,00	8 374,30
14.	24165861053033	Amorsa-grund Caparol	kg	84,750	23,50	1 991,62
15.	24301161035111	Vopsea de acetat de polivinil - vopsea Caparol	kg	169,500	56,00	9 492,00
16.	24302261000001	Fuga	kg	18,740	33,00	618,42

17.	2451437345967	Смазка для канализации	kg	0,840	45,00	37,80
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	95,400	3,20	305,28
19.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	228,000	2,10	478,80
20.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice pentru tapet foto	kg	2,250	120,00	270,00
21.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	58,000	2,10	121,80
22.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	636,300	6,30	4 008,69
23.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	32,17	1,29
24.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,000	50,00	100,00
25.	2513736601703	Garnituri de cauciuc	m	100,188	6,70	671,26
26.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,000	90,00	180,00
27.	2521216717050	Teava din material plastic de 20 mm (apa calda si rece)	m	21,300	22,00	468,60
28.	2521216720161	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	4,120	20,00	82,40
29.	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	4,120	50,00	206,00
30.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,212	24,00	125,09
31.	2523156719511	Фитинги PP-R Ø20	к-т	1,000	172,00	172,00
32.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	10,000	8,00	80,00
33.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	8,000	32,00	256,00
34.	2611112500400	Gard de siguranta din sticla securizata 10mm	m2	6,300	1 611,22	10 150,69
35.	2612132506710	Oglinda din semicristal(2140x1000mm)	buc	1,000	2 300,00	2 300,00
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	699,600	6,00	4 197,60
37.	2622102438000	Lavoar cu pedestal	buc	3,000	566,67	1 700,01
38.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior in complex	buc	2,000	1 660,00	3 320,00
39.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030	665,00	684,95
40.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 259,378	5,60	29 452,52
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,448	2,30	19,43
42.	26531021008301	Amestec uscat Savana	kg	2 250,000	1,89	4 252,50
43.	2653102100831	Amestec uscat Moholit	kg	3 355,800	1,60	5 369,28
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	211,000	4,20	886,20
45.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	427,000	11,00	4 697,00
46.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	584,400	1,60	935,04
47.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi:peste 200x1200mm Atrium Aren Siena	m2	14,420	304,17	4 386,13
48.	2662102701001	Placi ghips-carton in complex	m2	69,963	120,00	8 395,56
49.	2662102701002	Placi ghips-carton in complex (gips-carton hidrofug)	m2	33,346	125,00	4 168,25
50.	2662102701003	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complex (gips-carton hidrofug)	m2	132,962	90,00	11 966,58
51.	2662102701004	Placi ghips-carton in complex- glafuri	m2	15,829	85,00	1 345,47
52.	2662102701005	Placi ghips-carton in complex- Tavane	m2	105,525	80,00	8 442,00
53.	2664102101075	Mortar ciment	m3	6,114	697,00	4 261,46
54.	2664102102010	Смесь для напольных стяжек " Savana "	kg	630,000	1,89	1 190,70
55.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	70,000	2,10	147,00
56.	2670112202051	Placi din ceramica granit -placi ceramida alba tip Praga	m2	129,805	133,33	17 306,90
57.	2670112202052	Placi de ceramicogranit culoare "beton"	m2	10,200	121,00	1 234,20
58.	2670112203000	Placi tip faianta 20x120cm	m2	39,900	154,17	6 151,38
59.	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn - placa PAL	m2	20,776	431,58	8 966,51
60.	2670112204051	Placi din laminat Kronotex Robusto D3074 Cl.33	m2	362,373	243,35	88 183,47
61.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	305,000	2,50	762,50
62.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi - placi PFL (MDF)	m2	13,750	1 520,23	20 903,16
63.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	263,550	120,00	31 626,00

64.	27431235490251	Cornier perforat din aluminiu la glafurile usilo	m	138,600	3,32	460,15
65.	2812106308432	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, cu suport	m2	52,800	362,31	19 129,97
66.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020	230,00	234,60
67.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,000	80,00	160,00
68.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 004,000	1,00	1 004,00
69.	2875114201120	Sapuniera	buc	2,020	110,00	222,20
70.	2875114201170	Portprosop -suport hartie WC	buc	2,000	80,00	160,00
71.	2875114201171	Portprosop -suport hartie lavuar	buc	1,000	210,00	210,00
72.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,000	40,00	120,00
73.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,000	50,00	150,00
74.	2875114203273	Robinet coltar	buc	6,000	80,00	480,00
75.	2875114203278	Racord flexibil	buc	6,000	50,00	300,00
76.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,200	402,50	80,50
77.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	250,00	750,00
78.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020	450,00	459,00
79.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,000	552,00	1 104,00
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,400	0,00	0,00
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,450	0,00	0,00
82.	4100126202818	Apa	m3	17,608	0,00	0,00
83.	80	Perie cu suport inox pentru WC	buc	2,000	122,00	244,00
84.	81	Cos de gunoi inox	buc	3,000	155,00	465,00
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,835	2,50	199,58
Total materiale de construcții						424 603,53

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,866	10,00	208,66
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,072	10,00	150,72
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,416	25,00	10,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,738	10,00	777,38
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,049	10,00	450,49
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	12,628	10,00	126,28
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,386	10,00	13,86
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,072	25,00	1,80
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,184	10,00	11,84
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	62,997	25,00	1 574,91
11.	34105400000061	Container pentru gunoi	h-ut	3,000	750,00	2 250,00
Total utilaje de construcții						5 576,34

Total	lei	654 390,38
Fondul social si medical	22,50 %	50 447,36
Transportarea materialelor	4,00 %	16 984,14
Cheltuieli directe	100,00 +	721 821,88
Cheltuieli de regie	10,00 %	72 182,19
Total	100,00 +	794 004,07
Beneficiu de deviz	5,00 %	39 700,21
Total	100,00 +	833 704,28
TVA	20,00 %	166 740,86

Total deviz:

1 000 445,14

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Obiect Institutia Publica "Agentia de Guvernare
Electronica", mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr. 42B

Autoritatea contractantă: **Institutiă Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**
(denumirea)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №1
Lucrari de reparatie la sediul Centrului de Instruire al AGE

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2			15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3333	45,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			30,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3334	45,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3333	45,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			35,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7778	45,00	35,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
4	RpCK42E	Desfacerea plintei la pardosele	m			7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1556	45,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, cutii in dulapuri	m2			35,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7778	45,00	35,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
6	RpCQ11B	Demontarea peretilor cu placi de sticla, glasvanduri	m2			35,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7778	45,00	35,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
7	RpCO56B	Demontari: carcase din lemn	m2			30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3333	45,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3333	45,00	15,00
8	RpCO56A.k=2	Demontari: placajelor din PVC, pereti despartitori	m2			37,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	18,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	18,90
9	RpCO49A k=1.5	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc., dulapuri onfundate	m2			35,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5278	45,00	23,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	45,00	11,25
10	RpCO56B	Demontari: captuseli din lemn, asbocimentj, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, u.i, etc.- tavan suspendat	m2			30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3333	45,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3333	45,00	15,00
11	RpSC06A	Demontarea echipajului tehnic sanitar complet echipat	buc			49,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,00	49,50
12	RpVB43Dm	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, cu suport -demontare	buc			32,60
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	45,00	32,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
13	CF59Bk=0.7	Placarea suprafetelor cu PGC, demontare placare din gipscarton pe cu carcasei metalice simple plane	m2			21,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6667	45,00	21,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,03
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi)	m2			18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
16	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			26,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	45,00	4,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
17	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			139,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	45,00	109,80
	111111111	Sac polipropilena pentru gunoi 60x110cm	buc		4,50	30,00
18	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			15,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	45,00	15,75
19	TsI50H	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5t la distanta de 20 km	t			150,00
	34105400000061	Container pentru gunoi	h-ut		750,00	150,00
		2. Lucrari de finisare				
20	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m, gips-carton hidrofug	m2			223,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2662102701002	Placi ghips-carton in complet (gips-carton hidrofug)	m2	1,0500	125,00	131,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
21	CF59B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC ontr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu onaltimea pona la 4 m, gipscarton simplu	m2			210,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701001	Placi ghips-carton in complet	m2	1,0500	120,00	126,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC pe carcasa existentr la pereti captusiti cu piatra, gips-carton hidrofug	m2			156,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3333	45,00	60,00
	2662102701003	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complet (gips-carton hidrofug)	m2	1,0500	90,00	94,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
23	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			262,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	45,00	169,53
	2662102701004	Placi ghips-carton in complet- glafuri	m2	1,0500	85,00	89,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
24	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	26531021008301	Amestec uscat Savana	kg	7,5000	1,89	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
25	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			20,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102101075	Mortar ciment	m3	0,0030	697,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0016	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
26	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			79,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,1444	45,00	51,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2664102101075	Mortar ciment	m3	0,0210	697,00	14,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			8,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputh	kg	0,3000	22,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			72,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3333	45,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat Moholit	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	0,7000	11,00	7,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu strat de grund, grund Caparol	m2			5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053033	Amorsa-grund Caparol	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea Caparol	m2			42,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161035111	Vopsea de acetat de polivinil - vopsea Caparol	kg	0,3000	56,00	16,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
33	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti - tapet foto	m2			254,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent - tapet foto	m2	1,1000	200,00	220,00
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice pentru tapet foto	kg	0,0500	120,00	6,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact - glafuri	m2			8,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputh	kg	0,3000	22,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
35	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			34,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3367	45,00	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,85
	2664102101075	Mortar ciment	m3	0,0070	697,00	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			91,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,87
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
38	CK18C	Protec.ia muchiilor cu cornier din aluminiu	m			15,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	27431235490251	Cornier perforat din aluminiu la glafurile usilo	m	1,0500	3,32	3,49
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri	m2			32,46

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	0,7000	11,00	7,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor cu strat de grund, grund Caparol	m2			5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053033	Amorsa-grund Caparol	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea Caparol	m2			42,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161035111	Vopsea de acetat de polivinil - vopsea Caparol	kg	0,3000	56,00	16,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			175,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2662102701005	Placi ghips-carton in complect- Tavane	m2	1,0500	80,00	84,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			39,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6667	45,00	30,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1100	4,20	8,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	0,7000	11,00	7,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor cu strat de grund, grund Caparol	m2			5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053033	Amorsa-grund Caparol	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea Caparol	m2			42,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161035111	Vopsea de acetat de polivinil - vopsea Caparol	kg	0,3000	56,00	16,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			8,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,3000	22,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (20x120cm)	m2			296,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	154,17	161,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,00	10,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000	2,10	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			12,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,5000	22,00	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Смесь для напольных стяжек " Savana "	kg	45,0000	1,89	85,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0900	10,00	0,90
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, (amestec uscat), dimensiuni placi:peste 20x120cm (Atrium Aren Siena)	m2			445,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,1544	45,00	96,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi:peste 200x1200mm Atrium Aren Siena	m2	1,0300	304,17	313,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5,0000	2,10	10,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,00	9,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2			12,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,5000	22,00	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			97,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,53
	2653102100828	Ameestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele PVC (Kronotex Robusto D3074 Cl.33)	m2			317,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6278	45,00	28,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2670112204051	Placi din laminat Kronotex Robusto D3074 Cl.33	m2	1,0500	243,35	258,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,16	7,59
	2030122946766	Plinte din PVC	m		28,00	16,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
55	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), placi PFL (MDF)	m2			1 784,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi - placi PFL (MDF)	m2	1,1000	1 520,23	1 672,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
56	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala -placa PAL	m2			551,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	45,00	65,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn -placa PAL	m2	1,1000	431,58	479,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			8,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,3000	22,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
59	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: placi ceramida alba tip Praga	m2			290,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6667	45,00	120,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit -placi ceramida alba tip Praga	m2	1,0200	133,33	137,36
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	5,0000	6,30	31,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			8,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,3000	22,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramicogranit incleiate (plăci de ceramicogranit culoare "beton")	m2			327,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	45,00	173,47
	2670112202052	Placi de ceramicogranit culoare "beton"	m2	1,0200	121,00	123,42
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,10	12,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	33,00	6,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	402,50	8,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
62	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (sticla securizata 10mm)	m2			1 331,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	45,00	47,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din aluminiu din sticla securizata 10mm	m2	1,0000	1 260,15	1 260,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	105,00	22,05
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
63	CM04F1	Geamuri laminate , livrate la masuri fixe, montate pe timplarie la ferestre (sticla securizata 10mm)	m2			1 727,98
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	45,00	29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2611112500400	Gard de siguranta din sticla securizata 10mm	m2	1,0500	1 611,22	1 691,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente , usi MDF 2.1x0.7m -5buc	m2			3 179,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930001	Usi interioare si exterioare MDF 2.1x0.7m -5buc	m2	1,0000	3 098,48	3 098,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
65	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente , usi la odai MDF cu sticla 2.3x1.25 -3buc	m2			2 545,35
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2030112930002	Usi interioare si exterioare- usi la odai MDF cu sticla 2.3x1.25 -3buc	m2	1,0000	2 464,15	2 464,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			165,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7778	45,00	35,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
67	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 026,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	45,00	103,50
	2622102438000	Lavoar cu pedestal	buc	1,0000	566,67	566,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,00
	2875114203273	Robinet coltar	buc	2,0000	80,00	160,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	50,00
	2521216717050	Teava din material plastic de 20 mm (apa calda si rece)	m	0,3000	22,00	6,60
	2875114203278	Racord flexibil	buc	2,0000	50,00	100,00
68	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc			340,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
69	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 187,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	45,00	252,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior in complet	buc	1,0000	1 660,00	1 660,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	80,00	80,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	24,00	55,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
70	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 530,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0500	45,00	137,25
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	665,00	684,95
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	450,00	459,00


1	2	3	4	5	6	7
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	230,00	234,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	24,00	14,69
71	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2521216720161	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Смазка для канализации	kg	0,1000	45,00	4,50
72	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,10
	2521216720162	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Смазка для канализации	kg	0,0150	45,00	0,68
73	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	45,00	11,70
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Смазка для канализации	kg	0,0100	45,00	0,45
74	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	45,00	15,30
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	32,00	32,00
	2451437345967	Смазка для канализации	kg	0,0350	45,00	1,57
75	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (apa calda si rece)	m			48,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,00	16,65
	2521216717050	Teava din material plastic de 20 mm (apa calda si rece)	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719511	Фитинги PP-R Ø20	к-т		172,00	8,60
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,17	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
76	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			569,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	552,00	552,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
77	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.- sapuniera	buc			129,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2875114201120	Sapuniera	buc	1,0100	110,00	111,10
78	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - suport hartie WC	buc			104,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	45,00	24,30
	2875114201170	Portprosop -suport hartie WC	buc	1,0000	80,00	80,00
79	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - suport hartie lavuar	buc			234,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	45,00	24,30
	2875114201171	Portprosop -suport hartie lavuar	buc	1,0000	210,00	210,00
80	pret firma	Perie cu suport inox pentru WC	buc			122,00
	80	Perie cu suport inox pentru WC	buc	1,0000	122,00	122,00
81	pret firma	Cos de gunoi inox	buc			155,00
	81	Cos de gunoi inox	buc	1,0000	155,00	155,00
82	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 2140 x 1000 mm, montata pe perete	buc			2 340,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	45,00	40,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(2140x1000mm)	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
83	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, cu suport- 14 buc	m2			399,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	2812106308432	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, cu suport	m2	1,0000	362,31	362,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,30	0,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,75	0,75
84	RCsQ11C	Fixarea geamurilor la timplaria existenta cu garnituri de cauciuc, inclusiv curatarea faltului -inlocuirea garnitura de cauciuc	m			38,56
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6800	45,00	30,60
	2513736601703	Garnituri de cauciuc	m	1,1000	6,70	7,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	10,00	0,50
85	TrI1AC12E3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto	t			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3, pe rampa sau teren				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	45,00	18,00
86	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m la etaj	t			109,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	45,00	109,80

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL



(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Institutia Publica "Agentia de Guvernare
Electronica", mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr. 42B**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**

(denumirea)

Deviz local de resurse № 2
Echipament electric

Valoarea de deviz 389 055,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 589,784	45,00	71 540,28
2.	7123011000200	Betonist	h-om	44,352	45,00	1 995,84
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,200	45,00	2 394,00
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,008	45,00	855,36
		Total manopera				76 785,48

Materiale:

1.	00001	Panou de distributie IIPB-48 IEK	buc	1,000	746,00	746,00
2.	00002	Panou de distributie IIPB-36 IEK	buc	1,000	543,00	543,00
3.	00003	Panou de distributie IIPB-24 IEK	buc	1,000	466,00	466,00
4.	00004	Intrerupator de sarcina 3P 100A DX	buc	1,000	550,00	550,00
5.	00005	Intrerupator automat 1P C16A TX3	buc	3,000	22,00	66,00
6.	00006	Intrerupator automat 1P B10A TX3	buc	21,000	22,00	462,00
7.	00007	Intrerupator automat 3P C16A TX3	buc	2,000	58,35	116,70
8.	00008	Intrerupator automat 3P C25A TX3	buc	1,000	58,35	58,35
9.	00009	Intrerupator automat 3P C32A TX3	buc	1,000	68,00	68,00
10.	00010	Intrerupator automat 3P C40A TX3	buc	1,000	68,00	68,00
11.	00011	Intrerupator automat 3P C80A TX3	buc	1,000	205,00	205,00
12.	00012	Intrerupator automat diferential AB/IT - 32 2P C16A, 30mA DX3	buc	23,000	178,33	4 101,59
13.	00013	Intrerupator automat diferential AB/IT - 32 2P C16A, 10mA DX3	buc	1,000	178,33	178,33
14.	00014	Releu de deconectare on caz de incendiu 110/415	buc	1,000	260,00	260,00
15.	00015	Boster pentru cablu HDMI	buc	2,000	1 400,00	2 800,00
16.	00016	Cablu FTP-6a	m	915,000	13,00	11 895,00
17.	00017	Cablu BBΓ _{HF} -LS-5*16	m	5,000	125,00	625,00
18.	00018	Cablu BBΓ _{HF} -LS-5*10	m	20,000	78,00	1 560,00
19.	00019	Cablu BBΓ _{HF} -LS-5*4	m	50,000	34,00	1 700,00
20.	00020	Cablu BBΓ _{HF} -LS-3*2.5	m	1 400,000	11,90	16 660,00
21.	00021	Cablu BBΓ _{HF} -LS-3*1.5	m	1 200,000	8,20	9 840,00
22.	00022	Cablu HDMI 10m	buc	4,000	350,00	1 400,00
23.	00023	Conductor IIB3 6 rosu	m	10,000	9,20	92,00
24.	00024	Conductor IIB3 4 rosu	m	10,000	5,40	54,00
25.	00025	Conductor IIB3 4 albastru	m	10,000	5,40	54,00
26.	00026	Papuci DT16	buc	5,000	13,00	65,00
27.	00027	Priza 16A Mosaic	buc	68,000	80,00	5 440,00
28.	00028	Priza RJ45 C6	buc	68,000	130,00	8 840,00
29.	00029	Priza RJ45 6	buc	16,000	130,00	2 080,00
30.	00030	Priza 220V Legrand	buc	70,000	42,00	2 940,00
31.	00031	Bloc de prize de podea Legrand	buc	17,000	1 615,00	27 455,00
32.	00032	Intrerupator cu o clapa Legrand	buc	6,000	48,00	288,00
33.	00033	Intrerupator cu 2 clapa Legrand	buc	11,000	65,00	715,00

34.	00034	Cutie pentru prize g/c ordinara	buc	29,000	3,00	87,00
35.	00035	Cutie pentru prize g/c dubla	buc	26,000	8,10	210,60
36.	00036	Cutie pentru prize g/c tribla	buc	19,000	12,00	228,00
37.	00037	Rama ordinara Valena Legrand	buc	29,000	9,17	265,93
38.	00038	Rama dubla Valena Legrand	buc	26,000	19,17	498,42
39.	00039	Rama tribla Legrand	buc	19,000	30,85	586,15
40.	00045	Corp de iluminat 18W-225mm LED 4000K	buc	32,000	209,17	6 693,44
41.	00046	Corp de iluminat HS-009-2 30W, 4000K	buc	36,000	595,00	21 420,00
42.	00047	Bara neagra WJ-D02-2	buc	24,000	225,00	5 400,00
43.	00048	Bara neagra WJ-D02-1	buc	6,000	121,00	726,00
44.	00049	Conector 180gr WJ-LC02	buc	12,000	63,00	756,00
45.	00050	Diblu cu .urup SM6/4*40	set	24,000	27,20	652,80
46.	00051	Sirna de legat	kg	16,000	11,00	176,00
47.	00052	Banda izolanta	buc	20,000	12,30	246,00
48.	00053	Clema FARBOX 6mm	buc	30,000	1,46	43,80
49.	00054	Clema FARBOX 10mm	buc	30,000	2,17	65,10
50.	00055	Burghiu 6*150	buc	5,000	158,80	794,00
51.	00056	Pripoi POS-61	buc	3,000	49,00	147,00
52.	0041	Teava din PE D16	m	2 000,000	2,50	5 000,00
53.	0042	Tub gofrat D16	m	1 300,000	1,40	1 820,00
54.	0043	Teava din PE D20	m	200,000	3,60	720,00
55.	0044	Tub gofrat D25	m	50,000	3,00	150,00
56.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,069	18 000,00	1 242,00
57.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,900	47,00	42,30
58.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,756	150,00	113,40
59.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	396,500	7,50	2 973,75
60.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	140,000	1,56	218,40
61.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	70,000	12,00	840,00
62.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,682	750,00	511,50
63.	4100126202818	Apa	m3	3,775	0,00	0,00
64.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,950	520,00	494,00
65.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,165	128,00	21,12
66.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	66,000	0,94	62,04
67.	5009623	Лента K226	100 m	0,348	180,00	62,64
68.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,660	85,00	56,10
69.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,580	204,00	322,32
Total materiale de construcții						160 037,78

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,854	49,00	90,85
2.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	30,360	50,00	1 518,00
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,033	20,00	80,66
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	29,608	20,00	592,16
Total utilaje de construcții						2 281,67

Total	lei	320 212,74
Act de laborator	4000,00 lei	4 000,00
Total	100,00 +	324 212,74
TVA	20,00 %	64 842,55

Total deviz:

389 055,29

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Obiect Institutia Publica "Agentia de Guvernare
Electronica", mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr. 42B

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**

(denumirea)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №2
Echipament electric

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			36,84
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	45,00	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	45,00	6,48
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	520,00	3,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	50,00	11,50
		2. Lucrari de montare				
2	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			912,60
	1	Muncitor	h-om	16,7000	45,00	751,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	7,50	91,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,74
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	20,00	16,20
3	preturile firmei	Teava din PE D16	m			2,50
	0041	Teava din PE D16	m	1,0000	2,50	2,50
4	preturile firmei	Tub gofrat D16	m			1,40
	0042	Tub gofrat D16	m	1,0000	1,40	1,40
5	preturile firmei	Teava din PE D20	m			3,60
	0043	Teava din PE D20	m	1,0000	3,60	3,60
6	preturile firmei	Tub gofrat D25	m			3,00
	0044	Tub gofrat D25	m	1,0000	3,00	3,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			587,22
	1	Muncitor	h-om	13,0000	45,00	585,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,50
	5009623	Лента K226	100 m	0,0096	180,00	1,73
8	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-3*1.5	m			8,20
	00021	Cablu BBΓHΓ-LS-3*1.5	m	1,0000	8,20	8,20
9	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-3*2.5	m			11,90
	00020	Cablu BBΓHΓ-LS-3*2.5	m	1,0000	11,90	11,90
10	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-5*4	m			34,00
	00019	Cablu BBΓHΓ-LS-5*4	m	1,0000	34,00	34,00
11	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-5*10	m			78,00
	00018	Cablu BBΓHΓ-LS-5*10	m	1,0000	78,00	78,00
12	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-5*16	m			125,00
	00017	Cablu BBΓHΓ-LS-5*16	m	1,0000	125,00	125,00
13	preturile firmei	Cablu FTP-6a	m			13,00
	00016	Cablu FTP-6a	m	1,0000	13,00	13,00
14	preturile firmei	Cablu HDMI 10m	buc			350,00
	00022	Cablu HDMI 10m	buc	1,0000	350,00	350,00
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			2 753,73
	1	Muncitor	h-om	38,3000	45,00	1 723,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,0000	47,00	141,00
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	128,00	70,40
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	0,94	206,80
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	85,00	187,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	49,00	302,83

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	20,00	122,20
16	preturile firmei	Conductor ПВ3 6 rosu	m			9,20
	00023	Conductor ПВ3 6 rosu	m	1,0000	9,20	9,20
17	preturile firmei	Conductor ПВ3 4 rosu	m			5,40
	00024	Conductor ПВ3 4 rosu	m	1,0000	5,40	5,40
18	preturile firmei	Conductor ПВ3 4 albastru	m			5,40
	00025	Conductor ПВ3 4 albastru	m	1,0000	5,40	5,40
19	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			49,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	45,00	34,20
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	12,00	12,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	1,56	3,12
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			1 395,00
	1	Muncitor	h-om	31,0000	45,00	1 395,00
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			134,59
	1	Muncitor	h-om	2,8100	45,00	126,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	204,00	7,34
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 25A	buc			63,85
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			107,30
	1	Muncitor	h-om	2,3200	45,00	104,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
24	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc			684,00
	1	Muncitor	h-om	15,2000	45,00	684,00
25	preturile firmei	Papuci DT16	buc			13,00
	00026	Papuci DT16	buc	1,0000	13,00	13,00
26	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			90,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 583,14
	1	Muncitor	h-om	55,5000	45,00	2 497,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	204,00	85,64
28	preturile firmei	Priza 16A Mosaic	buc			80,00
	00027	Priza 16A Mosaic	buc	1,0000	80,00	80,00
29	preturile firmei	Priza RJ45 C6	buc			130,00
	00028	Priza RJ45 C6	buc	1,0000	130,00	130,00
30	preturile firmei	Priza RJ45 6	buc			130,00
	00029	Priza RJ45 6	buc	1,0000	130,00	130,00
31	preturile firmei	Priza 220V	buc			42,00
	00030	Priza 220V Legrand	buc	1,0000	42,00	42,00
32	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			3 424,47
	1	Muncitor	h-om	76,1000	45,00	3 424,47
33	preturile firmei	Bloc de prize de podea	buc			1 615,00
	00031	Bloc de prize de podea Legrand	buc	1,0000	1 615,00	1 615,00
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 449,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,00	1 449,00
35	preturile firmei	Intrerupator cu o clapa	buc			48,00
	00032	Intrerupator cu o clapa Legrand	buc	1,0000	48,00	48,00
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 476,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	45,00	1 476,00
37	preturile firmei	Intrerupator cu 2 clapa	buc			65,00
	00033	Intrerupator cu 2 clapa Legrand	buc	1,0000	65,00	65,00
38	preturile firmei	Cutie pentru prize g/c ordinara	buc			3,00
	00034	Cutie pentru prize g/c ordinara	buc	1,0000	3,00	3,00
39	preturile firmei	Cutie pentru prize g/c dubla	buc			8,10
	00035	Cutie pentru prize g/c dubla	buc	1,0000	8,10	8,10

1	2	3	4	5	6	7
40	preturile firmei	Cutie pentru prize g/c tribla	buc			12,00
	00036	Cutie pentru prize g/c tribla	buc	1,0000	12,00	12,00
41	preturile firmei	Rama ordinara	buc			9,17
	00037	Rama ordinara Valena Legrand	buc	1,0000	9,17	9,17
42	preturile firmei	Rama dubla	buc			19,17
	00038	Rama dubla Valena Legrand	buc	1,0000	19,17	19,17
43	preturile firmei	Rama tribla	buc			30,85
	00039	Rama tribla Legrand	buc	1,0000	30,85	30,85
44	08-03-594-6	Demontare corpuri de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			2 497,50
	1	Muncitor	h-om	111,0000	45,00	2 497,50
45	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 995,00
	1	Muncitor	h-om	111,0000	45,00	4 995,00
46	preturile firmei	Corp de iluminat 18W-225mm LED 4000K	buc			209,17
	00045	Corp de iluminat 18W-225mm LED 4000K	buc	1,0000	209,17	209,17
47	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe bare	100 buc			8 325,00
	1	Muncitor	h-om	185,0000	45,00	8 325,00
48	preturile firmei	Corp de iluminat HS-009-2 30W, 4000K	buc			595,00
	00046	Corp de iluminat HS-009-2 30W, 4000K	buc	1,0000	595,00	595,00
49	08-02-390-1	Bara pentru montarea corpurilor de iluminat	100 m			854,69
	1	Muncitor	h-om	16,2900	45,00	733,09
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	20,00	121,59
50	preturile firmei	Bara neagra WJ-D02-2	buc			225,00
	00047	Bara neagra WJ-D02-2	buc	1,0000	225,00	225,00
51	preturile firmei	Bara neagra WJ-D02-1	buc			121,00
	00048	Bara neagra WJ-D02-1	buc	1,0000	121,00	121,00
52	preturile firmei	Conector 180gr WJ-LC02	buc			63,00
	00049	Conector 180gr WJ-LC02	buc	1,0000	63,00	63,00
53	preturile firmei	Diblu cu .urup SM6/4*40	buc			27,20
	00050	Diblu cu .urup SM6/4*40	set	1,0000	27,20	27,20
54	preturile firmei	Sirna de legat	kg			11,00
	00051	Sirna de legat	kg	1,0000	11,00	11,00
55	preturile firmei	Banda izolanta	buc			12,30
	00052	Banda izolanta	buc	1,0000	12,30	12,30
56	preturile firmei	Clema FARBOX 6mm	buc			1,46
	00053	Clema FARBOX 6mm	buc	1,0000	1,46	1,46
57	preturile firmei	Clema FARBOX 10mm	buc			2,17
	00054	Clema FARBOX 10mm	buc	1,0000	2,17	2,17
58	preturile firmei	Burghiu 6*150	buc			158,80
	00055	Burghiu 6*150	buc	1,0000	158,80	158,80
59	preturile firmei	Pripoi POS-61	buc			49,00
	00056	Pripoi POS-61	buc	1,0000	49,00	49,00
		3. Utilaj				
60	preturile firmei	Panou de distributie IIPb-48	buc			746,00
	00001	Panou de distributie IIPb-48 IEK	buc	1,0000	746,00	746,00
61	preturile firmei	Panou de distributie IIPb-36	buc			543,00
	00002	Panou de distributie IIPb-36 IEK	buc	1,0000	543,00	543,00
62	preturile firmei	Panou de distributie IIPb-24	buc			466,00
	00003	Panou de distributie IIPb-24 IEK	buc	1,0000	466,00	466,00
63	preturile firmei	Intrerupator de sarcina 3P 100A DX	buc			550,00
	00004	Intrerupator de sarcina 3P 100A DX	buc	1,0000	550,00	550,00
64	preturile firmei	Intrerupator automat 1P C16A TX3	buc			22,00
	00005	Intrerupator automat 1P C16A TX3	buc	1,0000	22,00	22,00
65	preturile firmei	Intrerupator automat 1P B10A TX3	buc			22,00
	00006	Intrerupator automat 1P B10A TX3	buc	1,0000	22,00	22,00
66	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C16A TX3	buc			58,35
	00007	Intrerupator automat 3P C16A TX3	buc	1,0000	58,35	58,35
67	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C25A TX3	buc			58,35
	00008	Intrerupator automat 3P C25A TX3	buc	1,0000	58,35	58,35
68	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C32A TX3	buc			68,00
	00009	Intrerupator automat 3P C32A TX3	buc	1,0000	68,00	68,00
69	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C40A TX3	buc			68,00
	00010	Intrerupator automat 3P C40A TX3	buc	1,0000	68,00	68,00
70	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C80A TX3	buc			205,00
	00011	Intrerupator automat 3P C80A TX3	buc	1,0000	205,00	205,00
71	preturile firmei	Intrerupator automat diferential AB/IT - 32 2P C16A, 30mA DX3	buc			178,33
	00012	Intrerupator automat diferential AB/IT - 32 2P C16A, 30mA DX3	buc	1,0000	178,33	178,33

1	2	3	4	5	6	7
72	preturile firmei	Intrerupator automat diferential AB/IT - 32 2P C16A, 10mA DX3	buc			178,33
	00013	Intrerupator automat diferential AB/IT - 32 2P C16A, 10mA DX3	buc	1,0000	178,33	178,33
73	preturile firmei	Releu de deconectare on caz de incendiu 110/415	buc			260,00
	00014	Releu de deconectare on caz de incendiu 110/415	buc	1,0000	260,00	260,00
74	preturile firmei	Boster pentru cablu HDMI	buc			1 400,00
	00015	Boster pentru cablu HDMI	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL



(denumirea)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare
Electronică”

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Institutia Publica "Agentia de Guvernare Electronica",
mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr. 42B**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**
(denumirea)

DEVIZ LOCAL № 2

Echipament electric

Valoarea de deviz 389 055,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	132,000	36,84 21,60	4 863,20 2 851,20
		<i>Total</i>	lei			4 863,20
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %			641,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			14,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			5 519,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			551,95
		<i>Total</i>	100,00 +			6 071,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			303,58
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				6 375,07 2 851,20
		2. Lucrari de montare				
2	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	32,500	912,60 751,50	29 659,50 24 423,75
3	preturile firmei	Teava din PE D16	m	2 000,000	2,50 0,00	5 000,00 0,00
4	preturile firmei	Tub gofrat D16	m	1 300,000	1,40 0,00	1 820,00 0,00
5	preturile firmei	Teava din PE D20	m	200,000	3,60 0,00	720,00 0,00
6	preturile firmei	Tub gofrat D25	m	50,000	3,00 0,00	150,00 0,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	36,250	587,22 585,00	21 286,89 21 206,25
8	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-3*1.5	m	1 200,000	8,20 0,00	9 840,00 0,00
9	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-3*2.5	m	1 400,000	11,90 0,00	16 660,00 0,00
10	preturile firmei	Cablu BBΓHΓ-LS-5*4	m	50,000	34,00 0,00	1 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	preturile firmei	Cablu BBГHГ-LS-5*10	m	20,000	78,00 0,00	1 560,00 0,00
12	preturile firmei	Cablu BBГHГ-LS-5*16	m	5,000	125,00 0,00	625,00 0,00
13	preturile firmei	Cablu FTP-6a	m	915,000	13,00 0,00	11 895,00 0,00
14	preturile firmei	Cablu HDMI 10m	buc	4,000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,300	2 753,73 1 723,50	826,12 517,05
16	preturile firmei	Conductor ПБ3 6 rosu	m	10,000	9,20 0,00	92,00 0,00
17	preturile firmei	Conductor ПБ3 4 rosu	m	10,000	5,40 0,00	54,00 0,00
18	preturile firmei	Conductor ПБ3 4 albastru	m	10,000	5,40 0,00	54,00 0,00
19	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	70,000	49,32 34,20	3 452,40 2 394,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,000	1 395,00 1 395,00	4 185,00 4 185,00
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	134,59 126,45	134,59 126,45
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 25A	buc	51,000	63,85 58,50	3 256,25 2 983,50
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	107,30 104,40	321,90 313,20
24	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	0,050	684,00 684,00	34,20 34,20
25	preturile firmei	Papuci DT16	buc	5,000	13,00 0,00	65,00 0,00
26	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	90,00 90,00	90,00 90,00
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,220	2 583,14 2 497,50	5 734,58 5 544,45
28	preturile firmei	Priza 16A Mosaic	buc	68,000	80,00 0,00	5 440,00 0,00
29	preturile firmei	Priza RJ45 C6	buc	68,000	130,00 0,00	8 840,00 0,00
30	preturile firmei	Priza RJ45 6	buc	16,000	130,00 0,00	2 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	preturile firmei	Priza 220V	buc	70,000	42,00 0,00	2 940,00 0,00
32	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,170	3 424,47 3 424,47	582,16 582,16
33	preturile firmei	Bloc de prize de podea	buc	17,000	1 615,00 0,00	27 455,00 0,00
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	1 449,00 1 449,00	86,94 86,94
35	preturile firmei	Intrerupator cu o clapa	buc	6,000	48,00 0,00	288,00 0,00
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	1 476,00 1 476,00	162,36 162,36
37	preturile firmei	Intrerupator cu 2 clapa	buc	11,000	65,00 0,00	715,00 0,00
38	preturile firmei	Cutie pentru prize g/c ordinara	buc	29,000	3,00 0,00	87,00 0,00
39	preturile firmei	Cutie pentru prize g/c dubla	buc	26,000	8,10 0,00	210,60 0,00
40	preturile firmei	Cutie pentru prize g/c tribla	buc	19,000	12,00 0,00	228,00 0,00
41	preturile firmei	Rama ordinara	buc	29,000	9,17 0,00	265,93 0,00
42	preturile firmei	Rama dubla	buc	26,000	19,17 0,00	498,42 0,00
43	preturile firmei	Rama tribla	buc	19,000	30,85 0,00	586,15 0,00
44	08-03-594-6	Demontare corpuri de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,840	2 497,50 2 497,50	2 097,90 2 097,90
45	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,160	4 995,00 4 995,00	5 794,20 5 794,20
46	preturile firmei	Corp de iluminat 18W-225mm LED 4000K	buc	32,000	209,17 0,00	6 693,44 0,00
47	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe bare	100 buc	0,360	8 325,00 8 325,00	2 997,00 2 997,00
48	preturile firmei	Corp de iluminat HS-009-2 30W, 4000K	buc	36,000	595,00 0,00	21 420,00 0,00
49	08-02-390-1	Bara pentru montarea corpurilor de iluminat	100 m	0,540	854,69 733,09	461,53 395,87
50	preturile firmei	Bara neagra WJ-D02-2	buc	24,000	225,00 0,00	5 400,00 0,00
51	preturile firmei	Bara neagra WJ-D02-1	buc	6,000	121,00 0,00	726,00 0,00
52	preturile firmei	Conector 180gr WJ-LC02	buc	12,000	63,00 0,00	756,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	preturile firmei	Diblu cu .urup SM6/4*40	buc	24,000	27,20 0,00	652,80 0,00
54	preturile firmei	Sirna de legat	kg	16,000	11,00 0,00	176,00 0,00
55	preturile firmei	Banda izolanta	buc	20,000	12,30 0,00	246,00 0,00
56	preturile firmei	Clema FARBOX 6mm	buc	30,000	1,46 0,00	43,80 0,00
57	preturile firmei	Clema FARBOX 10mm	buc	30,000	2,17 0,00	65,10 0,00
58	preturile firmei	Burghiu 6*150	buc	5,000	158,80 0,00	794,00 0,00
59	preturile firmei	Pripoi POS-61	buc	3,000	49,00 0,00	147,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			219 552,76
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,50 %			16 635,21
		<i>Transportul materialelor</i>	3,00 %			4 345,64
		<i>Total</i>	100,00 +			240 533,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65,00 %			48 057,28
		<i>Total</i>	100,00 +			288 590,89
		<i>Benificiu de deviz</i>	5,00 %			14 429,54
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				303 020,43 73 934,28
		3. Utilaj				
60	preturile firmei	Panou de distributie IIPB-48	buc	1,000	746,00 0,00	746,00 0,00
61	preturile firmei	Panou de distributie IIPB-36	buc	1,000	543,00 0,00	543,00 0,00
62	preturile firmei	Panou de distributie IIPB-24	buc	1,000	466,00 0,00	466,00 0,00
63	preturile firmei	Intrerupator de sarcina 3P 100A DX	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
64	preturile firmei	Intrerupator automat 1P C16A TX3	buc	3,000	22,00 0,00	66,00 0,00
65	preturile firmei	Intrerupator automat 1P B10A TX3	buc	21,000	22,00 0,00	462,00 0,00
66	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C16A TX3	buc	2,000	58,35 0,00	116,70 0,00
67	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C25A TX3	buc	1,000	58,35 0,00	58,35 0,00
68	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C32A TX3	buc	1,000	68,00 0,00	68,00 0,00
69	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C40A TX3	buc	1,000	68,00 0,00	68,00 0,00
70	preturile firmei	Intrerupator automat 3P C80A TX3	buc	1,000	205,00 0,00	205,00 0,00
71	preturile firmei	Intrerupator automat diferential ABTT - 32 2P C16A, 30mA DX3	buc	23,000	178,33 0,00	4 101,59 0,00


1	2	3	4	5	6	7
72	preturile firmei	Intrerupator automat diferential ABDT - 32 2P C16A, 10mA DX3	buc	1,000	178,33 0,00	178,33 0,00
73	preturile firmei	Releu de deconectare on caz de incendiu 110/415	buc	1,000	260,00 0,00	260,00 0,00
74	preturile firmei	Boster pentru cablu HDMI	buc	2,000	1 400,00 0,00	2 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 688,97
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			128,27
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 817,24

		Total	lei	320 212,74
		Act de laborator	4000,00 lei	4 000,00
		Total	100,00 +	324 212,74
		TVA	20,00 %	64 842,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		389 055,29 76 785,48

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL



(denumirea)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare
Electronică”

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Institutia Publica "Agentia de Guvernare
Electronica", mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr. 42B**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**

(denumirea)

Deviz local de resurse № 3
Lucrari de conditionare/ventilare

Valoarea de deviz 590 002,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,560	45,00	70,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,365	45,00	196,43
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,158	45,00	5 407,11
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,420	45,00	1 773,90
5.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	38,888	45,00	1 749,96
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 472,760	45,00	66 274,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,085	45,00	93,82
		Total manopera				75 565,62

Materiale:

1.	001	Bloc interior condi.ioner tip canal Alpic Air ATI-105HPDC3A	buc	2,000	13 398,00	26 796,00
2.	002	Bloc interior condi.ioner tip canal AlpicAir ATI-140HPDC3A sau analogic	buc	2,000	14 146,00	28 292,00
3.	003	Bloc interior condi.ioner tip canal AlpicAir AOU-105HPDC3A	buc	2,000	35 384,00	70 768,00
4.	004	Bloc interior condi.ioner tip canal AlpicAir AOU-140HPDC3A	buc	2,000	38 794,00	77 588,00
5.	005	Ventilator tip canal VKAP 160 LD 2.0	buc	2,000	1 548,36	3 096,72
6.	006	Ventilator tip canal VKAP 315 LD 2.0	buc	5,000	2 945,25	14 726,25
7.	007	Calorifer electric EKA NV 315-12-3f	buc	3,000	5 045,26	15 135,78
8.	008	Controler pentru incalzitor electric EKR 6.1	buc	3,000	1 581,80	4 745,40
9.	009	Senzor de temperaturr pentru controler TJ-K10K	buc	3,000	288,20	864,60
10.	010	Amortizator/Шумоглушитель AKS 160/9	buc	2,000	678,06	1 356,12
11.	011	Amortizator/Шумоглушитель AKS 315/9	buc	5,000	1 510,58	7 552,90
12.	012	Supapa de control/Обратный клапан RSK 160	buc	2,000	100,61	201,22
13.	013	Supapa de control/Обратный клапан RSK 315	buc	5,000	196,35	981,75
14.	014	Filtru-box FDI 315/ G4	buc	3,000	1 224,48	3 673,44
15.	015	Anemostat circular plan, DVS 160	buc	4,000	102,48	409,92
16.	016	Anemostat circular plan, DVS 200	buc	4,000	148,85	595,40
17.	017	Anemostat circular plan, P -DVS 200	buc	34,000	148,85	5 060,90
18.	018	Difuzor DP 600x600mm cu plenum box	buc	18,000	616,00	11 088,00
19.	019	Euroflansa F20	buc	21,000	17,60	369,60
20.	020	Banda adeziva aluminiu	buc	27,000	73,48	1 983,96
21.	021	Banda pentru izolare decorativa	buc	2,000	110,00	220,00
22.	021	Set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 3/8"	m	12,000	182,16	2 185,92
23.	022	Set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 1/2"	m	14,000	215,43	3 016,02

24.	023	Set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 5/8"	m	53,000	285,91	15 153,23
25.	025	Cablu PVC 5x1.5mm2	m	12,000	16,06	192,72
26.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	1,20	37,80
27.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,042	32,17	1,35
28.	2521216717050	Teava din material plastic d=16mm	m	21,420	12,10	259,18
29.	2521216717055	Teava din material plastic d=32mm	m	93,840	16,72	1 569,00
30.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,050	110,00	115,50
31.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,200	16,00	67,20
32.	2523156719430	Cot din material plastic d=32mm	buc	29,000	7,92	229,68
33.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,000	21,00	441,00
34.	2682162611305	Saltele vata minerala protejata cu folie aluminiu, avond grosimea de 50 mm	m2	14,252	46,20	658,44
35.	26821626113051	Placi din polietilen spumant protejata cu strat aluminiu, avind grosimea de 50 mm	m2	134,376	50,00	6 718,80
36.	27104036032811	Grila de admisie aer LGd 500-500	buc	3,000	793,63	2 380,89
37.	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 5mm	kg	1 244,724	18,00	22 405,03
38.	2710403642001	Suporturi Euro pt canale de d=0,55	buc	21,000	25,50	535,50
39.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	323,150	9,80	3 166,87
40.	2710703504767	Metal pentru fixare	kg	118,797	66,00	7 840,60
41.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,500	15,00	157,50
42.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,500	6,50	68,25
43.	2811236305075	Console	buc	4,000	440,00	1 760,00
44.	2811236306201	Grila ventilatie EGG 600 cu plenum box	buc	9,000	650,32	5 852,88
45.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,915	53,00	101,50
46.	3220137315778	Decapant	kg	0,749	0,00	0,00
47.	4100126202818	Apa	m3	0,024	0,00	0,00
48.	5009039	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 buc	1,224	14,00	17,14
Total materiale de construcții						350 437,96

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,664	10,00	16,64
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,820	20,00	16,40
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,625	45,00	118,12
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,240	25,00	6,00
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,930	45,00	761,85
6.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	2,240	350,00	784,00
Total utilaje de construcții						1 703,01

Total	lei	491 668,51
TVA	20,00 %	98 333,70

Total deviz:

590 002,21

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Obiect Institutia Publica "Agentia de Guvernare Investitor
Electronica", mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr.
42B

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №3

Lucrari de conditionare/ventilare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret firma	Bloc interior condi.ioner tip canal Alpic Air ATI-105HPDC3A sau analogic	buc			13 398,00
	001	Bloc interior condi.ioner tip canal Alpic Air ATI-105HPDC3A	buc	1,0000	13 398,00	13 398,00
2	pret firma	Bloc interior condi.ioner tip canal Alpic Air ATI-140HPDC3A sau analogic	buc			14 146,00
	002	Bloc interior condi.ioner tip canal AlpicAir ATI-140HPDC3A sau analogic	buc	1,0000	14 146,00	14 146,00
3	pret firma	Bloc exterior condi.ioner tip canal Alpic Air AOU-105HPDC3A	buc			35 384,00
	003	Bloc interior condi.ioner tip canal AlpicAir AOU-105HPDC3A	buc	1,0000	35 384,00	35 384,00
4	pret firma	Bloc exterior condi.ioner tip canal Alpic Air AOU-140HPDC3A	buc			38 794,00
	004	Bloc interior condi.ioner tip canal AlpicAir AOU-140HPDC3A	buc	1,0000	38 794,00	38 794,00
5	pret firma	Ventilator tip canal VKAP 160 LD 2.0	buc			1 548,36
	005	Ventilator tip canal VKAP 160 LD 2.0	buc	1,0000	1 548,36	1 548,36
6	pret firma	Ventilator tip canal VKAP 315 LD 2.0	buc			2 945,25
	006	Ventilator tip canal VKAP 315 LD 2.0	buc	1,0000	2 945,25	2 945,25
7	pret firma	Calorifer electriv EKA NV 315-12-3f	buc			5 045,26
	007	Calorifer electriv EKA NV 315-12-3f	buc	1,0000	5 045,26	5 045,26
8	pret firma	Controler pentru incalzitor electric EKR 6.1	buc			1 581,80
	008	Controler pentru incalzitor electric EKR 6.1	buc	1,0000	1 581,80	1 581,80
9	pret firma	Senzor de temperaturt pentru controler TJ-K10K	buc			288,20
	009	Senzor de temperaturt pentru controler TJ-K10K	buc	1,0000	288,20	288,20
10	pret firma	Amortizator/Шумоглушитель AKS 160/9	buc			678,06
	010	Amortizator/Шумоглушитель AKS 160/9	buc	1,0000	678,06	678,06
11	pret firma	Amortizator/Шумоглушитель AKS 315/9	buc			1 510,58
	011	Amortizator/Шумоглушитель AKS 315/9	buc	1,0000	1 510,58	1 510,58
12	pret firma	Supapa de control/Обратный клапан RSK 160	buc			100,61
	012	Supapa de control/Обратный клапан RSK 160	buc	1,0000	100,61	100,61
13	pret firma	Supapa de control/Обратный клапан RSK 315	buc			196,35
	013	Supapa de control/Обратный клапан RSK 315	buc	1,0000	196,35	196,35
14	pret firma	Filtru-box FDI 315/ G4	buc			1 224,48
	014	Filtru-box FDI 315/ G4	buc	1,0000	1 224,48	1 224,48
		2. Lucrari de montare				
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			38,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	45,00	38,70
16	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			446,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	45,00	446,40
17	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			161,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	45,00	154,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
18	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			621,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	45,00	614,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
19	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare, sistema de ventilare prin aspirare si refulare	buc			2 025,90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	45,00	2 019,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
20	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice	buc			1 017,83

1	2	3	4	5	6	7
		(split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, - daparat dupa demontare				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8000	45,00	171,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	110,00	57,75
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	16,00	33,60
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	21,00	220,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,20	18,90
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	15,00	78,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	6,50	34,13
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	20,00	8,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,1200	350,00	392,00
21	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, bloc conditioner tip canal	buc			3 011,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	45,00	2 553,30
	2811236305075	Console	buc		440,00	440,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
		3. Lucrari de constructii				
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila EGG 600 cu plenum box	buc			672,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306201	Grila ventilatie EGG 600 cu plenum box	buc	1,0000	650,32	650,32
23	VB25A	Anemostat circular plan, DVS 160	buc			399,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	45,00	297,00
	015	Anemostat circular plan, DVS 160	buc	1,0000	102,48	102,48
24	VB25A	Anemostat circular plan, DVS 200	buc			445,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	45,00	297,00
	016	Anemostat circular plan, DVS 200	buc	1,0000	148,85	148,85
25	VB25A	Anemostat circular plan, P- DVS 200	buc			445,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	45,00	297,00
	017	Anemostat circular plan, P -DVS 200	buc	1,0000	148,85	148,85
26	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm Gura de admisie aer LGd 500-500	buc			927,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7600	45,00	124,20
	27104036032811	Grila de admisie aer LGd 500-500	buc	1,0000	793,63	793,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	45,00	9,90
27	VB20H1	Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm Difuzor DP 600x600mm cu plenum box	buc			875,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	45,00	250,20
	018	Difuzor DP 600x600mm cu plenum box	buc	1,0000	616,00	616,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
28	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			221,29
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	45,00	110,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	53,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	9,80	13,36
	2710403642001	Suporturi Euro pt canale de d=0,55	buc		25,50	2,26
	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 5mm	kg	5,2000	18,00	94,54
29	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			85,98
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2710703504767	Metal pentru fixare	kg	1,0400	66,00	68,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
30	IzH03B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala protejata cu folie aluminiu, avind grosimea de 50 mm	m2			84,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8230	45,00	37,03
	2682162611305	Saltele vata minerala protejata cu folie aluminiu, avind grosimea de 50 mm	m2	1,0180	46,20	47,03
31	IzH03Bap1	Izolarea conductelor cu placi din polietilen spumant protejata cu strat aluminiu, avind grosimea de 50 mm	m2			87,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8230	45,00	37,03
	26821626113051	Placi din polietilen spumant protejata cu strat aluminiu, avind grosimea de 50 mm	m2	1,0180	50,00	50,90
32	pret firma	Euroflansa F20	buc			17,60
	019	Euroflansa F20	buc	1,0000	17,60	17,60

1	2	3	4	5	6	7
33	pret firma	Banda adeziva aluminiu	buc			73,48
	020	Banda adeziva aluminiu	buc	1,0000	73,48	73,48
34	pret firma	Banda pentru izolare decorativa	buc			110,00
	021	Banda pentru izolare decorativa	buc	1,0000	110,00	110,00
35	pret firma	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 3/8"	m			182,16
	021	Set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 3/8"	m	1,0000	182,16	182,16
36	pret firma	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 1/2"	m			215,43
	022	Set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 1/2"	m	1,0000	215,43	215,43
37	pret firma	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 5/8"	m			285,91
	023	Set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 5/8"	m	1,0000	285,91	285,91
38	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			26,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2521216717050	Teava din material plastic d=16mm	m	1,0200	12,10	12,34
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,17	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	45,00	0,91
39	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			36,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2521216717055	Teava din material plastic d=32mm	m	1,0200	16,72	17,05
	2523156719430	Cot din material plastic d=32mm	buc		7,92	2,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	45,00	1,08
40	08-02-146-1	Cablu PVC 5x1.5mm2	100 m			2 333,83
	1	Muncitor	h-om	13,0000	45,00	585,00
	5009039	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 buc	10,2000	14,00	142,83
	025	Cablu PVC 5x1.5mm2	m	100,0000	16,06	1 606,00
41	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc			349,99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,7776	45,00	349,99
42	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie , goluri pentru conducte	m3			293,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	45,00	272,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL



(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Institutia Publica "Agentia de Guvernare
Electronica", mun.Chisinau, str. Al. Puskin nr. 42B**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”**

Ofertant: **SC „Profiplast” SRL**
(denumirea)

DEVIZ LOCAL № 3
Lucrari de conditionare/ventilare

Valoarea de deviz 590 002,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret firma	Bloc interior condi.ioner tip canal Alpic Air ATI-105HPDC3A sau analogic	buc	2,000	13 398,00 0,00	26 796,00 0,00
2	pret firma	Bloc interior condi.ioner tip canal Alpic Air ATI-140HPDC3A sau analogic	buc	2,000	14 146,00 0,00	28 292,00 0,00
3	pret firma	Bloc exterior condi.ioner tip canal Alpic Air AOU-105HPDC3A	buc	2,000	35 384,00 0,00	70 768,00 0,00
4	pret firma	Bloc exterior condi.ioner tip canal Alpic Air AOU-140HPDC3A	buc	2,000	38 794,00 0,00	77 588,00 0,00
5	pret firma	Ventilator tip canal VKAP 160 LD 2.0	buc	2,000	1 548,36 0,00	3 096,72 0,00
6	pret firma	Ventilator tip canal VKAP 315 LD 2.0	buc	5,000	2 945,25 0,00	14 726,25 0,00
7	pret firma	Calorifer electric EKA NV 315-12-3f	buc	3,000	5 045,26 0,00	15 135,78 0,00
8	pret firma	Controler pentru incalzitor electric EKR 6.1	buc	3,000	1 581,80 0,00	4 745,40 0,00
9	pret firma	Senzor de temperatură pentru controler TJ-K10K	buc	3,000	288,20 0,00	864,60 0,00
10	pret firma	Amortizator/Шумоглушитель AKS 160/9	buc	2,000	678,06 0,00	1 356,12 0,00
11	pret firma	Amortizator/Шумоглушитель AKS 315/9	buc	5,000	1 510,58 0,00	7 552,90 0,00
12	pret firma	Supapa de control/Обратный клапан RSK 160	buc	2,000	100,61 0,00	201,22 0,00
13	pret firma	Supapa de control/Обратный клапан RSK 315	buc	5,000	196,35 0,00	981,75 0,00
14	pret firma	Filtru-box FDI 315/ G4	buc	3,000	1 224,48 0,00	3 673,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			255 778,18
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 069,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				258 847,52
		2. Lucrari de montare				
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	7,000	38,70 38,70	270,90 270,90
16	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	3,000	446,40 446,40	1 339,20 1 339,20
17	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	7,000	161,75 154,80	1 132,25 1 083,60
18	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	3,000	621,00 614,25	1 863,00 1 842,75
19	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare, sistema de ventilare prin aspirare si refulare	buc	3,000	2 025,90 2 019,15	6 077,70 6 057,45
20	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, - daparat dupa demonzare	buc	2,000	1 017,83 171,00	2 035,65 342,00
21	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, bloc conditioner tip canal	buc	4,000	3 011,30 2 553,30	12 045,20 10 213,20
		<i>Total</i>	lei			24 763,90
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,50 %			4 758,55
		<i>Transportul materialelor</i>	3,00 %			79,42
		<i>Total</i>	100,00 +			29 601,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65,00 %			13 746,92
		<i>Total</i>	100,00 +			43 348,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			2 167,45
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 516,24 21 149,10
		3. Lucrari de constructii				
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila EGG 600 cu plenum box	buc	9,000	672,82 22,50	6 055,38 202,50
23	VB25A	Anemostat circular plan, DVS 160	buc	4,000	399,48 297,00	1 597,92 1 188,00
24	VB25A	Anemostat circular plan, DVS 200	buc	4,000	445,85 297,00	1 783,40 1 188,00
25	VB25A	Anemostat circular plan, P- DVS 200	buc	34,000	445,85 297,00	15 158,90 10 098,00
26	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm Gura de admisie aer LGd 500-500	buc	3,000	927,73 124,20	2 783,19 372,60

1	2	3	4	5	6	7
27	VB20H1	Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm Difuzor DP 600x600mm cu plenum box	buc	18,000	875,40 250,20	15 757,20 4 503,60
28	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm	m2	237,000	221,29 110,70	52 444,80 26 235,90
29	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	114,000	85,98 13,50	9 801,40 1 539,00
30	IzH03B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala protejata cu folie aluminiu, avind grosimea de 50 mm	m2	14,000	84,07 37,03	1 176,93 518,49
31	IzH03Bap1	Izolarea conductelor cu placi din polietilen spumant protejata cu strat aluminiu, avind grosimea de 50 mm	m2	132,000	87,94 37,03	11 607,42 4 888,62
32	pret firma	Euroflansa F20	buc	21,000	17,60 0,00	369,60 0,00
33	pret firma	Banda adeziva aluminiu	buc	27,000	73,48 0,00	1 983,96 0,00
34	pret firma	Banda pentru izolare decorativa	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
35	pret firma	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 3/8"	m	12,000	182,16 0,00	2 185,92 0,00
36	pret firma	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 1/2"	m	14,000	215,43 0,00	3 016,02 0,00
37	pret firma	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, set de tevi din cupru izolate cu diametre 1/4" si 5/8"	m	53,000	285,91 0,00	15 153,23 0,00
38	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	21,000	26,82 13,50	563,20 283,50
39	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	92,000	36,83 16,20	3 388,03 1 490,40
40	08-02-146-1	Cablu PVC 5x1.5mm2	100 m	0,120	2 333,83 585,00	280,06 70,20
41	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	5,000	349,99 349,99	1 749,96 1 749,96

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie , goluri pentru conducte	m3	0,300	293,30 292,50	87,99 87,75
		<i>Total</i>	lei			147 164,51
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %			12 243,72
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			2 760,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			162 168,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			16 216,86
		<i>Total</i>	100,00 +			178 385,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			8 919,28
		Total Lucrari de constructii Inclisiv salariu				187 304,75 54 416,52

		Total	lei	491 668,51
		TVA	20,00 %	98 333,70
		Total deviz: Inclisiv salariu		590 002,21 75 565,62

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare
Electronică”

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)