

**Amenajarea unui teren sportiv
multifunctional in incinta
„Centrului de Recuperare
pentru copii „Ceadir-Lunga,,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Amenajare teritoriu**

Valoarea de deviz 1 221 356,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	9,0000	187,20	1 684,80
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 м3	2,8000	476,00	1 332,80
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t	420,0000	13,81	5 802,30

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,9000	545,00	490,50
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	1,8000	3 383,20	6 089,76
		<i>Total</i>	Lei			15 400,16
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				15 400,16 536,76
		1.2. Strat de pregatire tip 1				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной	100m2	6,0000	1 255,80	7 534,80

1	2	3	4	5	6	7
		планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarta gr 15 cm	m3	90,0000	756,30	68 067,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fractiunea 20-40 compactarta gr 8cm	m3	48,0000	756,30	36 302,40
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	30,0000	756,30	22 689,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm	m3	18,0000	723,40	13 021,20
		<i>Total</i>	Lei			147 614,40
		Total Strat de pregatire tip 1 Inklusiv salariu				147 614,40 14 202,00
		1.3. Strat de pregatire tip 2				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	2,1600	1 255,80	2 712,53
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	10,8000	756,30	8 168,04
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	10,8000	756,30	8 168,04
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	10,8000	756,30	8 168,04
		<i>Total</i>	Lei			27 216,65
		Total Strat de pregatire tip 2				27 216,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 094,85
		1.4. Bordure				
15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3	2,5000	199,20	498,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3	6,6000	756,30	4 991,58
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30X100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30X100 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	100,0000	313,58	31 358,40
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 300x80x1000 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 300x80x1000 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	118,0000	218,44	25 776,16
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой)	m3	9,5000	25,80	245,10

1	2	3	4	5	6	7
		комьев, твердый грунт)				
		<i>Total</i>	Lei			62 869,24
		Total Bordure Inclusiv salariu				62 869,24 7 279,14
		1.5. Amenajare Teren gazon artificial				
20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	600,0000	104,10	62 460,00
21	pret de piata	Banda adeziva 40mm	m	560,0000	15,00	8 400,00
22	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 50mm, PE Monofilament , (, norma de nisip cuartos n=34kg/m2) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	600,0000	367,14	220 284,74
23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m	231,0000	104,12	24 052,64
24	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv (set volei, porti fodbal,set baschet)	buc	6,0000	61,20	367,20
		<i>Total</i>	Lei			315 564,58
		Total Amenajare Teren gazon artificial Inclusiv salariu				315 564,58 6 767,64
		1.6. Pavaj				
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida 200x100x40 mm sur)(Atentie resursul nisip strat ,ciment strat k=0,5)	m2	216,0000	268,24	57 939,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 939,84
		Total Pavaj Inclusiv salariu				57 939,84 13 530,24
		1.7. Gard de protectie				
26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3	2,5000	199,20	498,00
27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm (Механизированное бурение (вертикально-кольцевое) грунта для уплотнения слабых или неустойчивых земель, у краев придорожных полос, улиц и автодорог, диаметром 35 см)	m	44,0000	66,00	2 904,00
28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3mm -188ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi))	t	1,3700	32 106,43	43 985,81
29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -336 ml (perimetru, orizontale)	t	1,1700	32 106,42	37 564,51
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	3,9000	1 931,02	7 530,98

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
31	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	4,0000	197,03	788,14
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	113,9000	94,87	10 805,47
33	CC09D K=2 aplicativ	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, закрепленная кольцевой прокладкой из оцинкованного листа и гвоздями по слою изоляции, без сетки из арматурной стали) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	300,0000	70,60	21 180,00
34	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	300,0000	60,00	18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
35	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m	447,0000	40,00	17 880,00
36	Material	Dop PVC 80*80	buc	41,0000	12,00	492,00
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения)	100 m	2,8000	324,00	907,20
38	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	280,0000	7,50	2 100,00
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	26,0000	70,00	1 820,00
40	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	80,0000	12,50	1 000,00
41	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	80,0000	23,00	1 840,00
		<i>Total</i>	Lei			169 296,11
		Total Gard de protectie Inklusiv salariu				169 296,11 23 154,00
		1.8. Costul utilajului				
42	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,0000	22 800,00	45 600,00
43	pret de piata	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	2,0000	19 000,00	38 000,00
44	pret de piata	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime inclusiv plasa	buc	1,0000	23 920,00	23 920,00
		<i>Total</i>	Lei			107 520,00
		Total Costul utilajului Inklusiv salariu				107 520,00
		<i>Total</i>	Lei			903 420,98
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				903 420,98 68 564,63

		Total	Lei		903 420,98
		Asigurarea sociala si medicala	24 %		16 455,51
		Total			919 876,49
		Cheltuieli de transport	5 %		39 494,67
		Cheltuieli de regie	3 %		28 781,14

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			29 644,57
		Total				1 017 796,87
		TVA	20 %			203 559,37
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 221 356,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea unui teren sportiv
multifunctional in incinta
„Centrului de Recuperare
pentru copii „Ceadir-Lunga,,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Amenajare teritoriu**

Valoarea de deviz 1 221 356,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,6700	60,00	1 240,20
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	136,0000	60,00	8 160,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	291,9184	60,00	17 515,10
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,0000	60,00	720,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,0100	60,00	7 560,60
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0460	60,00	182,76
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,4120	60,00	504,72
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,5760	60,00	2 194,56
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	359,8458	60,00	21 590,75
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3660	60,00	321,96
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,2256	60,00	1 993,54
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,6740	60,00	5 680,44
13.	9312040019600	Sapator	h-om	15,0000	60,00	900,00
Total manopera						68 564,63

Materiale:

1.	01111	Dop PVC 80*80	buc	41,0000	12,00	492,00
2.	02254	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,0000	22 800,00	45 600,00
3.	022541	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	2,0000	19 000,00	38 000,00
4.	0225414	Stolpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime	buc	1,0000	23 920,00	23 920,00
5.	0255563	Banda adeziva 40mm	m	560,0000	15,00	8 400,00
6.	045	plasa poleuritanica d4.2 ochi 130x130	m2	80,0000	23,00	1 840,00
7.	045485	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	300,0000	60,00	18 000,00
8.	0458524	Otel rotund d=5,5	m2	447,0000	40,00	17 880,00
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	238,0500	550,00	130 927,50
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7116	550,00	1 491,38
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160	300,00	4,80
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9491	300,00	884,73

13.	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	19,8000	550,00	10 890,00
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5400	300,00	162,00
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,2080	300,00	2 462,40
16.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 012,000 0	2,00	24 024,00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6950	15,00	85,43
18.	201111	Cablu otel d4mm	m	280,0000	7,50	2 100,00
19.	20111185	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	26,0000	70,00	1 820,00
20.	2320166200676	White spirit	kg	11,3900	42,00	478,38
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5588	52,00	29,05
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3810	24,00	9,14
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	19,3630	75,00	1 452,22
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4000	42,00	16,80
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,8456	42,00	497,52
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,6950	50,00	284,75
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,5290	30,00	375,87
28.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	5 405,4000	6,80	36 756,72
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	172,8000	2,80	483,84
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	2,80	14,00
31.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 092,5460	2,80	3 059,13
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 851,2000	2,80	7 983,36
33.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj tip caramida 200x100x40 mm sur)	m2	219,2400	150,00	32 886,00
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,1640	2 500,00	25 410,00
35.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	100,5000	160,00	16 080,00
36.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 300x80x1000	m	118,5900	80,00	9 487,20
37.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,7800	5,00	113,90
38.	268213260162625	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad)	m2	648,0000	95,00	61 560,00
39.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,1600	30,00	304,80
40.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	651,8820	221,00	144 065,92
41.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	417,1398	32,00	13 348,47
42.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	138,9049	105,00	14 585,01
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,8900	30,00	266,70
44.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 540,0000	30,00	76 200,00
45.	2873122005340	Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm	kg	396,0000	30,00	11 880,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	60,0000	30,00	1 800,00
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4600	42,00	19,32
48.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,4130	42,00	101,34
49.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,4300	5,00	57,14
50.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,0000	5,00	80,00
51.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	7,00	112,00

52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,4300	7,00	80,01
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,4300	5,00	57,14
54.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,0000	5,00	80,00
55.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,3200	100,00	432,00
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9200	3,00	2,76
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,1600	14,00	114,24
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1060	14,00	29,49
59.	4100126202818	Apa	m3	22,5000	14,00	315,00
Total materiale de constructii						789 893,46

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0800	600,00	48,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,5000	100,00	9 450,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,2500	100,00	4 725,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000	600,00	180,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4000	100,00	340,00
6.	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	26,4000	50,00	1 320,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8080	600,00	1 684,80
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,5300	500,00	11 265,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9810	500,00	490,50
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,3400	50,00	117,00
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,3524	300,00	1 305,72
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,2675	150,00	190,12
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,3280	100,00	1 332,80
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,9164	250,00	479,10
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,8000	100,00	2 280,00
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1800	150,00	27,00
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,4130	200,00	482,60
18.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	5,1000	350,00	1 785,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0320	600,00	1 219,20
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9750	450,00	438,75
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,8940	450,00	5 802,30
Total utilaje de constructii						44 962,89

Total	Lei	903 420,98
Asigurarea sociala si medicala	24 %	16 455,51
Total		919 876,49
Cheltuieli de transport	5 %	39 494,67
Cheltuieli de regie	3 %	28 781,14
Beneficiu de deviz	3 %	29 644,57
Total		1 017 796,87
TVA	20 %	203 559,37

Total deviz:

**1 221 356,
24**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea unui teren sportiv multifunctional in incinta „Centrului de Recuperare pentru copii „Ceadir-Lunga,,

Investitor Centru de Recuperarea pentru Copii Ceadir-Lunga

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			187,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	600,00	187,20
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			476,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	100,00	476,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			545,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			3 383,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	60,00	298,20
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	500,00	3 085,00
		1.2. Strat de pregatire tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			1 255,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,00	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarta gr 15 cm	m3			756,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fractiunea 20-40 compactarta gr 8cm	m3			756,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3			756,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm	m3			723,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
	142110220052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	550,00	605,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		1.3. Strat de pregatire tip 2				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			1 255,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,00	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			756,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			756,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			756,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		1.4. Bordure				
15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			199,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	60,00	180,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta	m3			756,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30X100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30X100 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			313,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 500,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,00	0,08
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	160,00	160,80
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 300x80x1000 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 300x80x1000 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			218,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 500,00	120,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 300x80x1000	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,00	0,04
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3			25,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	60,00	25,80
		1.5. Amenajare Teren gazon artificial				
20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2			104,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162625	Strat de amortizare h=8mm ,(Shock Pad)	m2	1,0800	95,00	102,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	600,00	0,30
21	pret de piata	Banda adeziva 40mm	m			15,00
	0255563	Banda adeziva 40mm	m	1,0000	15,00	15,00
22	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 50mm, PE Monofilament , (, norma de nisip cuartos n=34kg/m2) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			367,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	60,00	8,22
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	221,00	227,86
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	32,00	9,07
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	105,00	11,37
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	2,00	40,04
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	6,80	61,26
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	300,00	2,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	250,00	0,38
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	100,00	3,80
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	350,00	2,98
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,00	0,04
23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m			104,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	60,00	3,24
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	221,00	31,82
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	32,00	34,24
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	105,00	33,60
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	300,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	250,00	1,10
24	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv (set volei, porti fotbal,set baschet)	buc			61,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	60,00	61,20
		1.6. Pavaj				
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida 200x100x40 mm sur)(Atentie resursul nisip strat ,ciment strat k=0,5)	m2			268,24
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,00	60,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,00	1,90
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	2,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,80	36,96
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj tip caramida 200x100x40 mm sur)	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		1.7. Gard de protectie				

1	2	3	4	5	6	7
26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			199,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	60,00	180,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm (Механизированное бурение (вертикально-кольцевое) грунта для уплотнения слабых или неустойчивых земель, у краев придорожных полос, улиц и автодорог, диаметром 35 см)	m			66,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	60,00	36,00
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	50,00	30,00
28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3mm -188ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi))	t			32 106,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	60,00	864,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	60,00	108,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	42,00	39,90
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	7,00	31,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	52,00	11,44
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	200,00	190,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	600,00	480,00
29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -336 ml (perimetru, orizontale))	t			32 106,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	60,00	864,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	60,00	108,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	30,00	30 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	42,00	39,90
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	7,00	31,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	52,00	11,44
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	30,00	120,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	200,00	190,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	600,00	480,00
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже	m3			1 931,02

1	2	3	4	5	6	7
		нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	60,00	318,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,80	784,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	300,00	226,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	382,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			197,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	60,00	57,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	7,00	28,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	42,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,80	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,00
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			94,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	42,00	4,37
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	50,00	2,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	42,00	4,20
33	CC09D K=2 aplicativ	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, закрепленная кольцевой прокладкой из оцинкованного листа и гвоздями по слою изоляции, без сетки из арматурной стали) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			70,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2873122005340	Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm	kg	0,6600	30,00	39,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	1,00
34	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2			60,00
	045485	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	1,0000	60,00	60,00
35	pret furnizor	Otel rotund d=5,5	m			40,00
	0458524	Otel rotund d=5,5	m2	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
36	Material	Dop PVC 80*80	buc			12,00
	01111	Dop PVC 80*80	buc	1,0000	12,00	12,00
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения)	100 m			324,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	60,00	324,00
38	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m			7,50
	201111	Cablu otel d4mm	m	1,0000	7,50	7,50
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc			70,00
	20111185	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)	buc	1,0000	70,00	70,00
40	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2			12,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	100,00	0,50
41	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2			23,00
	045	plasa poleuritanica d4.2 ochi 130x130	m2	1,0000	23,00	23,00
		1.8. Costul utilajului				
42	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc			22 800,00
	02254	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	1,0000	22 800,00	22 800,00
43	pret de piata	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc			19 000,00
	022541	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	1,0000	19 000,00	19 000,00
44	pret de piata	Stilpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime inclusiv plasa	buc			23 920,00
	0225414	Stolpi mobili pentru volei si badminton, reglabil pe inaltime	buc	1,0000	23 920,00	23 920,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.