

**Constructia sistemului de
aprovizionarea cu apa potabila
pentru satul Volovita si satul
Alexandru cel Bun, r-nul Soroca
№10/20-B1-TH**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-2
Statia de dezinfectie a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari tehnologice
(Platforma B1)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d125mm)	buc	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,400
	252315671309125	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 d125mm	buc	2,020
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,160
2	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d125mm)	buc	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,400
	25231567110125	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d125mm	buc	2,020
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,160
3	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta	m	4,000

1	2	3	4	5
		densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d125mm triplustrat)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,588
	2521216711012 5	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d125mm triplustrat	m	4,141
	2010102901170 *	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,015
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,120
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,046
4	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat - A12)	m	13,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,911
	2521216711090	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat	m	13,459
	2010102901170 *	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,048
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,390
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,149
5	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	17,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,190
	4100116202820	Apa potabila	m3	2,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,850
6	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	17,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,070
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,034
7	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE gofrata d200 mm)	m	5,000

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,830
	2521216701320 0	Tub de protectie PE gofrata d200mm	m	5,151
	2010102901170 *	Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte)	m3	0,018
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,062
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Utilaj		
8	Pret de piata	Statie de clorinare containerizata prefabricata in complet . Conform proiectului (Vezi 10/20-B1-TH)	set	1,000
	28752742202	Statie de clorinare containerizata prefabricata in complet	set	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

