

**Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilitati
com. Brinzenu, r. Edinet.**

Formular Nr.3

Lucrari de reparatii blocul A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 1 530 385 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	264,052	38,00	10 033,98
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	35,441	38,00	1 346,75
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2 936,990	38,00	111 605,64
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	793,728	38,00	30 161,66
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 298,881	38,00	87 357,48
6.	7123010010200	Betonist	h-om	4,410	38,00	167,58
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,864	38,00	32,83
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,573	38,00	2 529,77
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	386,584	38,00	14 690,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	750,038	38,00	28 501,44
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,724	38,00	217,51
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	174,630	38,00	6 635,94
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	623,620	38,00	23 697,56
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 099,574	38,00	41 783,82
15.	7212030022700	Sudor	h-om	8,931	38,00	339,38
16.	7422010060100	Timplar	h-om	3 064,619	38,00	116 455,54
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 515,573	38,00	57 591,76
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,078	38,00	686,96
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	318,233	38,00	12 092,85
Total manopera						545 929

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	45,000	45,00	2 025,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	416,256	7,00	2 913,79
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,000	400,00	800,00
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	16,380	495,00	8 108,10
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,995	165,00	164,18
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	65,833	165,00	10 862,45
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	165,00	1,66
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	96,887	2,00	193,77
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	17,258	3 400,00	58 677,20

10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	3 300,00	29,70
11.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	50,405	12,00	604,86
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 127,972	0,05	256,40
13.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	10,800	950,00	10 260,00
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	14,380	980,00	14 092,40
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,270	1 150,00	19 860,50
16.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 294,339	15,00	19 415,08
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	396,436	12,00	4 757,24
18.	2051142950700	Dibluri	buc	84,000	0,50	42,00
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	63,600	2,50	159,00
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032	2 500,00	80,00
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,321	12,00	27,85
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,570	15,00	38,55
23.	2320166200729	Parchetin	l	14,608	35,00	511,26
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	95,400	9,50	906,29
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,977	8,60	25,61
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	24,200	2,50	60,48
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,381	12,00	28,57
28.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,113	80,00	9,04
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,394	50,00	769,70
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	264,576	14,00	3 704,06
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,855	37,00	142,63
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	705,536	16,00	11 288,58
33.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	15,552	55,00	855,36
34.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	3,855	55,00	212,02
35.	24302261000001	Fuga	kg	116,390	15,00	1 745,85
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,542	35,00	53,97
37.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	5,184	35,00	181,44
38.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,129	35,00	109,50
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,396	25,00	134,90
40.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,326	18,00	113,86
41.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	10,368	18,00	186,62
42.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,054	100,00	105,40
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,636	15,00	24,54
44.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,528	35,00	18,47
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	193,425	40,00	7 737,00
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,219	35,00	147,67
47.	2462106110443	Prenadez 400	kg	41,510	35,00	1 452,85
48.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,450	50,00	472,50
49.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	9,850	1,00	9,85
50.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9,450	35,00	330,75
51.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	120,520	12,00	1 446,24
52.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	471,240	3,00	1 413,72
53.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,508	20,00	110,16
54.	25212167170501	Teava din material plastic D25	m	34,680	30,50	1 057,74
55.	25212167170502	Teava din material plastic D20	m	32,640	22,00	718,08
56.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	22,660	49,50	1 121,67
57.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D75	m	7,210	32,00	230,72
58.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	21,735	20,00	434,70
59.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	69,300	1,50	103,94

60.	25231567194001	Mufa din material plastic D25	buc	2,380	2,50	5,95
61.	25231567194002	Mufa din material plastic D20	buc	2,240	2,20	4,93
62.	25231567194301	Cot din material plastic D25	buc	2,720	2,50	6,80
63.	25231567194302	Cot din material plastic D20	buc	2,560	2,20	5,63
64.	25231567194501	Teu din material plastic D25	buc	24,140	2,55	61,56
65.	25231567194502	Teu din material plastic D20	buc	22,720	2,25	51,12
66.	25231567194601	Reductie din material plastic D25	buc	3,740	2,60	9,72
67.	25231567194602	Reductie din material plastic D20	buc	3,520	2,30	8,10
68.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D75	buc	10,000	16,00	160,00
69.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	30,000	25,00	750,00
70.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 418,450	6,50	9 219,92
71.	2622102438000	Lavoar	buc	9,180	550,00	5 049,00
72.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	9,450	1 050,00	9 922,50
73.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,274	725,00	923,65
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	54,600	3,45	188,37
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22 238,146	1,60	35 581,04
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 036,486	1,30	1 347,43
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 593,532	1,55	19 519,97
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 860,675	4,50	8 373,03
79.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (pardosele)	m2	70,678	130,00	9 188,14
80.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	191,535	100,00	19 153,50
81.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	25,160	72,00	1 811,52
82.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	13,046	40,00	521,84
83.	2662106110000	Mocheta	m2	62,266	125,00	7 783,25
84.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,820	715,00	1 301,30
85.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 133,947	2,60	2 948,27
86.	2670112202900	Baghete din lemn	m	553,770	12,00	6 645,24
87.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	998,808	68,00	67 918,94
88.	2670112204051	Placi din laminat	m2	416,256	120,00	49 950,72
89.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,483	40,00	59,32
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	898,034	2,25	2 020,59
91.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,860	28,00	136,08
92.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	69,960	22,00	1 539,12
93.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,376	250,00	594,00
94.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	312,585	12,50	3 907,32
95.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru pina la 1,5mmp	m	249,260	8,20	2 043,94
96.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru pina la 2,5mmp	m	249,260	10,75	2 679,54
97.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	341,061	150,00	51 159,15
98.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,050	12,50	188,12
99.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	452,130	3,50	1 582,45
100.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	9,600	75,00	720,00
101.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,197	60,00	11,82
102.	2746167335100	Priza	buc	42,840	45,00	1 927,80

103.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	87,000	2,50	217,50
104.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	190,700	2,50	476,74
105.	2822115708000	Element de sustinere	buc	190,400	2,50	476,00
106.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	64,600	27,83	1 797,82
107.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	28,560	17,83	509,23
108.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	28,000	95,00	2 660,00
109.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	28,000	70,00	1 960,00
110.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,168	16,50	2,78
111.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,918	16,50	15,15
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 767,800	0,35	968,73
113.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 400,000	0,07	238,00
114.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 972,000	0,05	98,60
115.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	84,000	0,25	21,00
116.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	392,000	0,30	117,60
117.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9,450	60,00	567,00
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 299,280	0,45	584,67
119.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,757	16,50	28,99
120.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	60,00	550,80
121.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,180	60,00	550,80
122.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,360	5,00	91,80
123.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	73,840	2,50	184,60
124.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	92,400	2,00	184,80
125.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	73,840	325,00	23 998,00
126.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	36,068	2,25	81,16
127.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,000	800,00	3 200,00
128.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,450	80,00	756,00
129.	3120215537204	Automat 10A	buc	12,120	45,00	545,40
130.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	73,840	3,00	221,52
131.	3220137315778	Decapant	kg	0,396	18,00	7,13
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	118,296	10,50	1 242,10
133.	4100126202818	Apa	m3	45,658	10,50	479,41
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	88,192	2,25	198,43
		Total materiale de constructii				566 978

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,609	35,00	21,31
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	19,345	10,00	193,45
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,153	10,00	421,53
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,734	250,00	1 683,50
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,493	70,00	104,51
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	192,768	10,00	1 927,68
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,881	20,00	597,62
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,280	20,00	85,60
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,609	20,00	12,18
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,971	50,00	898,55
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,001	25,00	75,03
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,700	50,00	35,00
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	20,00	0,60
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,977	70,00	208,39
		Total utilaje de constructii				6 262

Total	lei	1 113 555
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	131 023
Total	100,00 +	1 244 578
Transportul	1,00 %	5 614
Total	100,00 +	1 250 192
Cheltuieli de regie	1,00 %	12 502
Total	100,00 +	1 262 694
Beneficiul de deviz	1,00 %	12 627
Total	100,00 +	1 275 321
TVA	20,00 %	255 064

Total deviz:

1 530 385

Intocmit

STANILA AGRO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati com. Brinzenu, r. Edinet.
Investitor
Lucrari de reparatii blocul A

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare Et 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,88 10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,89 10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			214,26 141,74
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	38,00	131,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	72,00	26,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,83	26,44
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,83	7,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,07	3,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,05	1,45
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,50	7,00
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,14 17,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,66 29,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	38,00	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,00	14,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,32 11,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	38,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
7	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			231,25 229,53
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	38,00	181,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	38,00	48,26

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	10,00	1,20
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			147,93
						129,96
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	38,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	38,00	50,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			814,74
						141,36
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,00	117,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	38,00	23,94
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	495,00	445,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,45	10,35
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	725,00	50,73
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	715,00	71,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 300,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,49
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 087,60
						68,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	38,00	55,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	38,00	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	28,00	12,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
11	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			79,51
						7,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	16,50	0,10
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	70,00	70,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
12	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			168,85
						71,44
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	38,00	71,44
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	95,00	95,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
13	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			16,52
						2,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	38,00	1,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,50	13,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,60	0,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	8,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	12,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	70,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			86,86
						64,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,00	11,40

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	165,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,58 46,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,75 7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
17	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m			15,86 9,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	38,00	9,88
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,67 20,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,43 58,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,67 20,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35 1,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,25	0,11
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,62 20,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,25	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			243,05 83,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	38,00	77,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
24	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL, melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2			192,26 ----- 87,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	38,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	68,00	73,33
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	12,00	31,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,34 ----- 26,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
26	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			46,19 ----- 3,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	38,00	3,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	14,25
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	22,00	24,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 500,00	1,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,55
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			206,00 ----- 58,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	38,00	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	38,00	6,46
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,26
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	12,00	12,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
28	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			211,84 ----- 32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	38,00	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	35,00	1,22
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	165,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	12,00	10,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	40,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			202,80 ----- 41,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	38,00	41,80
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (pardosele)	m2	1,0300	130,00	135,24
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,60	16,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,21

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			183,96 62,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	38,00	62,70
	26611128007002	Placi sau pisoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2			276,58 110,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	38,00	11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	38,00	76,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	38,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 400,00	68,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,30	0,65
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	15,00	22,55
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
32	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			24,92 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	38,00	11,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	18,00	0,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	35,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
33	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2			36,51 24,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	38,00	20,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,25	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
34	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			6,21 4,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	38,00	3,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	37,00	0,56
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	15,00	0,15
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	55,00	0,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,25	0,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	10,00	0,02
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 037,87 27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	38,00	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,00	2,66

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	50,00	23,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	25,00	4,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,25	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			81,00
						3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	38,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 213,11
						30,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	38,00	27,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,25	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2. Reparatia iluminat si electricitate Et 1				
38	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			43,70
						43,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	38,00	1,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	38,00	41,80
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,36
						8,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	38,00	8,36
40	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			214,79
						196,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	38,00	196,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	2,50	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	60,00	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	1,30	11,05
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	12,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	1,00	0,15
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	80,00	0,08
41	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc			67,46
						61,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6100	38,00	61,18
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0500	1,00	0,05
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	80,00	0,08
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0010	60,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,30	2,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0070	16,50	0,12
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0700	12,50	0,88
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			61,70
						11,78

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	38,00	11,78
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			354,36
						10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	38,00	10,64
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	325,00	338,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,50	2,60
44	RpEE15F	Montarea intreruptoarelor - intreruptor iluminat scara 10 A -250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc			65,37
						17,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	38,00	17,86
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
45	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			20,60
						16,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	38,00	16,34
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
46	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 1,5 mmp	m			12,09
						2,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	38,00	2,66
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru pina la 1,5mmp	m	1,0300	8,20	9,29
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,14
47	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 2,5 mmp	m			14,98
						2,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	38,00	2,66
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru pina la 2,5mmp	m	1,0300	10,75	12,18
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,14
48	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc			494,75
						91,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000	38,00	91,20
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	1,60	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0150	20,00	0,30
49	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta automat max 10A	buc			54,95
						9,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	38,00	9,50
	3120215537204	Automat 10A	buc	1,0000	45,00	45,45
		3. Lucrari de finisare Et 2				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,89
						10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,89
						10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
52	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			214,26
						141,74
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	38,00	131,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	72,00	26,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,83	26,44
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	17,83	7,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,07	3,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,05	1,45
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,50	7,00
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,14
						17,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	38,00	8,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,00	8,74
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,50	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,66
						29,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	38,00	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,00	14,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,33
						11,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	38,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
56	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			231,24
						229,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	38,00	181,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	38,00	48,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,50	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	10,00	1,20
57	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			814,48
						141,36
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,00	117,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	38,00	23,94
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	495,00	445,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,45	10,35
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	725,00	50,78
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	715,00	71,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 300,00	1,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,51
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 087,60
						68,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	38,00	55,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	38,00	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	950,00	950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,50	1,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	28,00	12,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
59	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			79,51
						7,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	16,50	0,10
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	70,00	70,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
60	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			168,85
						71,44
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	38,00	71,44
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	95,00	95,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
61	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			16,51
						2,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	38,00	1,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,50	13,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,60	0,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	8,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	12,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	70,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			86,86
						64,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,00	11,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	165,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,58
						46,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,75
						7,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
65	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m			15,86
						9,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	38,00	9,88
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,67
						20,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,25	0,11
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,00	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,25	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			243,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	38,00	77,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
72	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2			192,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	38,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	68,00	73,33
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	12,00	31,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
74	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			46,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	38,00	3,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	14,25
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100	m2	1,1000	22,00	24,20

1	2	3	4	5	6	7
		cm S10126				
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 500,00	1,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,55
75	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			206,00 58,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	38,00	52,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	38,00	6,46
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,26
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	12,00	12,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
76	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			211,84 32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	38,00	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	35,00	24,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	35,00	1,22
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	165,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	12,00	10,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	40,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			202,80 41,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	38,00	41,80
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (pardosele)	m2	1,0300	130,00	135,24
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,60	16,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
78	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			183,96 62,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	38,00	62,70
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,60	9,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
79	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2			276,58 110,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	38,00	11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	38,00	76,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	38,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 400,00	68,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,30	0,65
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	15,00	22,54
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
80	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			24,92 11,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	38,00	11,40
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	35,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	18,00	0,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	35,00	0,07
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	100,00	0,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	35,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
81	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2			36,50 24,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	38,00	20,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	38,00	3,80
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,25	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
82	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			6,20 4,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	38,00	3,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	37,00	0,55
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	15,00	0,15
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	55,00	0,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,25	0,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	10,00	0,02
83	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 037,87 27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	38,00	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,00	2,66
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	50,00	23,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	25,00	4,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,25	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
84	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			81,00 3,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	38,00	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 213,11 30,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	38,00	27,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	25,00	4,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,25	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		4. Reparatia iluminat si electricitate Et 2				
86	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc			43,70

1	2	3	4	5	6	7
		tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime				43,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	38,00	1,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	38,00	41,80
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,36
						8,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	38,00	8,36
88	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			214,79
						196,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	38,00	196,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	2,50	3,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	60,00	0,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	1,30	11,05
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	12,50	3,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	1,00	0,15
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	80,00	0,08
89	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc			67,46
						61,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6100	38,00	61,18
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,0500	1,00	0,05
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	80,00	0,08
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0010	60,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,30	2,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0070	16,50	0,12
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0700	12,50	0,87
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			61,70
						11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	38,00	11,78
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,25	0,50
91	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			354,36
						10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	38,00	10,64
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	325,00	338,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	3,00	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,50	2,60
92	RpEE15F	Montarea intreruptoarelor - intreruptor iluminat scara 10 A -250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc			65,37
						17,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	38,00	17,86
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
93	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			20,60
						16,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	38,00	16,34
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,00	3,21
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
94	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			12,09

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 1,5 mmp				2,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	38,00	2,66
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru pina la 1,5mmp	m	1,0300	8,20	9,29
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,14
95	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 2,5 mmp	m			14,98
						2,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	38,00	2,66
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru pina la 2,5mmp	m	1,0300	10,75	12,18
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,14
96	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc			494,75
						91,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000	38,00	91,20
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	400,00	400,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	1,60	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0150	20,00	0,30
97	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta automat max 10A	buc			54,95
						9,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	38,00	9,50
	3120215537204	Automat 10A	buc	1,0000	45,00	45,45
		5. Lucrari sanitare				
98	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			3,04
						3,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	38,00	3,04
99	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			21,28
						21,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	38,00	21,28
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			36,10
						36,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	38,00	36,10
101	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			41,80
						41,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	38,00	41,80
102	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,83
						14,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	38,00	14,44
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	49,50	50,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,18
103	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			46,16
						12,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	38,00	12,92
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare D75	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	15,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	12,00	0,16
104	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc			27,86
						11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	38,00	11,40
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare D75				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	12,00	0,16
105	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	38,00	12,92
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,18
106	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	38,00	11,40
107	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			50,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900	38,00	14,82
	25212167170501	Teava din material plastic D25	m	1,0200	30,50	31,11
	25231567194301	Cot din material plastic D25	buc	0,0800	2,50	0,20
	25231567194501	Teu din material plastic D25	buc	0,7100	2,55	1,81
	25231567194601	Reductie din material plastic D25	buc	0,1100	2,60	0,29
	25231567194001	Mufa din material plastic D25	buc	0,0700	2,50	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	70,00	1,63
108	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			40,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	38,00	13,68
	25212167170502	Teava din material plastic D20	m	1,0200	22,00	22,44
	25231567194302	Cot din material plastic D20	buc	0,0800	2,20	0,18
	25231567194502	Teu din material plastic D20	buc	0,7100	2,25	1,60
	25231567194602	Reductie din material plastic D20	buc	0,1100	2,30	0,25
	25231567194002	Mufa din material plastic D20	buc	0,0700	2,20	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	18,00	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	70,00	1,53
109	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	38,00	5,70
110	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			789,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	38,00	83,60
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	60,00	61,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,20
111	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 599,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	38,00	212,80
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,0000	1 050,00	1 102,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	80,00	84,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	20,00	48,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
112	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie,	buc			849,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				49,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	38,00	49,40
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	800,00	800,00

APROBAT:

Intocmit
STANILA AGRO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilitati
com. Brinzenu, r. Edinet.
Lucrari de reparatii blocul A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 1 530 385 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare Et 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	613,760	10,88 10,26	6 680,77 6 297,17
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	200,100	10,89 10,26	2 178,09 2 053,03
3	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	32,000	214,26 141,74	6 856,23 4 535,68
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	193,100	19,14 17,48	3 696,89 3 375,38
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,370	30,66 29,64	961,94 929,78
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	224,470	12,32 11,40	2 766,56 2 558,92
7	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,880	231,25 229,53	666,01 661,04
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,100	147,93 129,96	310,66 272,92

1	2	3	4	5	6	7
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	11,290	814,74 141,36	9 198,39 1 595,96
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	7,200	1 087,60 68,40	7 830,74 492,48
11	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	14,000	79,51 7,60	1 113,13 106,40
12	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	14,000	168,85 71,44	2 363,90 1 000,16
13	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	137,400	16,52 2,28	2 269,18 313,28
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	699,900	86,86 64,60	60 795,76 45 213,54
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	556,700	58,58 46,36	32 610,92 25 808,61
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	556,740	20,75 7,60	11 554,10 4 231,22
17	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	203,000	15,86 9,88	3 219,58 2 005,64
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	556,740	25,67 20,90	14 290,15 11 635,86
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	200,100	70,43 58,14	14 092,84 11 633,81

1	2	3	4	5	6	7
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	200,100	25,67 20,90	5 136,07 4 182,09
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	756,840	3,35 1,14	2 537,29 862,79
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	756,840	28,62 20,90	21 663,80 15 817,96
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	161,780	243,05 83,60	39 320,63 13 524,81
24	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2	22,100	192,26 87,40	4 248,85 1 931,54
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	224,470	55,34 26,60	12 421,12 5 970,91
26	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	29,900	46,19 3,42	1 381,12 102,26
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	158,750	206,00 58,90	32 703,04 9 350,39
28	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	34,350	211,84 32,30	7 276,69 1 109,52
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	31,370	202,80 41,80	6 361,70 1 311,27

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	100,750	183,96 62,70	18 533,80 6 317,01
31	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	378,890	276,58 110,20	104 794,30 41 753,68
32	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	242,750	24,92 11,40	6 050,37 2 767,35
33	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	48,000	36,51 24,32	1 752,24 1 167,36
34	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	128,000	6,21 4,18	794,24 535,04
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,300	1 037,87 27,74	6 538,56 174,76
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,800	81,00 3,80	388,80 18,24
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,900	1 213,11 30,78	9 583,56 243,17
		Total Lucrari de finisare Et 1 Inklusiv salariu				464 942,02 231 861,03
		2. Reparatia iluminat si electricitate Et 1				
38	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	16,000	43,70	699,20

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime			43,70	699,20
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	22,000	8,36	183,92
					8,36	183,92
40	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	22,000	214,79	4 725,49
					196,84	4 330,48
41	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	32,000	67,46	2 158,74
					61,18	1 957,76
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,000	61,70	1 357,32
					11,78	259,16
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	32,000	354,36	11 339,52
					10,64	340,48
44	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat scara 10 A - 250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc	22,000	65,37	1 438,14
					17,86	392,92
45	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	220,000	20,60	4 532,65
					16,34	3 594,80
46	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 1,5 mmp	m	110,000	12,09	1 329,69
					2,66	292,60

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 2,5 mmp	m	110,000	14,98 2,66	1 647,49 292,60
48	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,000	494,75 91,20	494,75 91,20
49	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta automat max 10A	buc	6,000	54,95 9,50	329,70 57,00
		Total Reparatia iluminat si electricitate Et 1 Inklusiv salariu				30 236,61 12 492,12
		3. Lucrari de finisare Et 2				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	697,640	10,89 10,26	7 593,82 7 157,80
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	274,240	10,89 10,26	2 985,11 2 813,71
52	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	36,000	214,26 141,74	7 713,26 5 102,64
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	258,710	19,14 17,48	4 952,95 4 522,22
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,570	30,66 29,64	1 121,41 1 083,92
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	295,280	12,33 11,40	3 639,33 3 366,20
56	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	4,550	231,24 229,52	1 052,16 1 044,31

1	2	3	4	5	6	7
57	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,910	814,48 141,36	5 628,09 976,79
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	3,600	1 087,60 68,40	3 915,37 246,24
59	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	14,000	79,51 7,60	1 113,13 106,40
60	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	14,000	168,85 71,44	2 363,90 1 000,16
61	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	160,300	16,51 2,28	2 647,35 365,48
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	766,860	86,86 64,60	66 612,17 49 539,15
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	732,760	58,58 46,36	42 924,34 33 970,75
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	732,760	20,75 7,60	15 207,08 5 568,98
65	CK18C	Montarea coltarelilor la lambriuri din aluminiu	m	227,600	15,86 9,88	3 609,80 2 248,69
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	732,760	25,67 20,90	18 808,17 15 314,69
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	274,240	70,43 58,14	19 314,45 15 944,31

1	2	3	4	5	6	7
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	274,240	25,67 20,90	7 039,06 5 731,61
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 007,000	3,35 1,14	3 375,97 1 147,98
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 007,000	28,62 20,90	28 824,38 21 046,30
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	163,040	243,05 83,60	39 626,88 13 630,15
72	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice vagonca	m2	23,920	192,25 87,40	4 598,71 2 090,61
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	295,280	55,34 26,60	16 339,33 7 854,44
74	IzF04D	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	33,700	46,20 3,42	1 556,88 115,25
75	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	233,760	206,00 58,90	48 155,32 13 768,46
76	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	24,950	211,84 32,30	5 285,33 805,87
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	36,570	202,80	7 416,32

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm			41,80	1 528,63
78	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	85,170	183,96 62,70	15 667,67 5 340,14
79	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire	m2	482,280	276,58 110,20	133 390,29 53 147,26
80	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	284,650	24,92 11,40	7 094,75 3 245,01
81	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	55,680	36,50 24,32	2 032,59 1 354,13
82	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	129,000	6,20 4,18	800,44 539,22
83	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	8,080	1 037,87 27,74	8 385,98 224,16
84	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,800	81,00 3,80	388,80 18,24
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,370	1 213,11 30,78	11 366,81 288,42
		Total Lucrari de finisare Et 2 Inclusiv salariu				552 547,40 282 248,32
		4. Reparatia iluminat si electricitate Et 2				

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	18,000	43,70 43,70	786,60 786,60
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	23,000	8,36 8,36	192,28 192,28
88	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	20,000	214,79 196,84	4 295,90 3 936,80
89	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	39,000	67,46 61,18	2 630,95 2 386,02
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	61,70 11,78	1 233,93 235,60
91	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	39,000	354,36 10,64	13 820,04 414,96
92	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat scara 10 A - 250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat)	buc	23,000	65,37 17,86	1 503,51 410,78
93	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	220,000	20,60 16,34	4 532,65 3 594,80
94	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m	110,000	12,09 2,66	1 329,69 292,60

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 mmp				
95	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 2,5 mmp	m	110,000	14,98 2,66	1 647,49 292,60
96	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	1,000	494,75 91,20	494,75 91,20
97	RpEG12A	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta automat max 10A	buc	6,000	54,95 9,50	329,70 57,00
		Total Reparatia iluminat si electricitate Et 2 Inclusiv salariu				32 797,49 12 691,24
		5. Lucrari sanitare				
98	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	23,000	3,04 3,04	69,92 69,92
99	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,000	21,28 21,28	42,56 42,56
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,000	36,10 36,10	324,90 324,90
101	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	9,000	41,80 41,80	376,20 376,20
102	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	65,83 14,44	1 448,26 317,68
103	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	7,000	46,16 12,92	323,09 90,44

1	2	3	4	5	6	7
104	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	10,000	27,86 11,40	278,56 114,00
105	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,000	38,62 12,92	1 158,75 387,60
106	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	64,000	11,40 11,40	729,60 729,60
107	RpSA21B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	34,000	50,38 14,82	1 712,92 503,88
108	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,000	40,18 13,68	1 285,83 437,76
109	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	66,000	5,70 5,70	376,20 376,20
110	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	789,44 83,60	7 104,96 752,40
111	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,000	1 599,85 212,80	14 398,65 1 915,20
112	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de	buc	4,000	849,40 49,40	3 397,60 197,60

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				33 028,00 6 635,94

		Total	lei	1 113 555
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	131 023
		Total	100,00 +	1 244 578
		Transportul	1,00 %	5 614
		Total	100,00 +	1 250 192
		Cheltuieli de regie	1,00 %	12 502
		Total	100,00 +	1 262 694
		Beneficiul de deviz	1,00 %	12 627
		Total	100,00 +	1 275 321
		TVA	20,00 %	255 064
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 530 385 545 929

Intocmit

STANILA AGRO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)