

**Sistemul de canalizare  
menagera-fecalioida din str.  
Tineretii, Fintinitei si  
Feroviarilor din or. Vatra, mun.  
Chisinau. Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2 (и)**

Deviz-oferta № 2-1-2 (и)

**КНС, тп 902-1-133.88 Трубопроводы и арматура**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari de montarea</b>						
1	M1B13A	Montarea electropompei submersibile	m	7,00		
2	M1J34A	Montarea conductei din otel inox, mansionate, prin sudare electrica in mediu de argon, conducta avind diametrul de 80 mm	t	0,04		
3		Трубы из нержавеющей стали Д50х5	m	7,00		
Total			лей			
Asigurarea sociala si medicala						
Total						
Transport materiale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
<b>Capitolul 2. Lucrari de constructii generale</b>						
4	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63-75 mm ( Труба полиэт ПНД тип "С" Д=63мм )	m	8,00		
5	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	9,00		
6	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ( Угольник ПНД 63С )				
7	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ( переход ПВД 90х63С )	buc	2,00		
8		Втулка под фланец ПНД90С	buc	2,00		
9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Фланец стальной Д80 )	buc	2,00		
Total			лей			
Asigurarea sociala si medicala						
Total						
Transport materiale						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
<b>Capitolul 3. Costul utilajul</b>						
10		Электронасос пружинный канализационный ЦМК 16/27	buc	2,00		
Total			лей			
Cheltuieli de depozit						

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

