

Lucrări de amenajare a parcului și microcomplexului sportiv din satul Elizaveta, mun. Bălți

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 703 736,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 1 Rețele electrice exterioare si interioare.				
		1.1. Lucrari de montare				
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	26,0000	2 632,537 154,460	68 445,973 4 015,973
2	33-04-008-3	Montarea conductorilor izolati subteran LEA 0,22 kV	1 km	0,3000	83 229,007 2 354,007	24 968,702 706,202
3	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	0,7800	1 040,169 809,400	811,332 631,332
4	RpEM17A	Pozarea cablului in sant cu greutatea 1m pina la 1 kg	100 m	28,0000	492,385 492,385	13 786,780 13 786,780
5	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	49 336,160 559,160	14 800,848 167,748
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	607,722 105,222	2 430,888 420,888
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	2,0000	179,811 18,212	359,623 36,423

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
8	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,0000	53,960 53,960	53,960 53,960
9	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	11,0000	56,658 56,658	623,238 623,238
10	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat curent, pina la 250 A	buc	1,0000	1 256,391 79,591	1 256,391 79,591
11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	5 022,933 22,933	5 022,933 22,933
12	08-02-374-1	Executarea bransamentului, cantitate conductori in linie: 2	buc	2,0000	394,014 216,514	788,029 433,029
13	08-03-599-4	Panouri montate cu dibluri de distantare	buc	1,0000	5 466,284 426,284	5 466,284 426,284
14	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice: metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,0000	1 436,188 590,188	5 744,750 2 360,750
15	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	4,0000	160,395 141,645	641,580 566,580
16	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara Materiale marunte (banda izolatoare, apa, ipsos etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	5 423,338 19,560	5 423,338 19,560
17	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0250	64 040,000 2 354,000	1 601,000 58,850
18	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta	buc	3,0000	899,044 87,010	2 697,131 261,031
19	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,0000	5 202,260 20,235	15 606,780 60,705

1	2	3	4	5	6	7
20	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0250	6 430,000 2 354,000	160,750 58,850
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	205,222 105,222	820,888 420,888
22	RpED01D	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp	m	20,0000	29,514 15,514	590,270 310,270
23	08-02-374-1	Executarea bransamentului, cantitate conductori in linie: 2	buc	2,0000	419,014 216,514	838,029 433,029
24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	3,0000	148,462 29,228	445,385 87,685
25	08-03-605-1	Ventilator	buc	3,0000	1 681,838 83,638	5 045,514 250,914
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			178 430,396
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			6 310,438
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1 %	1,00 %			1 490,662
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			186 231,496
		Cheltuieli de regie (Total) * 35 %	35,00 %			9 202,723
		Total Total+CR	100,00 +			195 434,219
		Beneficiu (Total) * 2,4 %	2,40 %			4 690,421
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				200 124,640 26 293,493
		Total № 1 Retele electrice exterioare si interioare. Inklusiv salariu				200 124,640 26 293,493
		2. № 2-1-1 Lucrari de constructie				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Acces principal, podet, portal intrare.				
		Total Acces principal, podet, portal intrare. Inklusiv salariu				0,000
		2.1.2. Portal intrare				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	3,5000	51,937	181,778

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)			51,937	181,778
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,5000	495,786 66,776	247,893 33,388
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,8200	221,157 114,665	1 065,976 552,685
29	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament Fm1-2buc.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,7000	2 175,525 296,780	3 698,393 504,526
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	81,0000	22,914 4,249	1 856,063 344,198
31	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка	m3	0,6000	51,937 51,937	31,162 31,162

1	2	3	4	5	6	7
		грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Fundament sub grinda.)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,1080	495,843 66,759	53,551 7,210
33	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament sub grinda.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,7200	2 175,499 296,781	1 566,359 213,682
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,6800	20,910 20,910	35,128 35,128
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Grinda monolita cota 0.000)	m2	2,4000	221,215 114,665	530,916 275,196
36	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,4400	1 853,502 445,170	815,541 195,875
37	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	6,7000	21,350	143,047

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)			2,900	19,432
38	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	18,0000	22,914 4,249	412,458 76,488
39	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Planseu pod si scari.)	m3	1,0800	51,936 51,936	56,091 56,091
40	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Planseu pod si scari.)	m2	21,3000	221,215 114,665	4 711,879 2 442,364
41	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на	m3	4,8100	1 853,470 445,170	8 915,191 2 141,268

1	2	3	4	5	6	7
		высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Planseu pod si scari.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
42	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Planseu pod si scari.)	kg	452,4000	22,914 4,249	10 366,452 1 922,406
43	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stilpi pina la cota +2.700)	m2	7,6800	128,600 87,685	987,648 673,421
44	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Stilpi pina la cota +2.700) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7700	1 853,449 445,169	1 427,156 342,780
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура	kg	96,0000	22,914 4,249	2 199,778 407,938

1	2	3	4	5	6	7
		класа PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Stilpi pina la cota +2.700)				
46	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Stilpi pina la cota +2.700)	kg	29,0000	21,350 2,900	619,160 84,110
47	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Grinda cota +2.300)	m2	5,2800	128,600 87,685	679,008 462,977
48	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu betonieră pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Grinda cota +2.300) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7100	1 853,490 445,169	1 315,978 316,070
49	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура	kg	54,3000	22,914 4,249	1 244,250 230,740

1	2	3	4	5	6	7
		класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Grinda cota +2.300)				
50	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300)	kg	8,3000	21,350 2,900	177,208 24,073
51	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stâlpi pînă la cota +3.900)	m2	3,9680	128,676 87,685	510,587 347,934
52	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betonieră pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasă C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Stâlpi pînă la cota +3.900) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,3800	1 853,426 445,171	704,302 169,165
53	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la	m2	0,3800	129,063 87,684	49,044 33,320

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Rost armat cota +3.900)				
54	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Stilpi pina la cota +3.900) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,1800	1 853,417 445,167	333,615 80,130
55	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300)	kg	4,5000	21,350 2,900	96,077 13,052
56	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori)	m3	2,6300	1 474,867 283,021	3 878,901 744,345
57	CD69C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la bolti si arce, cu prepararea manuala a mortarului M-50 (Кладка сводов и арок из кирпича размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 вручную)	m3	0,2500	5 959,732 1 148,676	1 489,933 287,169
		Total Portal intrare				50 400,523

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 250,101
		2.1.3. Lucrari de finisare				
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,2300	187,875 114,665	6 055,202 3 695,653
59	CI11C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) (Косоуцкий камень) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	16,3300	956,834 519,365	15 625,093 8 481,230
60	RMF32A	Letuiala din Iaturoaie de brad cioplite cu barda din gros, cu dimensiunile medii de 50x80 mm (Обрешетка из брусьев хвойных пород, сильно отшлифованных тесаком, средний размер 50x80 мм)	m	22,0000	36,575 33,725	804,650 741,950
61	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,6000	1 963,835 115,340	7 069,805 415,223
62	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica	m2	8,4000	116,187 84,987	975,971 713,891

1	2	3	4	5	6	7
		in 3 straturi				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,8400	55,771 40,470	1 385,360 1 005,275
64	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М 100-Т без цемента, толщ. 2 см (подстилающий слой из раствора) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	32,3600	592,443 226,632	19 171,458 7 333,812
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	124,0000	40,517 14,165	5 024,046 1 756,398

1	2	3	4	5	6	7
66	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	3,1300	94,594 75,544	296,078 236,453
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				56 407,663 24 379,885
		2.1.4. Parcare publica 190m2				
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	0,7600	1 950,000 0,000	1 482,000 0,000
68	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	125,4000	123,840 0,000	15 529,536 0,000
69	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	1,9000	44,500 0,000	84,550 0,000
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	28,5000	670,485 40,470	19 108,823 1 153,395
71	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	28,5000	567,515 60,705	16 174,177 1 730,092
72	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15	m	62,0000	256,142 45,191	15 880,810 2 801,873

1	2	3	4	5	6	7
		см)				
73	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	190,0000	302,030 4,047	57 385,700 768,930
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	190,0000	159,321 31,701	30 271,085 6 023,285
		Total Parcare publica 190m2 Inclusiv salariu				155 916,681 12 477,575
		2.1.5. Teren de jocuri pentru copii 176m2				
75	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	0,4400	1 950,000 0,000	858,000 0,000
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	72,6000	123,840 0,000	8 990,784 0,000
77	TsH32A1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок баластовым покрытием толщиной 10 см)	m2	176,0000	68,159 22,259	11 995,896 3 917,496
78	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	176,0000	67,808 22,259	11 934,296 3 917,496
79	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16	m2	176,0000	32,022 4,721	5 635,784 830,984

1	2	3	4	5	6	7
		mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см)				
		Total Teren de jocuri pentru copii 176m2 Inclusiv salariu				39 414,760 8 665,976
		2.1.6. Pavaj 800m2				
80	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	1,6000	1 950,000 0,000	3 120,000 0,000
81	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	264,0000	123,840 0,000	32 693,760 0,000
82	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную)	m3	80,0000	667,577 172,672	53 406,160 13 813,760
83	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	520,0000	173,385 20,235	90 160,356 10 522,200
84	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных	m2	800,0000	319,853 70,418	255 882,240 56 334,240

1	2	3	4	5	6	7
		на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
85	TR11AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	4,6000	47,215 47,215	217,189 217,189
86	Tr11AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 2 категории)	t	8,5000	30,352 30,352	257,996 257,996
87	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	13,1000	50,880 0,000	666,528 0,000
		Total Pavaj 800m2 Inclusiv salariu				436 404,229 81 145,385
		2.1.7. Spatii verzi 869m2				
88	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см)	m2	869,0000	12,141 12,141	10 550,529 10 550,529
89	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное	m2	869,0000	18,212 18,212	15 825,794 15 825,794

1	2	3	4	5	6	7
		рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 20 см)				
90	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,6900	1 037,909 325,109	9 019,429 2 825,197
		Total Spatii verzi 869m2 Inclusiv salariu				35 395,752 29 201,520
		2.1.8. Viceu public				
		Total Viceu public Inclusiv salariu				0,000
		2.1.9. Lucrari terasamente.				
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,0600	1 687,500 0,000	101,250 0,000
92	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0500	1 537,500 0,000	76,875 0,000
93	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0360	138,950 138,950	143,952 143,952
94	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	9,9000	12,800 0,000	126,720 0,000
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0600	225,283 24,283	13,517 1,457
96	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,8000	20,909 20,909	37,637 37,637

1	2	3	4	5	6	7
97	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0320	545,312 0,000	17,450 0,000
98	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,0000	50,598 50,588	252,988 252,938
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				770,389 435,984
		2.1.10. Fundatie				
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,2000	495,786 66,776	1 586,514 213,682
100	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,8400	221,227 114,665	2 619,326 1 357,634
101	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,4000	3 720,421 394,583	8 929,010 946,998
102	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	14,8000	221,215 114,665	3 273,982 1 697,042
103	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	2,9600	1 752,197 249,565	5 186,502 738,712
104	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg	24,6000	21,350 2,900	525,219 71,349
105	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура	kg	58,2500	22,914 4,249	1 334,757 247,521

1	2	3	4	5	6	7
		класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				
106	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,5600	112,939 25,631	740,880 168,139
107	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	26,6400	31,093 4,047	828,305 107,812
		Total Fondatie Inclusiv salariu				25 024,495 5 548,889
		2.1.11. Pereti				
108	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori)	m3	5,8000	1 474,910 283,020	8 554,480 1 641,517
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti dispartitori)	m3	0,6600	1 475,147 283,024	973,597 186,796
110	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de jonctiune E1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	12,0000	46,998 14,165	563,982 169,974
111	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Cetka C-1),	kg	16,4600	31,906 3,035	525,171 49,960
		Total Pereti				10 617,230

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 048,247
		2.1.12. Consolidarea peretilor				
112	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,5600	221,184 114,665	1 008,600 522,872
113	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Briu antiseismic), Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,9100	3 720,380 394,582	3 385,546 359,070
114	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg	17,3000	21,350 2,900	369,361 50,176
115	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	65,7800	22,914 4,249	1 507,303 279,519
116	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,9600	221,199 114,665	1 981,946 1 027,398
117	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Stilpi Stm1-4buc), Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,5500	3 720,540 394,584	2 046,297 217,021
118	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg	25,8000	21,350 2,900	550,839 74,829
119	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	101,1200	22,914 4,249	2 317,102 429,697

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				
		Total Consolidarea peretilor Inklusiv salariu				13 166,994 2 960,582
		2.1.13. Usi, ferestre				
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	2 029,677 64,077	11 508,268 363,319
121	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,3500	2 072,619 63,403	2 798,035 85,594
122	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж. алюм. отлива В=150)	m	3,0000	364,095 6,745	1 092,285 20,235
123	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка внутренних поддокоников В=250) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	3,0000	284,328 24,282	852,984 72,846
124	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	1,5400	184,544 114,665	284,197 176,584
		Total Usi, ferestre Inklusiv salariu				16 535,769 718,578
		2.1.14. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
125	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1050	2 203,305 459,305	231,347 48,227
126	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,5750	2 092,033 259,681	3 294,952 408,997
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Cerca C-1),	kg	32,4120	31,905 3,035	1 034,096 98,383
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,5000	74,020 40,470	777,210 424,935
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,5000	490,900 168,625	5 154,449 1 770,562
130	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	22,0000	321,105 60,705	7 064,310 1 335,510
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 556,364 4 086,614
		2.1.15. Acoperis				
131	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,1700	7 423,212 1 624,871	1 261,946 276,228
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,3100	6 176,923 1 517,623	1 914,846 470,463
133	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii	m2	16,0000	390,726 31,701	6 251,624 507,224

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)				
134	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, плитами типа PAL толщиной 22 мм)	m2	16,0000	70,086 18,886	1 121,376 302,176
135	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, прикрепленной механически на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500	m2	16,0000	285,554 28,329	4 568,864 453,264
136	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	6,7200	37,451 17,200	251,669 115,582
137	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	9,3600	618,297 273,847	5 787,260 2 563,208
138	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с	m	12,0000	254,860 20,235	3 058,320 242,820

1	2	3	4	5	6	7
		anticorrozională de protecție) Material marunt=1,0300				
139	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с anticorrozională de protecție) Material marunt=1,0200	m	6,0000	322,183 23,608	1 933,095 141,645
		Total Acoperis Inclusiv salariu				26 149,000 5 072,610
		2.1.16. Tavan				
140	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,0500	6 176,920 1 517,620	308,846 75,881
141	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	12,0000	427,954 155,135	5 135,442 1 861,620
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 444,288 1 937,501
		2.1.17. Finisare interioara				
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 50-T pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,0000	116,196 80,940	5 809,780 4 047,000
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	31,5000	487,547 171,997	15 357,746 5 417,921

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,5000	119,974 82,289	2 219,526 1 522,347
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,5000	8,524 2,024	157,685 37,435
146	CN15A	Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment- perclorvinilic	m2	18,5000	92,234 37,772	1 706,338 698,782
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				25 251,075 11 723,485
		2.1.18. Finisare exterioara				
147	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	34,0000	150,608 107,920	5 120,686 3 669,280
148	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	34,0000	361,693 97,870	12 297,554 3 327,578
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,0000	8,524 2,023	289,799 68,799
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью	m2	34,0000	174,469 82,289	5 931,960 2 797,826

1	2	3	4	5	6	7
		"ТИНК")				
151	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	34,0000	83,603 30,352	2 842,485 1 031,985
152	CI11A	Placaje din placi de beton colorat la soclu Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	4,8400	707,922 458,660	3 426,344 2 219,914
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				29 908,828 13 115,382
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				944 364,040 216 768,314
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			944 364,040
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			52 024,395
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1 %</i>	1,00 %			6 220,380
		<i>Total ПЗ+CA+CT</i>	100,00 +			1 002 608,815
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 4,8 %</i>	4,80 %			48 125,223
		<i>Total Total+CR</i>	100,00 +			1 050 734,038
		<i>Beneficiu (Total) * 2,4 %</i>	2,40 %			25 217,617
		Total № 2-1-1 Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 075 951,65 5 216 768,314
		3. № 2-1-2 Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de constructie.				
		3.1.1. Miniteren de fotbal si teren de volei 1533.92m2				
153	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	6,1360	1 950,000 0,000	11 965,200 0,000
154	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 012,3870	123,840 0,000	125 373,984 0,000
155	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu	100m2	15,3400	44,501	682,650

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)			0,000	0,000
156	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	76,6960	529,715 60,705	40 627,018 4 655,831
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	306,7840	670,485 40,470	205 694,099 12 415,548
158	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	184,0700	2 306,948 337,250	424 639,902 62 077,608
159	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (Спортивные площадки из резиновых смесей на бетонно-цементное основание с добавкой S 1500 толщиной 12 см, на 5 см слой песка)	m2	1 533,9200	585,794 147,041	898 561,332 225 549,130
160	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота)	buc	2,0000	5 309,731 1 970,889	10 619,462 3 941,778

1	2	3	4	5	6	7
161	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы со скамейками, на волейбольной площадке)	buc	1,0000	3 460,855 1 108,203	3 460,855 1 108,203
162	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке)	buc	1,0000	2 948,678 1 318,648	2 948,678 1 318,648
163	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	220,0000	731,460 87,685	160 921,189 19 290,700
164	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга,	m	220,0000	609,247 87,685	134 034,329 19 290,700

1	2	3	4	5	6	7
		ВЫСОТОЙ 2,05м,) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275				
		Total Miniteren de fotbal si teren de volei 1533.92m2 Inclusiv salariu				2 019 528,69 8 349 648,146
		3.1.2. Teren sarituri in lungime 18m2				
165	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	0,0900	1 950,000 0,000	175,500 0,000
166	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	14,8500	123,840 0,000	1 839,024 0,000
167	TsH36A01	Amenajarea gropilor pentru sarituri (Благоустройство ям для прыжков)	buc	1,0000	8 902,683 3 713,123	8 902,683 3 713,123
		Total Teren sarituri in lungime 18m2 Inclusiv salariu				10 917,207 3 713,123
		3.1.3. Teren pentru acrobatica 147.73m2				
168	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	0,5910	1 950,000 0,000	1 152,450 0,000
169	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	97,5020	123,840 0,000	12 074,640 0,000
170	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului	100m2	1,4800	44,493 0,000	65,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)				
171	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,3860	529,714 60,705	3 912,471 448,367
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,5460	670,485 40,470	19 810,141 1 195,727
173	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	17,7280	2 306,946 337,250	40 897,537 5 978,768
174	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (Спортивные площадки из резиновых смесей на бетонно-цементное основание с добавкой S 1500 толщиной 12 см, на 5 см слой песка)	m2	147,7300	585,794 147,041	86 539,385 21 722,367
		Total Teren pentru acrobatica 147.73m2 Inclusiv salariu				164 452,474 29 345,229
		3.1.4. Spatii verzi 380m2				
175	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm	m2	380,0000	12,141 12,141	4 613,580 4 613,580

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см)				
176	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 20 см)	m2	380,0000	18,212 18,212	6 920,370 6 920,370
177	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,8000	1 037,909 325,109	3 944,054 1 235,414
		Total Spatii verzi 380m2 Inclusiv salariu				15 478,004 12 769,364
		Total Lucrari de constructie. Inclusiv salariu				2 210 376,38 3 395 475,862
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			2 210 376,383
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			94 914,207
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1 %	1,00 %			15 142,756
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			2 320 433,346
		Cheltuieli de regie (Total) * 4,8 %	4,80 %			111 380,801
		Total Total+CR	100,00 +			2 431 814,147
		Beneficiu (Total) * 2,4 %	2,40 %			58 363,540
		Total № 2-1-2 Lucrari de costructie Inclusiv salariu				2 490 177,68 7 395 475,862
		4. № 2-1-3 Alimentarea cu apa si canalizare				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Retele de apeduct				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de apeduct Inclusiv salariu				0,000
		4.1.2. Retele de apeduct exterioare.				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4200	$\frac{1\,537,500}{0,000}$	$\frac{645,750}{0,000}$
179	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	3,4300	$\frac{138,947}{138,947}$	$\frac{476,588}{476,588}$
180	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de conectare la reseaua existenta)	buc	1,0000	$\frac{193,621}{39,121}$	$\frac{193,621}{39,121}$
181	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena PE100, PN10, SDR13,6 D=32x2,4 mm	m	49,0000	$\frac{53,442}{3,642}$	$\frac{2\,618,673}{178,473}$
182	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune PE/latuni, D32-25 mm	buc	3,0000	$\frac{193,621}{39,121}$	$\frac{580,863}{117,363}$
183	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры,	buc	1,0000	$\frac{432,298}{37,098}$	$\frac{432,298}{37,098}$

1	2	3	4	5	6	7
		ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Кран шаровой латунный Ру=1,6 МПа, dy=25) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				
184	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,7200	20,909 20,909	286,878 286,878
185	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,7200	50,597 50,587	694,197 694,060
186	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3200	545,000 0,000	174,400 0,000
187	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3200	1 537,909 594,909	492,131 190,371
188	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	0,6500	2 841,528 935,532	1 846,993 608,096
189	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
190	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	2,0000	650,000 0,000	1 300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6				
191	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0300	4 844,267 364,233	145,328 10,927
192	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	1,0000	700,000 0,000	700,000 0,000
193	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦО-1	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
194	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
195	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6") (Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 225, L= 0.2)	buc	3,0000	326,318 43,843	978,953 131,528
196	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6") (Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф315, L= 0.2)	buc	2,0000	326,317 43,843	652,635 87,685
197	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного,	m	49,0000	20,108 2,698	985,292 132,202

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)				
198	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m	49,0000	0,637 0,277	31,191 13,551
		Total Retele de apeduct exterioare. Inclusiv salariu				17 835,791 3 003,941
		4.1.3. Retele interioare de apeduct si canalizare				
199	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,0000	49,358 23,608	493,575 236,075
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	5,0000	155,730 26,980	778,650 134,900
201	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	2,0000	159,102 30,352	318,205 60,705

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
202	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта комбинированная внутренняя резьба под ключ 32x1")	buc	1,0000	51,490 0,000	51,490 0,000
203	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)	buc	3,0000	31,990 0,000	95,970 0,000
204	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)(Тройник Ф25 ппр)	buc	1,0000	94,767 17,537	94,767 17,537
205	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с	buc	1,0000	79,767 17,537	79,767 17,537

1	2	3	4	5	6	7
		наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукционный 32-25-20 ппр)				
206	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукционный 25-20-20 ппр)	buc	2,0000	69,767 17,537	139,534 35,074
207	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукционный 25-20-25 ппр)	buc	1,0000	74,767 17,537	74,767 17,537
208	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR 90 D20)	buc	11,0000	41,490 0,000	456,390 0,000
209	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) (Cot PPR 90 D32)	buc	2,0000	41,135 14,165	82,269 28,329

1	2	3	4	5	6	7
210	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 1/4 ", жестко заделанные) (Clema din polietilena p/u tevi d32)	buc	5,0000	41,352 24,957	206,759 124,783
211	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm (Clema din polietilena p/u tevi d25)	buc	10,0000	35,654 22,259	356,536 222,585
212	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena p/u tevi d20)	buc	22,0000	30,956 19,561	681,023 430,331
213	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	4,0000	269,264 15,514	1 077,054 62,054
214	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	2,0000	320,014 15,514	640,027 31,027
215	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	17,0000	10,792 10,792	183,464 183,464
216	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	17,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Rețele interioare de apeduct si canalizare				5 810,247 1 601,938

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.1.4. Canalizare				
		Total Canalizare Inclusiv salariu				0,000
		4.1.5. Retele canalizare exterioara				
217	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	3,5000	50,587 50,587	177,056 177,056
218	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	5,0000	158,882 24,957	794,408 124,783
219	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	1,0000	96,318 43,843	96,318 43,843
220	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,7200	20,909 20,909	286,878 286,878
221	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,5000	50,597 50,587	177,091 177,056
222	AcF12B	Proba de presiune a conductelor	m	5,0000	0,958	4,791

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm			0,418	2,091
		Total Retele canalizare exterioara Inklusiv salariu				1 536,542 811,707
		4.1.6. Retele interioare de canalizare				
223	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф110	m	9,0000	129,650 0,000	1 166,850 0,000
224	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф50	m	15,0000	67,270 0,000	1 009,050 0,000
225	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отвод ПП 45 Ф50	buc	2,0000	70,620 0,000	141,240 0,000
226	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) (Отвод ПП 45 Ф110)	buc	2,0000	170,786 18,886	341,572 37,772
227	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба)	buc	1,0000	185,786 18,886	185,786 18,886

1	2	3	4	5	6	7
		для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) (Отвод ПП 90 Ф110)				
228	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник PP90 D110x50	buc	4,0000	175,700 0,000	702,800 0,000
229	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Тройник PP90 D50)	buc	6,0000	86,421 19,561	518,523 117,363
230	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Тройник PP90 D50)	buc	1,0000	86,420 19,560	86,420 19,560
231	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник PP90 D110	buc	3,0000	155,700 0,000	467,100 0,000
232	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина одноплоскостная 67° 110x100x100	buc	1,0000	1 505,700 0,000	1 505,700 0,000
233	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные	buc	2,0000	170,786 18,886	341,572 37,772

1	2	3	4	5	6	7
		части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Заглушка ПП D110				
234	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Заклушка ПП D50)	buc	5,0000	165,459 14,839	827,295 74,195
235	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Ревизия D110	buc	5,0000	220,786 18,886	1 103,930 94,430
236	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala d100 cu grindana) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	3,0000	327,914 70,823	983,741 212,468
237	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 ", жестко заделанные)	buc	4,0000	40,438 29,003	161,754 116,014
238	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или	buc	6,0000	46,509 35,074	279,055 210,444

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", жестко заделанные)				
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	2,4000	5,396 5,396	12,950 12,950
		Total Retele interioare de canalizare Inclusiv salariu				9 835,338 951,854
		4.1.7. Obiecte sanitare				
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	3,0000	4 427,765 317,015	13 283,295 951,045
241	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в комплекте с сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	3,0000	2 180,082 124,782	6 540,247 374,347
242	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc	3,0000	191,220 40,470	573,660 121,410

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Водоразборный кран) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc.)=1,0050				
243	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Поливочный кран) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	3,0000	463,497 37,097	1 390,492 111,292
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				21 787,694 1 558,094
		4.1.8. Hazna				
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1800	1 687,500 0,000	303,750 0,000
245	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,9000	138,947 138,947	125,052 125,052
246	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	26,5700	30,720 0,000	816,240 0,000
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1500	200,000 0,000	30,000 0,000
248	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	6,5200	399,894 41,144	2 607,312 268,262

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/				
249	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/	m3	9,5500	399,896 41,145	3 819,010 392,930
250	Pret din piata	Сарас сu rama pentru rezervor	buc	1,0000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
251	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, сu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm (Изготовление и прокладка воздуховодов из ПВХ, периметром сечения 250-400 мм и толщиной 4,0 мм)	m2	2,0000	2 224,575 754,765	4 449,151 1 509,531
		Total Hazna Inclusiv salariu				16 650,515 2 295,775
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			73 456,127
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			2 453,594
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1 %	1,00 %			589,588
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			76 499,309
		Cheltuieli de regie (Total) * 4,8 %	4,80 %			3 671,967
		Total Total+CR	100,00 +			80 171,276
		Beneficiu (Total) * 2,4 %	2,40 %			1 924,111
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				82 095,387 10 223,309
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Nod сu apometru apa rece				
252	AcB01A	Montarea armaturilor сu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare сu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны,	buc	2,0000	453,098 37,097	906,195 74,195

1	2	3	4	5	6	7
		вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Robinet dy=25) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				
253	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,0000	155,135 155,135	155,135 155,135
254	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный Ру=1,6МПа dy=25	buc	1,0000	168,823 16,863	168,823 16,863
255	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc	1,0000	16,863 16,863	16,863 16,863
256	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	27,760 26,980	27,760 26,980
		Total Nod cu apometru apa rece Inclusiv salariu				1 274,776 290,036
		4.2.2. Hazna				
257	SE54D k=3,0	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l (Буферный резервуар пластиковый , емкостью 1500-2000 л) se exclud materialele, numai manopera k=3 rezrrvor 5000l. Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	455,710 323,760	455,710 323,760
258	AcA36E	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip L, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 800-1000 mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр	buc	1,0000	221,423 165,253	221,423 165,253

1	2	3	4	5	6	7
		800-1000 мм) (Удлинитель подземного резервуара) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0300				
		Total Hazna Inclusiv salariu				677,133 489,013
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			1 951,909
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			186,972
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1 %	1,00 %			11,729
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			2 150,610
		Cheltuieli de regie (Total) * 35 %	35,00 %			272,667
		Total Total+CR	100,00 +			2 423,277
		Beneficiu (Total) * 2,4 %	2,40 %			58,159
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 481,436 779,049
		4.3. Utilaj				
		4.3.1. Nod cu apometru				
259	pret de piata	Contor de apa Dn15 R-160	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
260	pret de piata	Filtru de apa Py=1,5MPa dy=25	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
261	pret de piata	Supapa de sens Py=1,6MPa dy=25	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				3 950,000
		4.3.2. Hazna				
262	pret de piata	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000 l.	buc	1,0000	50 000,000 0,000	50 000,000 0,000
263	pret de piata	Удлинитель подземного резервуара	buc	1,0000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
		Total Hazna Inclusiv salariu				65 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				68 950,000
		Total № 2-1-3 Alimentarea cu apa si canalizare Inclusiv salariu				153 526,823 11 002,358

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	Lei			3 919 780,68
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			783 956,14
		Total deviz:				4 703 736,82
		Inclusiv salariu				649 539,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de amenajare a parcului și microcomplexului sportiv din satul Elizaveta, mun. Bălți

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 703 736,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	16,0825	67,45	1 084,764
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,0624	67,45	139,109
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	138,4510	67,45	9 338,520
4.	7122050013400	Zidar	h-om	178,8339	67,45	12 062,347
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,0982	67,45	4 458,324
6.	7123010010200	Betonist	h-om	979,0945	67,45	66 039,924
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,6356	67,45	4 157,321
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	404,8000	67,45	27 303,760
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	30,0388	67,45	2 026,118
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	184,1408	67,45	12 420,296
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,9756	67,45	740,304
12.	7129020012800	Pavator	h-om	1 405,4605	67,45	94 798,310
13.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	534,8218	67,45	36 073,730
14.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 247,9945	67,45	151 627,229
15.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1475	67,45	77,399
16.	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	22,3800	67,45	1 509,531
17.	7132010010900	Faiantar	h-om	176,1106	67,45	11 878,660
18.	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,6290	67,45	4 359,226
19.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	45,8384	67,45	3 091,800
20.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	62,4420	67,45	4 211,714
21.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,7700	67,45	591,537
22.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,1915	67,45	1 227,018
23.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,9959	67,45	134,624
24.	7136080025001	Montator	h-om	2,5200	67,45	169,974
25.	7137010011510	Electromontor	h-om	214,4400	67,45	14 463,978
26.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	159,2995	67,45	10 744,751
27.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,9726	67,45	4 449,853
28.	7212030022700	Sudor	h-om	1,9240	67,45	129,774
29.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,7000	67,45	384,465
30.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,4560	67,45	233,107

31.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,8195	67,45	325,075
32.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	46,9600	67,45	3 167,452
33.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,5600	67,45	1 589,122
34.	7422010060100	Timplar	h-om	26,3100	67,45	1 774,610
35.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 811,6255	67,45	122 194,139
36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	406,3436	67,45	27 407,874
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	178,7708	67,45	12 058,090
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,4493	67,45	435,006
39.	9312040019600	Sapator	h-om	9,8027	67,45	661,192
Total manopera						649 539,98

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-gazon canadian	kg	49,4604	180,00	8 902,872
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	35 000,00	0,000
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0002	20 000,00	4,000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,4800	3,50	8,680
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0005	35 000,00	17,500
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0009	35 000,00	31,500
7.	10145561924	Electrozi de sudat	kg	0,5000	90,00	45,000
8.	1015551614	Electrod de legare la pamint D16 L3m	m	3,0000	10,00	30,000
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0300	100,00	3,000
10.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	26,7900	2 000,00	53 580,000
11.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,0000	180,00	540,000
12.	1111000100024	Intrerupator diferential UZO	buc	2,0200	160,00	323,200
13.	11421102200525	Nisip	m3	6,6830	350,00	2 339,050
14.	1212121212121	Apa	m3	4,0000	0,10	0,400
15.	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,2779	5,00	26,389
16.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,1810	850,00	6 953,850
17.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	74,0605	300,00	22 218,150
18.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	444,7278	300,00	133 418,340
19.	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	10,0320	300,00	3 009,600
20.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,2970	300,00	3 389,100
21.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,2157	300,00	1 264,710
22.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,3007	5,00	16,503
23.	142110200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	buc	4,0000	350,00	1 400,000
24.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5700	360,00	205,200
25.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6992	300,00	209,760
26.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,4520	300,00	435,600
27.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,9176	300,00	2 375,280
28.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,4800	350,00	518,000
29.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0144	350,00	5,040
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,3535	350,00	2 573,725
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	162,4042	350,00	56 841,470
32.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,0000	350,00	1 400,000
33.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	68,5600	350,00	23 996,000
34.	14211022031	Песчанно-цементная смесь	m3	9,7888	350,00	3 426,080
35.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,9845	350,00	694,575
36.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	17,9520	350,00	6 283,200
37.	15145616	Colier p/u cablu 300 mm	buc	1,0000	250,00	250,000
38.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,1530	70,00	80,710
39.	15666151	Vopsea sura	kg	1,0000	75,00	75,000
40.	1660131316	Corp de iluminat LED Felinar de PARK	buc	36,0000	1 750,00	63 000,000
41.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,2905	5,00	16,452
42.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	10,00	0,220
43.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	8,0190	10,00	80,190

44.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1530	35,00	5,355
45.	201-9251	Suporti	kg	0,0000	35,00	0,000
46.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,000
47.	2010102900567	Busteni de brad	m3	0,2200	250,00	55,000
48.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,1730	3 500,00	605,500
49.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1373	3 500,00	480,550
50.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,0196	3 500,00	10 568,600
51.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,4114	3 500,00	1 439,900
52.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6}$ = 44mm calit II	m3	0,0432	3 500,00	151,200
53.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,1411	3 500,00	493,850
54.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1547	3 500,00	541,450
55.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3744	3 500,00	1 310,400
56.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0036	3 500,00	12,600
57.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,3450	3 500,00	1 207,500
58.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{6}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,0272	3 500,00	95,200
59.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880	3 500,00	4 158,000
60.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0851	80,00	6,808
61.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,1900	3 500,00	665,000
62.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0241	3 500,00	84,350
63.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,0000	0,10	84,000
64.	2010237318750	Distantieri	buc	153,6891	0,10	15,370
65.	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	16,8000	45,00	756,000
66.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5962	30,00	77,886
67.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3,6000	1 800,00	6 480,000
68.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,3500	1 850,00	2 497,500
69.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	46,8000	10,00	468,000
70.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,1032	1,00	30,103
71.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0160	1 000,00	16,000
72.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,6810	10,00	16,810
73.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2450	40,00	9,800
74.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,0649	20,00	41,298
75.	2320187315789	Decofrol	kg	10,3186	90,00	928,674
76.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,0400	35,00	176,400
77.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	45,2880	13,50	611,388
78.	23203226000361	Gudron	kg	0,9288	35,00	32,508
79.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7080	120,00	84,960
80.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2424	75,00	18,180
81.	2413217300010	Cleme	buc	3,0600	10,00	30,600
82.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	60,00	19,080
83.	2414126109781	Toluen	kg	0,2775	55,00	15,263
84.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,4168	60,00	85,008
85.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7867	180,00	681,606
86.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	7,8750	40,00	315,000
87.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2400	45,00	10,800
88.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,3916	75,00	179,370
89.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Nic 15 Supraten	kg	21,7600	75,00	1 632,000
90.	2430116104846	Vopsea alba perclorvinilica 104-400	kg	8,7875	75,00	659,062
91.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0420	60,00	2,520
92.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2400	75,00	93,000
93.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1430	75,00	235,725
94.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	138,7000	75,00	10 402,500
95.	24302261000001	Fuga	kg	24,4374	40,00	977,496
96.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3600	45,00	16,200

97.	2430226100400	Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80	kg	1,8500	45,00	83,250
98.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,5139	50,00	25,695
99.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3257	60,00	79,542
100.	2430226109200	Diluant dispersie vinilica D400	kg	1,3875	90,00	124,875
101.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	66,5000	90,00	5 985,000
102.	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,1040	35,00	3,640
103.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,6650	50,00	83,250
104.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	8,2518	55,00	453,849
105.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,1200	45,00	5,400
106.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	137,3600	10,00	1 373,600
107.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	143,5410	12,00	1 722,492
108.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,2800	80,00	262,400
109.	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,2840	15,00	4,260
110.	25132066215001	Banda de avertizare	m	52,9200	1,00	52,920
111.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,6000	10,00	6,000
112.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	21,6600	5,00	108,300
113.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500	60,00	189,000
114.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,0506	50,00	52,530
115.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500	50,00	157,500
116.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,0600	250,00	765,000
117.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	31,4262	30,00	942,786
118.	2521216700110	Teava din PVC neplastifiata D110	m	5,3550	125,00	669,375
119.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	7,2100	125,00	901,250
120.	25212167100063	Teava din polietilena PE100, PN10, SDR13,6 D=32x2,4 mm	m	49,1470	40,00	1 965,880
121.	2521216710021	Teava din polipropilena D20	m	10,3000	25,00	257,500
122.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360	150,00	275,400
123.	2521216720162	Труба канализационная полипропиленовая Ф110	m	9,2700	125,00	1 158,750
124.	2521216720163	Труба канализационная полипропиленовая Ф50	m	15,4500	65,00	1 004,250
125.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,1500	45,00	141,750
126.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	29,8760	175,00	5 228,300
127.	2522103304225	Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 315, L= 0.2	m	2,0000	650,00	1 300,000
128.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	75,00	30,000
129.	2523156713826	Teu bransare D.110 x 32	buc	4,1200	150,00	618,000
130.	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	13,5520	180,00	2 439,360
131.	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	2,0420	180,00	367,560
132.	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,3480	180,00	62,640
133.	25231567210104	Отвод ПП 45 Ф110	buc	2,0000	150,00	300,000
134.	25231567210109	Отвод ПП 90 Ф110	buc	1,0000	165,00	165,000
135.	252315672103850	Тройник РР90 D50	buc	7,0000	65,00	455,000
136.	2523156721045	Отвод ПП 90 Ф50	buc	2,0000	70,00	140,000
137.	25231567210611	Тройник РР90 D110	buc	3,0000	150,00	450,000
138.	25231567210615	Тройник РР90 D110x50	buc	4,0000	170,00	680,000
139.	25231567210711	Крестовина одноплоскостная 67° 110x100x100	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
140.	2523156721235	Заглушка ПП D110	buc	7,0000	150,00	1 050,000
141.	2523156721635	Ревизия D110	buc	5,0000	200,00	1 000,000
142.	2551447335247	Praf de frecat	kg	8,1251	5,00	40,625
143.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	37,7740	10,00	377,740
144.	2622102438000	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	3,0906	1 500,00	4 635,900

145.	2622102442760	Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком	buc	3,1815	2 000,00	6 363,000
146.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,1500	600,00	1 890,000
147.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2034	1 500,00	305,100
148.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	142,8400	10,00	1 428,400
149.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	1 435,2638	2,50	3 588,159
150.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	730,7325	2,50	1 826,831
151.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 280,0000	2,50	3 200,000
152.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,7527	2,50	26,882
153.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 524,8442	2,50	11 312,109
154.	2651122100402	Ciment saci	buc	2,0000	140,00	280,000
155.	26511221004022	Ciment M-400	kg	209,8957	2,50	524,739
156.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,5052	2,50	43,763
157.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 584,000 0	2,50	31 460,000
158.	2651122100802	Резинобитум	t	139,5770	5 000,00	697 885,000
159.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0972	6 000,00	583,200
160.	2652102100737	Var hidratat	kg	468,0534	5,00	2 340,267
161.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	80,6400	350,00	28 224,000
162.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,4500	10,00	94,500
163.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0655	5,00	0,328
164.	2653102100831	Amestec uscat	kg	132,0900	5,00	660,450
165.	26531021008311	Tink	kg	78,2000	40,00	3 128,000
166.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,0576	5,00	45,288
167.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	812,0000	171,00	138 852,000
168.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,8150	250,00	2 703,750
169.	2661112800800	Placi de beton colorat	m2	4,9862	225,00	1 121,895
170.	26611128008000	Косоуцкий камень	m2	16,8232	350,00	5 888,120
171.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,0000	750,00	750,000
172.	26611264331513	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	2,0000	650,00	1 300,000
173.	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	1,0000	700,00	700,000
174.	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,0000	350,00	350,000
175.	2663102100000	Beton	m3	1,6226	1 650,00	2 677,290
176.	26631021000001	Beton clasa B25	m3	208,9114	1 750,00	365 594,950
177.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,8252	1 650,00	52 511,580
178.	2663102100020	Beton кл.В15	m3	2,5054	1 650,00	4 133,910
179.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	14,6861	1 600,00	23 497,760
180.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,4154	1 600,00	3 864,640
181.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2684	1 650,00	442,860
182.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0072	1 500,00	10,800
183.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0504	1 500,00	75,600
184.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,9242	1 500,00	1 386,300
185.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8105	1 500,00	1 215,750
186.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,5250	10,00	425,250
187.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	62,3100	125,00	7 788,750
188.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	522,6000	70,00	36 582,000
189.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,4720	70,00	173,040
190.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	34,6576	250,00	8 664,400
191.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	33,0750	250,00	8 268,750
192.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	12,9402	180,00	2 329,236
193.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	22,4400	250,00	5 610,000
194.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,4450	10,00	314,450
195.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,0966	80,00	87,728

196.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	19,3200	80,00	1 545,600
197.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,4260	150,00	963,900
198.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	12,9780	130,00	1 687,140
199.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	18,00	12,474
200.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,7446	18,00	13,403
201.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	119,3494	18,00	2 148,289
202.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	950,0212	18,00	17 100,382
203.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,0400	18,00	54,720
204.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	3,8800	10,00	38,800
205.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	216,9024	20,00	4 338,048
206.	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,0300	175,00	355,250
207.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,6540	250,00	1 163,500
208.	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	75,00	314,250
209.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	11,7810	150,00	1 767,150
210.	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	1,3860	170,00	235,620
211.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	858,5720	180,00	154 542,960
212.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,1674	20,00	223,348
213.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,7572	20,00	195,144
214.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0540	25,00	1,350
215.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	3,0000	350,00	1 050,000
216.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2 824,2500	25,00	70 606,250
217.	28111302048	Teava 100x100x3	m	6,0000	280,00	1 680,000
218.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	124,0000	25,00	3 100,000
219.	2811236309900	Confectii metalice	kg	12,6048	25,00	315,120
220.	2811236311002	Tablou de comanda	buc	4,0100	5 000,00	20 050,000
221.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,6700	1 850,00	10 489,500
222.	2863147306828	Releu electronic de timp	buc	1,0100	350,00	353,500
223.	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,3846	25,00	34,615
224.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,6840	35,00	268,940
225.	2873122004100	Plase sudate	kg	49,3607	28,00	1 382,100
226.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,0549	35,00	876,922
227.	2873145887002	Cuie	kg	0,1900	35,00	6,650
228.	2873145887934	Cuie cu cap plat. Tip C 2,24 x 40 S2111	kg	0,3760	35,00	13,160
229.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1212	90,00	10,908
230.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0340	90,00	93,060
231.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	14,4000	1,10	15,840
232.	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,20	26,400
233.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,1924	1,05	5,452
234.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,7000	35,00	94,500
235.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	61,0200	1,20	73,224
236.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	1,5300	80,00	122,400
237.	2874115837745	Suruburi	buc	123,6000	1,10	135,960
238.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,1924	1,50	7,789
239.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	14,4000	1,70	24,480
240.	287411730000025	Кран шаровой латунный Py=1,6 МПа, dy=25	buc	1,0400	380,00	395,200
241.	2874117300000125	(Robinet Py=1,6 МПа, dy=25	buc	2,0800	400,00	832,000
242.	287411730000032	Поливочный кран	buc	3,1200	410,00	1 279,200

	5					
243.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	14,4000	1,50	21,600
244.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0865	35,00	3,028
245.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,1500	200,00	630,000
246.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	22,0000	1,30	28,600
247.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	206,0400	1,10	226,644
248.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	1,1680	35,00	40,880
249.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,3040	35,00	80,640
250.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2200	35,00	7,700
251.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,1500	150,00	472,500
252.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	200,00	612,000
253.	2875114202915	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	3,0600	250,00	765,000
254.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	170,00	520,200
255.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	20,00	122,400
256.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,1500	350,00	1 102,500
257.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,7660	80,00	221,280
258.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,4720	75,00	185,400
259.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,0600	95,00	290,700
260.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,5300	80,00	122,400
261.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,5300	90,00	137,700
262.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,4720	110,00	271,920
263.	28752741101022	Тройник редукионный 25-20-20 ппр	buc	2,0000	50,00	100,000
264.	28752741101023	Тройник редукионный 32-25-20 ппр	buc	1,0000	60,00	60,000
265.	28752741101025	Тройник Ф25 ппр	buc	1,0000	75,00	75,000
266.	28752741101026	Тройник редукионный 25-20-25 ппр	buc	1,0000	55,00	55,000
267.	2875274110112	Cot PPR 90 D20	buc	11,0000	40,00	440,000
268.	2875274110120	Тройник Ф20 ппр	buc	3,0000	30,00	90,000
269.	2875274110132	Cot PPR 90 D32	buc	2,0000	25,00	50,000
270.	2875274110412	Муфта комбинированная внутренняя резьба под ключ 32x1"	buc	1,0000	50,00	50,000
271.	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	2,0300	65,00	131,950
272.	28752742040110	Хомут пластиковый для канализац. труб с шурупом и дюбелем 110	buc	6,0000	10,00	60,000
273.	2875274204041	Clema din polietilena p/u tevi d20	buc	22,0000	10,00	220,000
274.	2875274204042	Clema din polietilena p/u tevi d25	buc	10,0000	12,00	120,000
275.	2875274204043	Clema din polietilena p/u tevi d32	buc	5,0000	15,00	75,000
276.	2875274204050	Хомут пластиковый для канализац. труб с шурупом и дюбелем D50	buc	4,0000	10,00	40,000
277.	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
278.	28752742054	Capac cu rama pentru rezervor	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
279.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,3389	35,00	291,862
280.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,3040	15,00	259,560
281.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5192	35,00	18,172
282.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	67,2000	35,00	2 352,000
283.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,0000	40,00	640,000
284.	2913124201370	Смеситель для умывальника	buc	3,0150	150,00	452,250
285.	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	4,0600	250,00	1 015,000
286.	2913124503120	Robinet cu ventil de inchidere d 20mm	buc	2,0300	300,00	609,000
287.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,1500	240,00	756,000
288.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500	200,00	630,000
289.	2913154500000	Клапан обратный латунный Ф25	buc	1,0000	150,00	150,000
290.	29241273220651	Filtru de apa d25	buc	1,0000	200,00	200,000
291.	31041817404	Cablu AVVG 3x10	m	20,0000	14,00	280,000
292.	3220137315778	Decapant	kg	0,1410	90,00	12,690
293.	3320500000008	Supapa de sens Py=1,6MPa dy=25	buc	1,0000	250,00	250,000
294.	3320634625563	Contor de apa Dn15 R-160	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
295.	3320634625599	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000 l.	buc	1,0000	50 000,00	50 000,000
296.	3320634625699	Удлинитель подземного резервуара	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000

297.	401045635	Clama de ancora	buc	2,0000	20,00	40,000
298.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,8400	4,00	35,360
299.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	107,6620	0,10	10,767
300.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,9185	0,10	2,890
301.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,9530	0,10	0,495
302.	4100126202818	Apa	m3	13,2917	0,10	1,330
303.	5009063	Papuci de cablu S16	buc	9,0000	15,00	135,000
304.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	3,0000	100,00	300,000
305.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	m	30,0000	28,00	840,000
306.	503-9041	Corpuri de iluminat cu lampi LED	buc	3,0000	500,00	1 500,000
307.	507-9101	Conductori izolati AVKt	m	25,0000	60,00	1 500,000
308.	5071103	Cablu CPVS 4x6 mm	m	500,0000	48,00	24 000,000
309.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0300	70,00	2,100
310.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0000	45,00	0,000
311.	5440089	Ventilator pentru aerisire	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
312.	54564445646	Banda izolanta PVC	buc	6,0000	30,00	180,000
313.	545645646	Sigurante fuzibile PPN-00 32 A	buc	3,0000	100,00	300,000
314.	546546545646	Suport de sustinere	buc	2,0000	20,00	40,000
315.	546565465	Disc 125	buc	4,0000	3 500,00	14 000,000
316.	5645644562	Tub PVC	m	50,0000	10,00	500,000
317.	5645646	Contor electronic monofazat	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
318.	5646545641	Intrerupator NH-Latr	buc	1,0000	450,00	450,000
319.	5656456	Descarcator OPS 1P	buc	1,0000	650,00	650,000
320.	651616110	Intrerupator de sarcinr tip BH32 2P 63 A	buc	2,0000	180,00	360,000
321.	654165465	Dispozitiv de protectie contra curentilor de defect	buc	7,0000	200,00	1 400,000
322.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6250	10,00	26,250
323.	96001348	BZUM metalic	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
		Total materiale de construcții				2 414 461,37

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	550,00	132,000
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,0810	250,00	20,250
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7620	50,00	38,100
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0720	550,00	39,600
5.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0795	350,00	27,825
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,8838	200,00	9 776,760
7.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1130	180,00	20,340
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,9850	180,00	1 077,300
9.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,8000	40,00	32,000
10.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3302	15,00	4,953
11.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0266	15,00	0,399
12.	2922140007000	Macara	h-ut	65,6786	450,00	29 555,370
13.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	9,1200	850,00	7 752,000
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0828	30,00	2,484
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4810	50,00	24,050
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,4044	15,00	126,065
17.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,9600	15,00	29,400
18.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,3228	950,00	14 556,660
19.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,5010	600,00	900,600

20.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,9760	600,00	5 385,600
21.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	95,6272	600,00	57 376,320
22.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	18,5600	600,00	11 136,000
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4220	50,00	21,100
24.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,5010	650,00	975,650
25.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,5077	750,00	19 880,775
26.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0695	500,00	34,750
27.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3837	500,00	191,850
28.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7501	500,00	875,050
29.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	111,6189	50,00	5 580,945
30.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,7120	55,00	534,160
31.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	50,00	0,250
32.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2201	50,00	11,005
33.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,3693	50,00	118,465
34.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4380	50,00	121,900
35.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0123	50,00	0,615
36.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,2423	100,00	324,230
37.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3463	50,00	17,315
38.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	159,7567	250,00	39 939,175
39.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2040	30,00	6,120
40.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1936	50,00	9,680
41.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9600	50,00	48,000
42.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0300	30,00	30,900
43.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,9600	200,00	392,000
44.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2285	550,00	675,675
45.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9512	550,00	523,160
46.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6598	200,00	131,960
47.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	412,4677	480,00	197 984,496
48.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,3425	580,00	4 258,650
49.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	100,00	10,000
50.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,3526	500,00	2 676,300
51.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	580,00	139,200
		Total utilaje de constructii				413 527,39

Прямые затраты	Lei	3 919 780,68
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	783 956,14

Total deviz:

4 703 736,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de amenajare a parcului și
microcomplexului sportiv din satul Elizaveta,
mun. Bălți****Investitor Primaria s. Elizaveta****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 1 Rețele electrice exterioare și interioare.				
		1.1. Lucrări de montare				
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			2 632,537
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	2,2900	67,45	154,460
	1660131316	Corp de iluminat LED Felinar de PARK	buc	1,384615	1 750,00	2 423,077
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,1100	500,00	55,000
2	33-04-008-3	Montarea conductorilor izolați subteran LEA 0,22 kV	1 km			83 229,007
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	34,9000	67,45	2 354,007
	5071103	Cablu CPVS 4x6 mm	m	1 666,66667	48,00	80 000,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	1,7500	500,00	875,000
3	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune pînă la: 2,5 mm ²	100 buc			1 040,169
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	12,0000	67,45	809,400
	54564445646	Banda izolantă PVC	buc	7,692308	30,00	230,769
4	RpEM17A	Pozarea cablului în sant cu greutatea 1m pînă la 1 kg	100 m			492,385
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,3000	67,45	492,385
5	08-02-471-4	Priza de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 16 mm	10 buc			49 336,160
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	8,2900	67,45	559,160
	546565465	Disc 125	buc	13,3333	3 500,00	46 666,667
	1015551614	Electrod de legare la pămînt D16 L3m	m	10,0000	10,00	100,000
	10145561924	Electrozi de sudat	kg	1,66666	90,00	150,000
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	3,466666	500,00	1 733,333
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 25 A	buc			607,722
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,5600	67,45	105,222
	651616110	Înteruptor de sarcină tip BH32 2P 63 A	buc	0,5000	180,00	90,000
	654165465	Dispozitiv de protecție contra curenților de defect	buc	1,2500	200,00	250,000
	5656456	Descarcător OPS 1P	buc	0,2500	650,00	162,500
7	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelită, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			179,811
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2700	67,45	18,212
	1111000100024	Înteruptor diferențial UZO	buc	1,0100	160,00	161,600
8	RpEP12A	Montarea contorului în punct de alimentare	buc			53,960

1	2	3	4	5	6	7
						53,960
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	67,45	53,960
9	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc			56,658
						56,658
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8400	67,45	56,658
10	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat curent, pina la 250 A	buc			1 256,391
						79,591
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1800	67,45	79,591
	545645646	Sigurante fuzibile PPN-00 32 A	buc	3,0000	100,00	300,000
	5646545641	Intrerupator NH-Latr	buc	1,0000	450,00	450,000
	5009063	Papuci de cablu S16	buc	9,0000	15,00	135,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	100,00	10,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5600	500,00	280,000
11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			5 022,933
						22,933
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	67,45	22,933
	5645646	Contor electronic monofazat	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
12	08-02-374-1	Executarea bransamentului, cantitate conductori in linie: 2	buc			394,014
						216,514
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,2100	67,45	216,514
	5645644562	Tub PVC	m	5,0000	10,00	50,000
	15145616	Colier p/u cablu 300 mm	buc	0,5000	250,00	125,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0050	500,00	2,500
13	08-03-599-4	Panouri montate cu dibluri de distantare	buc			5 466,284
						426,284
	1	Muncitor	h-om	6,3200	67,45	426,284
	96001348	BZUM metalic	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0800	500,00	40,000
14	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice: metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			1 436,188
						590,188
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	67,45	590,188
	142110200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	buc	1,0000	350,00	350,000
	2651122100402	Ciment saci	buc	0,5000	140,00	70,000
	28111302048	Teava 100x100x3	m	1,5000	280,00	420,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
15	RpEN10A	Vopsirea pilonilor de metal	buc			160,395
						141,645
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1000	67,45	141,645
	15666151	Vopsea sura	kg	0,2500	75,00	18,750
16	RpEE08A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara Materiale marunte (banda izolatoare, apa, ipsos etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			5 423,338
						19,560
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2900	67,45	19,560
	2863147306828	Releu electronic de timp	buc	1,0000	350,00	353,500
	2811236311002	Tablou de comanda	buc	1,0000	5 000,00	5 050,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,253
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
17	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			64 040,000
						2 354,000
	1	Muncitor	h-om	34,9000	67,45	2 354,000
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	20 000,00	0,000
	507-9101	Conductori izolati AVKt	m	1 000,0000	60,00	60 000,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	250,00	810,000

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	500,00	876,000
18	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta	buc			899,044
						87,010
	1	Muncitor	h-om	1,2900	67,45	87,010
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	20 000,00	1,333
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	70,00	0,700
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	35 000,00	0,000
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	35,00	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	m	10,0000	28,00	280,000
	503-9041	Corpuri de iluminat cu lampi LED	buc	1,0000	500,00	500,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	500,00	30,000
19	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			5 202,260
						20,235
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,45	20,235
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	180,00	180,000
	2811236311002	Tablou de comanda	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,025
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,000
20	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			6 430,000
						2 354,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,9000	67,45	2 354,000
	401045635	Clama de ancora	buc	80,0000	20,00	1 600,000
	546546545646	Suport de sustinere	buc	80,0000	20,00	1 600,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	500,00	876,000
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			205,222
						105,222
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5600	67,45	105,222
	654165465	Dispozitiv de protectie contra curentilor de defect	buc	0,5000	200,00	100,000
22	RpED01D	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp	m			29,514
						15,514
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,45	15,514
	31041817404	Cablu AVVG 3x10	m	1,0000	14,00	14,000
23	08-02-374-1	Executarea bransamentului, cantitate conductori in linie: 2	buc			419,014
						216,514
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,2100	67,45	216,514
	5645644562	Tub PVC	m	20,0000	10,00	200,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0050	500,00	2,500
24	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			148,462
						29,228
	1	Muncitor	h-om	0,433333	67,45	29,228
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35 000,00	5,833
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	10,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	100,00	1,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0000	100,00	100,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0000	45,00	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0000	550,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,063333	30,00	1,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0000	580,00	0,000
25	08-03-605-1	Ventilator	buc			1 681,838
						83,638
	1	Muncitor	h-om	1,2400	67,45	83,638
	5440089	Ventilator pentru aerisire	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	550,00	44,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	30,00	7,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	580,00	46,400

1	2	3	4	5	6	7
		2. № 2-1-1 Lucrari de constructie				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Acces principal, podet, portal intrare.				
		2.1.2. Portal intrare				
26	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			51,937 51,937
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	67,45	51,937
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			495,786 66,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,776
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			221,157 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,862
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,802
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,971
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,971
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
29	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament Fm1-2buc.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 175,525 296,780
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2663102100020	Beton кл.В15	m3	1,0200	1 650,00	1 708,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,500
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			22,914 4,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
31	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			51,937 51,937

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Fundament sub grinda.)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	67,45	51,937
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			495,843 66,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,759
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,009
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,074
33	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament sub grinda.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 175,499 296,781
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	67,45	269,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,981
	2663102100020	Beton кл.В15	m3	1,0200	1 650,00	1 708,208
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,500
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,910 20,910
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	67,45	20,910
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Grinda monolita cota 0.000)	m2			221,215 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,863
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,803
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
36	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 853,502 445,170
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	67,45	414,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	739,025
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,182
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	217,841
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,10	0,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
37	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			21,350

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)				2,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
38	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			22,914 4,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
39	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Planseu pod si scari.)	m3			51,936 51,936
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	67,45	51,936
40	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Planseu pod si scari.)	m2			221,215 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,862
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,802
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
41	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Planseu pod si scari.) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 853,470 445,170
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	67,45	414,817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,353
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	739,025
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,143
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	217,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,10	0,035
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,251
42	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			22,914 4,249

1	2	3	4	5	6	7
		izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Planseu pod si scari.)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
43	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stilpi pina la cota +2.700)	m2			128,600 87,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,490
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,875
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	30,00	4,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,509
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,241
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
44	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Stilpi pina la cota +2.700) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 853,449 445,169
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	67,45	414,817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	739,025
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,136
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	217,831
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,10	0,035
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,253
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Stilpi pina la cota +2.700)	kg			22,914 4,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
46	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в	kg			21,350 2,900

1	2	3	4	5	6	7
		мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Stilpi pîna la cota +2.700)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
47	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pîna la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Grinda cota +2.300)	m2			128,600 87,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,490
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,875
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	30,00	4,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,513
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,237
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
48	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pîna la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Grinda cota +2.300) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 853,490 445,169
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	67,45	414,817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	739,025
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,155
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	217,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,10	0,035
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,246
49	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Grinda cota +2.300)	kg			22,914 4,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
50	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pîna la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300)	kg			21,350 2,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450

1	2	3	4	5	6	7
51	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stilpi pina la cota +3.900)	m2			128,676 87,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,490
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,315
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,875
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	30,00	4,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,528
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,292
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,801
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,006
52	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Stilpi pina la cota +3.900) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 853,426 445,171
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	67,45	414,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,353
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	739,024
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,132
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	217,816
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,10	0,034
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
53	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Rost armat cota +3.900)	m2			129,063 87,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,489
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,176
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,05	0,316
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,876
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	30,00	4,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,684
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,526
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
54	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B	m3			1 853,417 445,167

1	2	3	4	5	6	7
		150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Stilpi pina la cota +3.900) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	67,45	414,817
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	739,022
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	276,111
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	217,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,10	0,033
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
55	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300)	kg			21,350 2,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
56	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori)	m3			1 474,867 283,021
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	67,45	240,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	67,45	42,494
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	10,00	30,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 500,00	3,460
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,225
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	5,00	98,800
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	73,846
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,10	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,500
57	CD69C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la bolti si arce, cu prepararea manuala a mortarului M-50 (Кладка сводов и арок из кирпича размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 вручную)	m3			5 959,732 1 148,676
	7122050013400	Zidar	h-om	14,2500	67,45	961,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	67,45	187,512
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	10,00	4 150,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,50	122,100
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	5,00	60,700
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	350,00	93,100
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	35,00	26,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	3 500,00	210,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5400	0,10	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	450,00	148,500
		2.1.3. Lucrari de finisare				
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			187,875 114,665
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,45	94,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,001
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 500,00	35,999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
59	CI11C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) (Косоуцкий камень) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			956,834 519,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	67,45	67,450
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,7000	67,45	451,915
	26611128008000	Косоуцкий камень	m2	1,0200	350,00	360,571
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	35,00	13,787
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,139
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,10	0,002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50	30,300
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	6 000,00	12,125
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,010
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	5,00	1,919
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	5,00	1,616
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
60	RMF32A	Letuiala din laturaoie de brad cioplite cu barda din gros, cu dimensiunile medii de 50x80 mm (Обрешетка из брусьев хвойных пород, сильно отшлифованных тесаком, средний размер 50x80 мм)	m			36,575 33,725
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	67,45	33,725
	2010102900567	Busteni de brad	m3	0,0100	250,00	2,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	35,00	0,350
61	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 963,835 115,340
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	67,45	12,816
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	67,45	64,752
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	67,45	12,141
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,10	4,400
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,70	6,800
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,50	6,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	90,00	10,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,000
62	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			116,187 84,987
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	67,45	84,987
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	75,00	18,000
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	70,00	7,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	10,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,300
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	50,00	2,500
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			55,771

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				40,470
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
64	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М 100-Т без цемента, толщ. 2 см (подстилающий слой из раствора) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2			592,443 226,632
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,9600	67,45	199,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	2,50	26,520
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,464
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,10	0,002
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	55,00	14,025
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	5,00	0,510
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	250,00	267,750
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0280	1 500,00	42,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			40,517 14,165
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,45	12,816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,45	0,674
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,45	0,674
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,50	0,070
66	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			94,594 75,544
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	67,45	75,544
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	75,00	9,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	70,00	7,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	10,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	50,00	1,500
		2.1.4. Parcare publica 190m2				

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3			1 950,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	750,00	1 950,000
68	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			123,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,840
69	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			44,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	500,00	44,500
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			670,485 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,900
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	580,00	8,700
71	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			567,515 60,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	67,45	60,705
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
72	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			256,142 45,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,117
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 650,00	74,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,625
73	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			302,030 4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,288
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135

1	2	3	4	5	6	7
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			159,321 31,701
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	67,45	25,631
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	67,45	6,071
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,750
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	90,00	31,500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	5,00	0,570
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	850,00	40,800
		2.1.5. Teren de jocuri pentru copii 176m2				
75	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3			1 950,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	750,00	1 950,000
76	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			123,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,840
77	TsH32A1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок баластовым покрытием толщиной 10 см)	m2			68,159 22,259
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	67,45	16,863
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	67,45	5,396
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,1020	350,00	35,700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	600,00	10,200
78	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2			67,808 22,259
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	67,45	16,863
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	67,45	5,396
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1010	350,00	35,350
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	600,00	10,200
79	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см)	m2			32,022 4,721
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	67,45	4,721
	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	0,0570	300,00	17,100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	600,00	10,200
		2.1.6. Pavaj 800m2				
80	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3			1 950,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	750,00	1 950,000
81	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			123,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,840
82	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную)	m3			667,577 172,672
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300	67,45	55,983
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	67,45	116,689
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	350,00	352,800
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	600,00	139,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	580,00	2,900
83	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			173,385 20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,094
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,141
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 650,00	79,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,050
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
84	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			319,853 70,418
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	67,45	68,286
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	67,45	2,131
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	171,00	173,565
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,325
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	350,00	29,995
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,800
85	TR11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t			47,215 47,215
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	67,45	47,215
86	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t			30,352 30,352
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	67,45	30,352
87	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			50,880 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	480,00	50,880
		2.1.7. Spatii verzi 869m2				
88	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка	m2			12,141 12,141

1	2	3	4	5	6	7
		растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см)				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	67,45	12,141
89	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 20 см)	m2			18,212 18,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	67,45	4,722
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2000	67,45	13,490
90	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 037,909 325,109
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	67,45	325,109
	0221107204435	Seminte de plante-gazon canadian	kg	3,9600	180,00	712,800
		2.1.8. Viceu public				
		2.1.9. Lucrari terasamente.				
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			1 687,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,500
92	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 537,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,500
93	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			138,950 138,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	67,45	138,950
94	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			12,800 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	200,00	12,800
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225,283 24,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	67,45	24,283
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,000
96	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,909 20,909
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	67,45	20,909
97	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,312 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,313
98	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,598 50,588
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	67,45	50,588
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	0,10	0,010

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
		2.1.10. Fondatie				
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			495,786 66,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,776
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
100	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			221,227 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,863
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,803
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,006
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
101	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			3 720,421 394,583
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	67,45	364,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,353
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 650,00	1 741,987
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,575
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	350,00	255,952
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	300,00	203,938
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,10	0,036
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,850
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	55,00	38,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	450,00	144,000
102	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			221,215 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,863
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,802
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
103	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 752,197 249,565
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	67,45	249,565
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 600,00	1 305,622
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	350,00	175,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	55,00	22,000
104	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg			21,350 2,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
105	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			22,914 4,249

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,979
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
106	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			112,939 25,631
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 500,00	46,509
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	80,00	40,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,799
107	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			31,093 4,047
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	67,45	4,047
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	13,50	22,950
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,601
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,130
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,650
		2.1.11. Pereti				
108	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori)	m3			1 474,910 283,020
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	67,45	240,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	67,45	42,493
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	10,00	30,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 500,00	3,500
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,225
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	5,00	98,800
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	73,850
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,10	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,500
109	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti dispartitori)	m3			1 475,147 283,024
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	67,45	240,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	67,45	42,494
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	10,00	30,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 500,00	3,712
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,224
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	5,00	98,800
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	350,00	73,871
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,10	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,500
110	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de jonctiune E1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			46,998 14,165
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	67,45	14,165
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,515
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	90,00	0,909
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
111	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка C-1),	kg			31,906 3,035
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,45	2,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,45	0,337
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,280
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,271
		2.1.12. Consolidarea peretilor				
112	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			221,184 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,863
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,802
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,985
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,985
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
113	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Briu antiseismic), Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			3 720,380 394,582
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	67,45	364,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,353
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 650,00	1 741,929
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,575
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	350,00	255,962
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	300,00	203,934
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,10	0,036
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,852
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,011
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	55,00	38,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	450,00	144,000
114	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg			21,350 2,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
115	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			22,914 4,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
116	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			221,199 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,862
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,802
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,992
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,992
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000

1	2	3	4	5	6	7
117	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Stilpi Stm1-4buc), Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			3 720,540 394,584
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000	67,45	364,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,45	30,353
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 650,00	1 742,100
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,50	929,575
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	350,00	255,945
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	300,00	203,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	0,10	0,036
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,855
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	55,00	38,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	450,00	144,000
118	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg			21,350 2,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	67,45	2,900
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
119	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			22,914 4,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	67,45	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	67,45	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,450
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
		2.1.13. Usi, ferestre				
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 029,677 64,077
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	67,45	57,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,745
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	180,00	90,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,499
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
121	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 072,619 63,403
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	67,45	57,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	67,45	6,070
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	180,00	126,893
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,822
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
122	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж. алюм. отлива B=150)	m			364,095 6,745

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,45	6,071
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,45	0,674
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
123	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка внутренних подоконников В=250) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			284,328 24,282
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	67,45	18,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,45	5,396
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
124	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			184,544 114,665
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,45	89,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	67,45	24,956
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 500,00	36,039
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,001
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,399
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,060
		2.1.14. Pardosele				
125	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 203,305 459,305
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	67,45	459,305
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,000
126	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 092,033 259,681
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	67,45	259,681
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 650,00	1 699,867
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,486
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
127	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка C- 1),	kg			31,905 3,035
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,45	2,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	67,45	0,337
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,280
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,269
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,020 40,470
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,45	40,470
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			490,900 168,625
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	67,45	151,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,862
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,00	40,500

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
130	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			321,105 60,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	67,45	60,705
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	250,00	255,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		2.1.15. Acoperis				
131	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 423,212 1 624,871
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	67,45	1 462,318
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	67,45	162,553
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 500,00	560,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 500,00	210,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 500,00	2 905,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	35,00	252,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,841
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	80,00	270,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	60,00	117,600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,000
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			6 176,923 1 517,623
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	67,45	1 365,861
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	67,45	151,761
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 500,00	35,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 500,00	3 255,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 500,00	420,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	60,00	180,600
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	80,00	116,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,500
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,900
133	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2			390,726 31,701
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,45	3,373

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	67,45	21,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,45	6,745
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10125	3 500,00	354,375
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
134	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, плитами типа PAL толщиной 22 мм)	m2			70,086 18,886
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	67,45	15,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	35,00	3,500
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	45,00	47,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
135	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, прикрепленной механически на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) Material marunt=1,0500	m2			285,554 28,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	67,45	20,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	67,45	8,094
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	80,00	96,600
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	35,00	11,025
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	35,00	147,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	40,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,600
136	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			37,451 17,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	67,45	1,012
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	67,45	16,188
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 500,00	19,271
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	35,00	0,980
137	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2			618,297 273,847
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	67,45	4,047
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	67,45	249,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 500,00	140,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 500,00	140,000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	10,00	50,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	35,00	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
138	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m			254,860 20,235
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	67,45	20,235
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	130,00	140,595
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,00	21,630
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	70,00	14,420
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	80,00	8,240
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,00	22,660
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,450
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
139	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m			322,183 23,608

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	67,45	23,608
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	150,00	160,650
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	48,450
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	90,00	22,950
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,400
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	80,00	20,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		2.1.16. Tavan				
140	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			6 176,920 1 517,620
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	67,45	1 365,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	67,45	151,760
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 500,00	35,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 500,00	3 255,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 500,00	420,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	60,00	180,600
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	80,00	116,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,500
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,900
141	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275	m2			427,954 155,135
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	67,45	3,373
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	67,45	141,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,45	10,117
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	180,00	194,103
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	30,00	78,566
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		2.1.17. Finisare interioara				
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 50-T pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,196 80,940
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,45	67,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,490
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,875
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
143	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			487,547 171,997

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	67,45	171,997
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	6 000,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,400
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			119,974 82,289
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,45	82,289
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,800
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,524 2,024
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,024
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	40,00	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
146	CN15A	Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic	m2			92,234 37,772
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	67,45	37,772
	2430116104846	Vopsea alba perclorvinilica 104-400	kg	0,4750	75,00	35,625
	2430226109200	Diluant dispersie vinilica D400	kg	0,0750	90,00	6,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2050	2,50	0,512
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	20,00	2,000
	2430226100400	Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80	kg	0,1000	45,00	4,500
	2414126109781	Toluen	kg	0,0150	55,00	0,825
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		2.1.18. Finisare exterioara				
147	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			150,608 107,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,45	94,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	67,45	13,490
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,250
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	350,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,10	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,037
148	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren celular ancadramentul golurilor cu vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			361,693 97,870
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om		67,45	78,242
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	67,45	19,628
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	10,00	40,400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg		12,00	50,662
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2		175,00	153,774
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2		10,00	11,110
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		10,00	1,141
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,10	6,666
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut		15,00	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		15,00	0,051
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,524

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,023
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,45	2,023
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	40,00	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			174,469 82,289
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,45	82,289
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,10	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,180
151	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			83,603 30,352
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	67,45	30,352
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Nic 15 Supraten	kg	0,6400	75,00	48,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
152	C111A	Placaje din placi de beton colorat la soclu Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			707,922 458,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	67,45	53,960
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	67,45	404,700
	2661112800800	Placi de beton colorat	m2	1,0200	225,00	231,796
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	35,00	13,787
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,010
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	5,00	1,919
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
		3. № 2-1-2 Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de constructie.				
		3.1.1. Miniteren de fotbal si teren de volei 1533.92m2				
153	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3			1 950,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	750,00	1 950,000
154	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,840
155	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			44,501 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	500,00	44,501
156	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			529,715 60,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	67,45	60,705
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			670,485

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire				40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,900
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	580,00	8,700
158	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 306,948 337,250
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	67,45	293,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	26631021000001	Beton clasa B25	m3	1,0250	1 750,00	1 811,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	450,00	130,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	50,00	27,500
159	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (Спортивные площадки из резиновых смесей на бетонно-цементное основание с добавкой S 1500 толщиной 12 см, на 5 см слой песка)	m2			585,794 147,041
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3300	67,45	89,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	67,45	53,960
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0500	67,45	3,372
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	0,10	0,003
	2651122100802	Резиобитум	t	0,0830	5 000,00	415,000
	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	250,00	23,750
160	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота)	buc			5 309,731 1 970,889
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	67,45	184,813
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	67,45	169,299
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	67,45	905,854
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	67,45	620,540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	67,45	90,383
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	250,00	581,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,575
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	300,00	108,900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,450
	2010102914164	Grinzi stejtar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 500,00	2 079,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	35,00	13,335
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	75,00	66,825
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	0,10	0,007
161	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы со скамейками, на волейбольной площадке)	buc			3 460,855 1 108,203
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	67,45	23,607

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	67,45	132,202
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	67,45	880,897
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	67,45	71,497
	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,0300	175,00	355,250
	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	1,3860	170,00	235,620
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	7,4450	150,00	1 116,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,575
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	300,00	108,900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,450
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,6280	75,00	47,100
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	0,10	0,007
162	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке)	buc			2 948,678 1 318,648
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	67,45	72,172
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	67,45	129,504
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	67,45	1 045,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	67,45	71,497
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	18,00	12,474
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,3360	150,00	650,400
	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	75,00	314,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,575
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	300,00	108,900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	350,00	100,450
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	75,00	54,975
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	0,10	0,006
163	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			731,460 87,685
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	67,45	62,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	180,00	351,234
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,00	9,859
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	25,00	160,469
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 600,00	106,808
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	300,00	15,405
164	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м,) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			609,247 87,685
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	67,45	62,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	67,45	25,631
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	180,00	351,234
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,00	9,859
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	25,00	160,469

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.2. Teren sarituri in lungime 18m2				
165	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3			1 950,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	750,00	1 950,000
166	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			123,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,840
167	TsH36A01	Amenajarea gropilor pentru sarituri (Благоустройство ям для прыжков)	buc			8 902,683 3 713,123
	71240100107001	Dulgher	h-om	12,6500	67,45	853,243
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,4000	67,45	2 859,880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,8900	350,00	3 811,500
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,1730	3 500,00	605,500
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,1900	3 500,00	665,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,4060	35,00	14,210
	2873145887934	Cuie cu cap plat. Tip C 2,24 x 40 S2111	kg	0,3760	35,00	13,160
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	8,0190	10,00	80,190
		3.1.3. Teren pentru acrobatica 147.73m2				
168	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3			1 950,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	750,00	1 950,000
169	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			123,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,840
170	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			44,493 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	500,00	44,493
171	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			529,714 60,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	67,45	60,705
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,999
172	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			670,485 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,900
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	0,10	0,015

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	950,00	39,899
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	600,00	154,801
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	580,00	8,700
173	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 306,946 337,250
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	67,45	293,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	67,45	43,843
	26631021000001	Beton clasa B25	m3	1,0250	1 750,00	1 811,686
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	450,00	130,499
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	50,00	27,500
174	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (Спортивные площадки из резиновых смесей на бетонно-цементное основание с добавкой S 1500 толщиной 12 см, на 5 см слой песка)	m2			585,794 147,041
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3300	67,45	89,709
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	67,45	53,960
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0500	67,45	3,372
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	0,10	0,003
	2651122100802	Резинобитум	t	0,0830	5 000,00	415,000
	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	250,00	23,750
		3.1.4. Spatii verzi 380m2				
175	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см)	m2			12,141 12,141
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	67,45	12,141
176	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 20 см)	m2			18,212 18,212
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	67,45	4,721
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2000	67,45	13,490
177	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 037,909 325,109
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	67,45	325,109
	0221107204435	Seminte de plante-gazon canadian	kg	3,9600	180,00	712,800
		4. № 2-1-3 Alimentarea cu apa si canalizare				
		4.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.1. Retele de apeduct				
		4.1.2. Retele de apeduct exterioare.				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 537,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,500
179	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			138,947 138,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	67,45	138,947
180	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de conectare la retea existenta)	buc			193,621 39,121
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	67,45	39,121
	2523156713826	Teu bransare D.110 x 32	buc	1,0300	150,00	154,500
181	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena PE100, PN10, SDR13,6 D=32x2,4 mm	m			53,442 3,642
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	67,45	2,428
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	67,45	1,214
	25212167100063	Teava din polietilena PE100, PN10, SDR13,6 D=32x2,4 mm	m	1,0030	40,00	40,120
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,080
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,600
182	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiu PE/latuni, D32-25 mm	buc			193,621 39,121
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	67,45	39,121
	2523156713826	Teu bransare D.110 x 32	buc	1,0300	150,00	154,500
183	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Кран шаровой латунный Ру=1,6 МПа, dy=25) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			432,298 37,098
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	67,45	37,098
	287411730000025	Кран шаровой латунный Ру=1,6 МПа, dy=25	buc	1,0000	380,00	395,200
184	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,909 20,909
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	67,45	20,909
185	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,597 50,587

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	67,45	50,587
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,10	0,010
186	TsD02A1	Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,000
187	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			1 537,909 594,909
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	67,45	594,909
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,000
188	AcE13A	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană Material marunt (scoabe, apă)=1,0070	m3			2 841,528 935,532
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	9,7100	67,45	654,940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	67,45	280,592
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 650,00	681,323
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,474
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,308
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,377
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,014
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	550,00	1 039,500
189	Pret din piața	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KII/I-10	buc			750,000 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. cămine KII/I-10	buc	1,0000	750,00	750,000
190	Pret din piața	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. cămine KII-10-6	buc			650,000 0,000
	26611264331513	Inel prefabricat pt. cămine KII-10-6	buc	1,0000	650,00	650,000
191	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3			4 844,267 364,233
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	67,45	302,167
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	67,45	62,067
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	10,00	3 940,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,000
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	0,10	0,033
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,000
192	Pret din piața	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KII/I-10-1	buc			700,000 0,000
	26611264331515	Placi prefabricate pt. cămine KII/I-10-2	buc	1,0000	700,00	700,000
193	Pret din piața	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Inel de reazem KII/O-1	buc			350,000 0,000
	26611264331545	Inel de reazem KII/O-1	buc	1,0000	350,00	350,000
194	Pret din piața	Capacul cu ramă din fontă tip L	buc			3 500,000 0,000
	28752742051	Capacul cu ramă din fontă Tip L	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
195	SA34I	Confectionarea, montarea și cimentarea teviilor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, având diametrul de 6" (Изготовление,	buc			326,318 43,843

1	2	3	4	5	6	7
		установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6") (Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 225, L= 0.2)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2522103304225	Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 315, L= 0.2	m	0,4000	650,00	260,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	120,00	14,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	60,00	3,180
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,50	1,070
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6 000,00	1,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
196	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6") (Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф315, L= 0.2)	buc			326,317 43,843
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2522103304225	Гильза из труб PE-100 PN16 SDR 27,6 Ф 315, L= 0.2	m	0,4000	650,00	260,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	120,00	14,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	60,00	3,180
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,50	1,070
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6 000,00	1,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
197	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			20,108 2,698
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	67,45	2,698
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	0,10	0,010
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	580,00	17,400
198	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m			0,637 0,277
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	67,45	0,277
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	180,00	0,360
		4.1.3. Retele interioare de apeduct si canalizare				
199	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			49,358 23,608
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	67,45	23,608
	2521216710021	Teava din polipropilena D20	m	1,0300	25,00	25,750
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			155,730 26,980

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	67,45	26,980
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	125,00	128,750
201	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			159,102 30,352
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	67,45	30,352
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	125,00	128,750
202	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта комбинированная внутренняя резьба под ключ 32x1")	buc			51,490 0,000
	2875274110412	Муфта комбинированная внутренняя резьба под ключ 32x1"	buc	1,0000	50,00	50,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,540
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,750
203	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)	buc			31,990 0,000
	2875274110120	Тройник Ф20 ппр	buc	1,0000	30,00	30,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,540
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	50,00	1,150
204	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)(Тройник Ф25 ппр)	buc			94,767 17,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	67,45	17,537
	28752741101025	Тройник Ф25 ппр	buc	1,0000	75,00	75,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,300
205	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукиционный 32-25-20 ппр)	buc			79,767 17,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	67,45	17,537
	28752741101023	Тройник редукиционный 32-25-20 ппр	buc	1,0000	60,00	60,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,630

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,300
206	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукионный 25-20-20 ппр)	buc			69,767 17,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	67,45	17,537
	28752741101022	Тройник редукионный 25-20-20 ппр	buc	1,0000	50,00	50,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,300
207	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) (Тройник редукионный 25-20-25 ппр)	buc			74,767 17,537
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	67,45	17,537
	28752741101026	Тройник редукионный 25-20-25 ппр	buc	1,0000	55,00	55,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,630
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,300
208	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR 90 D20)	buc			41,490 0,000
	2875274110112	Cot PPR 90 D20	buc	1,0000	40,00	40,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,540
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,750
209	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) (Cot PPR 90 D32)	buc			41,135 14,165
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	67,45	14,165
	2875274110132	Cot PPR 90 D32	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,720
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	50,00	1,050
210	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 1/4 ", жестко заделанные) (Clema din polietilena p/u tevi d32)	buc			41,352 24,957
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	67,45	24,957
	2875274204043	Clema din polietilena p/u tevi d32	buc	1,0000	15,00	15,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
211	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc			35,654 22,259

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25mm (Clema din polietilena p/u tevi d25)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	67,45	22,259
	2875274204042	Clema din polietilena p/u tevi d25	buc	1,0000	12,00	12,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
212	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena p/u tevi d20)	buc			30,956 19,561
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	67,45	19,561
	2875274204041	Clema din polietilena p/u tevi d20	buc	1,0000	10,00	10,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
213	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			269,264 15,514
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	67,45	15,514
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,0000	250,00	253,750
214	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			320,014 15,514
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	67,45	15,514
	2913124503120	Robinet cu ventil de inchidere d 20mm	buc	1,0000	300,00	304,500
215	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,792 10,792
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	67,45	10,792
216	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			0,000 0,000
		4.1.4. Canalizare				
		4.1.5. Retele canalizare exterioara				
217	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3			50,587 50,587
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	67,45	50,587
218	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m			158,882 24,957
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	67,45	24,957
	2521216700110	Teava din PVC neplastifiata D110	m	1,0500	125,00	133,875
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,050
219	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin	buc			96,318

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, avind diametrul de 6"				43,843
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	67,45	43,843
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	75,00	30,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	120,00	14,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	60,00	3,180
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,225
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	45,00	1,800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,50	1,070
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	6 000,00	1,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,840
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
220	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,909 20,909
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	67,45	20,909
221	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,597 50,587
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	67,45	50,587
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,10	0,010
222	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,958 0,418
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	67,45	0,418
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	180,00	0,540
		4.1.6. Retele interioare de canalizare				
223	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф110	m			129,650 0,000
	2521216720162	Труба канализационная полипропиленовая Ф110	m	1,0300	125,00	128,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	50,00	0,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,150
224	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф50	m			67,270 0,000
	2521216720163	Труба канализационная полипропиленовая Ф50	m	1,0300	65,00	66,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	50,00	0,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,120
225	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отвод ПП 45 Ф50	buc			70,620 0,000
	2523156721045	Отвод ПП 90 Ф50	buc	1,0000	70,00	70,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	50,00	0,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,120
226	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) (Отвод ПП 45 Ф110)	buc			170,786 18,886
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,45	18,886
	25231567210104	Отвод ПП 45 Ф110	buc	1,0000	150,00	150,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	50,00	1,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,150
227	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			185,786

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) (Отвод ПП 90 Ф110)				18,886
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,45	18,886
	25231567210109	Отвод ПП 90 Ф110	buc	1,0000	165,00	165,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	50,00	1,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,150
228	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник PP90 D110x50	buc			175,700 0,000
	25231567210615	Тройник PP90 D110x50	buc	1,0000	170,00	170,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	50,00	5,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	10,00	0,450
229	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Тройник PP90 D50)	buc			86,421 19,561
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	67,45	19,561
	252315672103850	Тройник PP90 D50	buc	1,0000	65,00	65,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	50,00	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	10,00	0,360
230	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Тройник PP90 D50)	buc			86,420 19,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	67,45	19,560
	252315672103850	Тройник PP90 D50	buc	1,0000	65,00	65,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	50,00	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	10,00	0,360
231	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник PP90 D110	buc			155,700 0,000
	25231567210611	Тройник PP90 D110	buc	1,0000	150,00	150,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	50,00	5,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	10,00	0,450
232	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина одноплоскостная 67° 110x100x100	buc			1 505,700 0,000
	25231567210711	Крестовина одноплоскостная 67° 110x100x100	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	50,00	5,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	10,00	0,450
233	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Заглушка ПП D110	buc			170,786 18,886
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,45	18,886
	2523156721235	Заклушка ПП D110	buc	1,0000	150,00	150,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	50,00	1,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,150
234	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			165,459

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) (Заглушка ПП D50)				14,839
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	67,45	14,839
	2523156721235	Заглушка ПП D110	buc	1,0000	150,00	150,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	50,00	0,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,120
235	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Ревизия D110	buc			220,786 18,886
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	67,45	18,886
	2523156721635	Ревизия D110	buc	1,0000	200,00	200,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	50,00	1,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,150
236	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala d100 cu grindana) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc			327,914 70,823
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	67,45	70,823
	2875114202915	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100	buc	1,0000	250,00	255,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,50	0,306
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	35,00	1,785
237	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 ", жестко заделанные)	buc			40,438 29,003
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	67,45	29,003
	2875274204050	Хомут пластиковый для канализац. труб с шурупом и дюбелем D50	buc	1,0000	10,00	10,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	40,00	0,240
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
238	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", жестко заделанные)	buc			46,509 35,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	67,45	35,074
	28752742040110	Хомут пластиковый для канализац. труб с шурупом и дюбелем 110	buc	1,0000	10,00	10,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	40,00	0,240
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,000
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			5,396 5,396
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	67,45	5,396

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.7. Obiecte sanitare				
240	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			4 427,765 317,015
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	67,45	317,015
	2622102442760	Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком	buc	1,0100	2 000,00	2 121,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	600,00	630,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	240,00	252,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	200,00	210,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	200,00	210,000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	45,00	47,250
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	63,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	150,00	157,500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	350,00	367,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,500
241	SC04A	Lavaor din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в комплекте с сифоном) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			2 180,082 124,782
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	67,45	124,782
	2622102438000	Умывальник керамический в комплекте с сифоном	buc	1,0100	1 500,00	1 545,300
	2875114202800	Sifon pt.lavaor	buc	1,0000	200,00	204,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	170,00	173,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	150,00	91,800
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,800
242	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Водоразборный кран) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc.)=1,0050	buc			191,220 40,470
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	67,45	40,470
	2913124201370	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	150,00	150,750
243	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Поливочный кран) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			463,497 37,097
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	67,45	37,097
	287411730000325	Поливочный кран	buc	1,0000	410,00	426,400
		4.1.8. Hazna				
244	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,500

1	2	3	4	5	6	7
245	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			138,947 138,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	67,45	138,947
246	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			30,720 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	480,00	30,720
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,000
248	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/	m3			399,894 41,144
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	67,45	41,144
	11421102200525	Nisip	m3	1,0250	350,00	358,750
249	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/	m3			399,896 41,145
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	67,45	41,145
	14211022031	Песчанно-цементная смесь	m3	1,0250	350,00	358,752
250	Pret din piata	Capac cu rama pentru rezervor	buc			4 500,000 0,000
	28752742054	Capac cu rama pentru rezervor	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
251	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm (Изготовление и прокладка воздуховодов из ПВХ, периметром сечения 250-400 мм и толщиной 4,0 мм)	m2			2 224,575 754,765
	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	11,1900	67,45	754,765
	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1420	15,00	2,130
	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,1740	180,00	31,320
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,0000	1,30	14,300
	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	6,7760	180,00	1 219,680
	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	1,0210	180,00	183,780
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0600	45,00	2,700
	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	11,0000	1,20	13,200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Nod cu apometru apa rece				
252	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Robinet dy=25) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			453,098 37,097
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	67,45	37,097
	287411730000125	(Robinet Py=1,6 MPa, dy=25)	buc	1,0000	400,00	416,000
253	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			155,135 155,135

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	67,45	155,135
254	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный Py=1,6MPa dy=25	buc			168,823
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	67,45	16,863
	2913154500000	Клапан обратный латунный Ф25	buc	1,0000	150,00	150,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	10,00	0,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	60,00	1,800
255	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc			16,863
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	67,45	16,863
256	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			27,760
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	67,45	26,980
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	10,00	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	60,00	0,720
		4.2.2. Hazna				
257	SE54D k=3,0	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l (Буферный резервуар пластиковый , емкостью 1500-2000 л) se exclud materialele, numai manopera k=3 rezrrvor 5000l. Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			455,710
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	67,45	323,760
	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	2,0000	65,00	131,950
258	AcA36E	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip L, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 800-1000 mm (Соединение накладок из полиэстера, армированных стекловолокном, с муфтой и пробкой, герметизированные резиновым кольцом, диаметр 800-1000 мм) (Удлинитель подземного резервуара) Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,0300	buc			221,423
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	67,45	165,253
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,0200	50,00	52,530
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,1010	35,00	3,640
		4.3. Utilaj				
		4.3.1. Nod cu apometru				
259	pret de piata	Contor de apa Dn15 R-160	buc			3 500,000
	3320634625563	Contor de apa Dn15 R-160	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
260	pret de piata	Filtru de apa Py=1,5MPa dy=25	buc			200,000
	29241273220651	Filtru de apa d25	buc	1,0000	200,00	200,000
261	pret de piata	Supapa de sens Py=1,6MPa dy=25	buc			250,000
	3320500000008	Supapa de sens Py=1,6MPa dy=25	buc	1,0000	250,00	250,000
		4.3.2. Hazna				
262	pret de piata	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000 l.	buc			50 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3320634625599	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000 l.	buc	1,0000	50 000,00	50 000,000
263	pret de piata	Удлинитель подземного резервуара	buc			15 000,000
						0,000
	3320634625699	Удлинитель подземного резервуара	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.