

**IMSP AMT Centru mun.Chișinău, str. 31 August,  
1989,63**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (CCD, str. 31 August 1989,63 , etajul 3)

**Valoarea de deviz 945 879,78 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Ordinatoare</b>                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2   | 28,80                                 | 8,87<br>8,35                          | 255,54<br>240,55       |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2   | 28,80                                 | 12,06<br>4,33                         | 347,45<br>124,61       |
| 3      | CK26D                       | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                               | m    | 8,80                                  | 8,13<br>3,09                          | 71,57<br>27,21         |
| 4      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   | 28,80                                 | 58,12<br>47,30                        | 1 673,80<br>1 362,34   |
| 5      | CF53B k=3                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   | 28,80                                 | 35,55<br>28,75                        | 1 023,73<br>828,04     |
| 6      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   | 28,80                                 | 11,96<br>6,18                         | 344,59<br>178,10       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 7  | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 28,80 | 2,29<br>0,92   | 65,94<br>26,59               |
| 8  | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 28,80 | 42,43<br>34,01 | 1 222,03<br>979,55           |
| 9  | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 28,80 | 2,29<br>0,92   | 65,94<br>26,59               |
| 10 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 28,80 | 26,24<br>17,01 | 755,70<br>489,77             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                | 5 826,29                     |
|    |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>5 826,29<br/>4 283,35</b> |
|    |                  | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |       |                |                              |
| 11 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 4,00  | 3,44<br>3,40   | 13,74<br>13,60               |
| 12 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 75,65 | 8,87<br>8,35   | 671,03<br>631,69             |
| 13 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 75,65 | 12,07<br>4,33  | 912,81<br>327,44             |
| 14 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 75,65 | 67,63<br>52,57 | 5 116,49<br>3 976,62         |
| 15 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 75,65 | 2,29<br>0,93   | 173,58<br>70,19              |
| 16 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 75,65 | 48,50<br>37,72 | 3 668,97<br>2 853,61         |
| 17 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 75,65 | 11,96<br>6,18  | 905,10<br>467,82             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
| 18 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 75,65 | 2,29<br>0,93   | 173,58<br>70,19      |
| 19 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 75,65 | 42,43<br>34,01 | 3 210,06<br>2 573,16 |
| 20 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 75,65 | 2,29<br>0,93   | 173,58<br>70,19      |
| 21 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 75,65 | 26,24<br>17,01 | 1 985,02<br>1 286,58 |
| 22 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                                                                       | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48 | 113,44<br>1,24       |
| 23 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 8,60  | 62,39<br>25,67 | 536,58<br>220,77     |
| 24 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 50,40 | 8,13<br>3,09   | 409,85<br>155,84     |
| 25 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 7,35  | 12,07<br>4,33  | 88,73<br>31,85       |
| 26 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 34,20 | 26,93<br>20,41 | 920,91<br>697,87     |
| 27 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 7,35  | 11,96<br>6,18  | 87,93<br>45,45       |
| 28 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 7,35  | 73,33<br>45,94 | 538,98<br>337,65     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                       | m2  | 7,35  | 2,29<br>0,93   | 16,83<br>6,80                  |
| 30 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2  | 7,35  | 21,21<br>17,00 | 155,87<br>124,92               |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                       | m2  | 6,84  | 2,32<br>0,95   | 15,87<br>6,49                  |
| 32 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                    | m2  | 7,35  | 26,22<br>17,00 | 192,73<br>124,92               |
| 33 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                              | buc | 4,00  | 83,88<br>15,46 | 335,50<br>61,84                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                | 20 417,18                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>20 417,18<br/>14 156,73</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                |                                |
| 34 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 29,70 | 15,33<br>14,22 | 455,29<br>422,36               |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 29,70 | 10,02<br>9,29  | 297,54<br>275,80               |
| 36 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 29,70 | 12,07<br>4,33  | 358,56<br>128,63               |
| 37 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 29,70 | 42,37<br>21,64 | 1 258,50<br>642,82             |
| 38 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 29,70 | 81,74<br>7,24  | 2 427,82<br>214,89             |
| 39 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 29,70 | 57,34<br>34,01 | 1 703,12<br>1 010,15           |
| 40 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 1,00  | 121,08         | 121,08                         |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                |     |       | 21,65          | 21,65                          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 6 621,91                       |
|    |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                | <b>6 621,91<br/>2 716,30</b>   |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 32 865,38                      |
|    |           | <b>Total Ordinatoare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |                | <b>32 865,38<br/>21 156,38</b> |
|    |           | <b>1.2. Cab 316</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                                |
|    |           | <b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                                |
| 41 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 12,50 | 8,87<br>8,36   | 110,93<br>104,51               |
| 42 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 12,50 | 12,07<br>4,33  | 150,89<br>54,11                |
| 43 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 12,50 | 58,11<br>47,30 | 726,33<br>591,19               |
| 44 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 12,50 | 35,54<br>28,74 | 444,24<br>359,29               |
| 45 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 12,50 | 11,96<br>6,18  | 149,54<br>77,30                |
| 46 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 12,50 | 2,31<br>0,94   | 28,87<br>11,75                 |
| 47 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 12,50 | 42,43<br>34,01 | 530,43<br>425,15               |
| 48 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 12,50 | 2,31<br>0,94   | 28,87<br>11,75                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 49 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 12,50 | 26,25<br>17,02 | 328,17<br>212,73             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                | 2 498,27                     |
|    |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>2 498,27<br/>1 847,78</b> |
|    |                  | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |       |                |                              |
| 50 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 3,44<br>3,40   | 6,87<br>6,80                 |
| 51 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 36,24 | 8,87<br>8,35   | 321,51<br>302,70             |
| 52 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 36,24 | 12,06<br>4,33  | 437,23<br>156,76             |
| 53 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 36,24 | 67,60<br>52,57 | 2 449,81<br>1 904,98         |
| 54 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 36,24 | 2,30<br>0,93   | 83,26<br>33,70               |
| 55 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 36,24 | 48,50<br>37,72 | 1 757,52<br>1 366,97         |
| 56 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 36,24 | 11,97<br>6,19  | 433,64<br>224,17             |
| 57 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 36,24 | 2,30<br>0,93   | 83,26<br>33,70               |
| 58 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 36,24 | 42,44<br>34,02 | 1 537,86<br>1 232,78         |
| 59 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 36,24 | 2,30<br>0,93   | 83,26<br>33,70               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------|
| 60 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 36,24 | 26,24<br>17,00 | 950,88<br>616,24 |
| 61 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                        | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48 | 113,44<br>1,24   |
| 62 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 2,00  | 62,39<br>25,66 | 124,78<br>51,33  |
| 63 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 20,00 | 8,13<br>3,09   | 162,64<br>61,84  |
| 64 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 2,84  | 12,10<br>4,36  | 34,37<br>12,37   |
| 65 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 11,80 | 26,95<br>20,41 | 318,04<br>240,86 |
| 66 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 2,84  | 11,98<br>6,20  | 34,03<br>17,62   |
| 67 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 2,84  | 73,31<br>45,94 | 208,21<br>130,48 |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78     |
| 69 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 2,84  | 21,19<br>16,99 | 60,18<br>48,24   |
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 71 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                    | m2  | 2,84  | 26,26<br>16,99  | 74,57<br>48,24                |
| 72 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                              | buc | 2,00  | 83,88<br>15,46  | 167,75<br>30,92               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 9 456,49                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>9 456,49<br/>6 561,20</b>  |
|    |         | <b>1.2.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                               |
| 73 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 12,90 | 15,36<br>14,24  | 198,09<br>183,66              |
| 74 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 12,90 | 10,03<br>9,30   | 129,45<br>119,96              |
| 75 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                   | m2  | 12,90 | 12,07<br>4,34   | 155,74<br>55,97               |
| 76 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 12,90 | 42,58<br>21,64  | 549,26<br>279,21              |
| 77 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 12,90 | 81,74<br>7,24   | 1 054,51<br>93,38             |
| 78 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 12,90 | 57,36<br>34,01  | 739,93<br>438,76              |
| 79 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 1,10  | 121,17<br>21,93 | 133,29<br>24,12               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 2 960,27                      |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>2 960,27<br/>1 195,06</b>  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 14 915,03                     |
|    |         | <b>Total Cab 316<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>14 915,03<br/>9 604,04</b> |
|    |         | <b>1.3. Cab 317</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|    |                  | <b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                              |
| 80 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 12,50 | 8,87<br>8,36   | 110,93<br>104,51             |
| 81 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 12,50 | 12,07<br>4,33  | 150,89<br>54,11              |
| 82 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 12,50 | 58,11<br>47,30 | 726,33<br>591,19             |
| 83 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 12,50 | 35,54<br>28,74 | 444,24<br>359,29             |
| 84 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 12,50 | 11,96<br>6,18  | 149,54<br>77,30              |
| 85 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 12,50 | 2,31<br>0,94   | 28,87<br>11,75               |
| 86 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 12,50 | 42,43<br>34,01 | 530,43<br>425,15             |
| 87 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 12,50 | 2,31<br>0,94   | 28,87<br>11,75               |
| 88 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 12,50 | 26,25<br>17,02 | 328,17<br>212,73             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 2 498,27                     |
|    |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>2 498,27<br/>1 847,78</b> |
|    |                  | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                |                              |
| 89 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 3,44           | 6,87                         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                          |    |       | 3,40           | 6,80                 |
| 90  | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2 | 36,24 | 8,87<br>8,35   | 321,51<br>302,70     |
| 91  | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2 | 36,24 | 12,06<br>4,33  | 437,23<br>156,76     |
| 92  | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 36,24 | 67,60<br>52,57 | 2 449,81<br>1 904,98 |
| 93  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 36,24 | 2,30<br>0,93   | 83,26<br>33,70       |
| 94  | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 36,24 | 48,50<br>37,72 | 1 757,52<br>1 366,97 |
| 95  | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 36,24 | 11,97<br>6,19  | 433,64<br>224,17     |
| 96  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 36,24 | 2,30<br>0,93   | 83,26<br>33,70       |
| 97  | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2 | 36,24 | 42,44<br>34,02 | 1 537,86<br>1 232,78 |
| 98  | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 36,24 | 2,30<br>0,93   | 83,26<br>33,70       |
| 99  | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2 | 36,24 | 26,24<br>17,00 | 950,88<br>616,24     |
| 100 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                             | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48 | 113,44<br>1,24       |
| 101 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un                                           | m2 | 2,00  | 62,39<br>25,66 | 124,78<br>51,33      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|     |         | strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                                                                                                                                                |     |       |                |                              |
| 102 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m   | 20,00 | 8,13<br>3,09   | 162,64<br>61,84              |
| 103 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2  | 2,84  | 12,10<br>4,36  | 34,37<br>12,37               |
| 104 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 11,80 | 26,95<br>20,41 | 318,04<br>240,86             |
| 105 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2  | 2,84  | 11,98<br>6,20  | 34,03<br>17,62               |
| 106 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2  | 2,84  | 73,31<br>45,94 | 208,21<br>130,48             |
| 107 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 108 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2  | 2,84  | 21,19<br>16,99 | 60,18<br>48,24               |
| 109 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 110 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2  | 2,84  | 26,26<br>16,99 | 74,57<br>48,24               |
| 111 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                                              | buc | 2,00  | 83,88<br>15,46 | 167,75<br>30,92              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                | 9 456,49                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>9 456,49<br/>6 561,20</b> |
|     |         | <b>1.3.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 112 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 12,90 | 15,36<br>14,24  | 198,09<br>183,66              |
| 113 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 12,90 | 10,03<br>9,30   | 129,45<br>119,96              |
| 114 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 12,90 | 12,07<br>4,34   | 155,74<br>55,97               |
| 115 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 12,90 | 42,58<br>21,64  | 549,26<br>279,21              |
| 116 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 12,90 | 81,74<br>7,24   | 1 054,51<br>93,38             |
| 117 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 12,90 | 57,36<br>34,01  | 739,93<br>438,76              |
| 118 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 1,00  | 121,08<br>21,65 | 121,08<br>21,65               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 2 948,06                      |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>2 948,06<br/>1 192,59</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 14 902,82                     |
|     |         | <b>Total Cab 317<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>14 902,82<br/>9 601,57</b> |
|     |         | <b>1.4. Cab 318</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                               |
| 119 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                | m2  | 37,80 | 8,87<br>8,35    | 335,37<br>315,70              |
| 120 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                      | m2  | 37,80 | 12,07<br>4,33   | 456,15<br>163,57              |
| 121 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                 | m2  | 37,80 | 58,12<br>47,30  | 2 196,87<br>1 788,10          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 122 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 37,80  | 35,54<br>28,75 | 1 343,58<br>1 086,84         |
| 123 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 37,80  | 11,96<br>6,18  | 452,24<br>233,76             |
| 124 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 37,80  | 2,29<br>0,92   | 86,59<br>34,94               |
| 125 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 37,80  | 42,43<br>34,01 | 1 603,94<br>1 285,66         |
| 126 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 37,80  | 2,29<br>0,92   | 86,59<br>34,94               |
| 127 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 37,80  | 26,24<br>17,01 | 991,86<br>642,83             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                | 7 553,19                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                | <b>7 553,19<br/>5 586,34</b> |
|     |                  | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |                |                              |
| 128 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 6,00   | 3,44<br>3,40   | 20,62<br>20,41               |
| 129 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2  | 101,30 | 8,87<br>8,35   | 898,36<br>845,66             |
| 130 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                 | m2  | 101,30 | 12,07<br>4,33  | 1 222,43<br>438,45           |
| 131 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                       | m2  | 101,30 | 67,59<br>52,56 | 6 846,64<br>5 324,73         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
| 132 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 101,30 | 2,29<br>0,93   | 232,39<br>94,00      |
| 133 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2 | 101,30 | 48,50<br>37,72 | 4 913,28<br>3 821,40 |
| 134 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2 | 101,30 | 11,96<br>6,18  | 1 211,95<br>626,44   |
| 135 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 101,30 | 2,29<br>0,93   | 232,39<br>94,00      |
| 136 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2 | 101,30 | 42,43<br>34,01 | 4 298,23<br>3 445,42 |
| 137 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 101,30 | 2,29<br>0,93   | 232,39<br>94,00      |
| 138 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                    | m2 | 101,30 | 26,24<br>17,01 | 2 658,12<br>1 722,86 |
| 139 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                        | kg | 1,50   | 226,67<br>2,27 | 340,00<br>3,40       |
| 140 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii | m2 | 6,00   | 62,38<br>25,66 | 374,29<br>153,98     |
| 141 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                    | m  | 61,80  | 8,13<br>3,09   | 502,57<br>191,09     |
| 142 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                     | m2 | 10,84  | 12,08<br>4,34  | 130,91<br>47,00      |
| 143 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind          | m  | 47,00  | 27,19<br>20,41 | 1 277,95<br>959,14   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                         |     |       |                |                                |
| 144 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 10,84 | 11,97<br>6,19  | 129,73<br>67,10                |
| 145 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                 | m2  | 10,84 | 73,35<br>45,95 | 795,14<br>498,12               |
| 146 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                    | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20                 |
| 147 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 10,84 | 21,21<br>17,00 | 229,92<br>184,28               |
| 148 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                    | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20                 |
| 149 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" | m2  | 10,84 | 26,24<br>17,00 | 284,42<br>184,28               |
| 150 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                           | buc | 6,00  | 83,88<br>15,46 | 503,25<br>92,76                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                | 27 385,06                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                | <b>27 385,06<br/>18 928,92</b> |
|     |         | <b>1.4.3. Pardosele</b>                                                                                                                                          |     |       |                |                                |
| 151 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2  | 39,00 | 15,33<br>14,22 | 597,99<br>554,70               |
| 152 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2  | 39,00 | 10,01<br>9,28  | 390,23<br>361,76               |
| 153 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                | m2  | 39,00 | 12,07<br>4,33  | 470,55<br>168,82               |
| 154 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                   | m2  | 39,00 | 42,42<br>21,64 | 1 654,47<br>844,12             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                                |
| 155 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                       | m2  | 39,00 | 81,75<br>7,24   | 3 188,25<br>282,30             |
| 156 | CG08A     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM                           | m2  | 39,00 | 57,32<br>34,01  | 2 235,43<br>1 326,47           |
| 157 | CG09A1    | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                                              | m   | 3,00  | 121,04<br>21,64 | 363,13<br>64,93                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 8 900,05                       |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>8 900,05<br/>3 603,10</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 43 838,30                      |
|     |           | <b>Total Cab 318<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>43 838,30<br/>28 118,36</b> |
|     |           | <b>1.5. Cab 319</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
|     |           | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
| 158 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 13,30 | 8,89<br>8,37    | 118,25<br>111,31               |
| 159 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 13,30 | 12,06<br>4,32   | 160,45<br>57,51                |
| 160 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 13,30 | 58,12<br>47,31  | 773,01<br>629,22               |
| 161 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 13,30 | 35,55<br>28,76  | 472,87<br>382,48               |
| 162 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 13,30 | 11,96<br>6,18   | 159,11<br>82,25                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 163 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 13,30 | 2,30<br>0,93   | 30,59<br>12,37               |
| 164 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 13,30 | 42,43<br>34,01 | 564,37<br>452,36             |
| 165 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 13,30 | 2,30<br>0,93   | 30,59<br>12,37               |
| 166 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 13,30 | 26,25<br>17,02 | 349,17<br>226,33             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                | 2 658,41                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>2 658,41<br/>1 966,20</b> |
|     |                  | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |       |                |                              |
| 167 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 3,44<br>3,40   | 6,87<br>6,80                 |
| 168 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 37,80 | 8,87<br>8,35   | 335,37<br>315,70             |
| 169 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 37,80 | 12,07<br>4,33  | 456,15<br>163,57             |
| 170 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 37,80 | 67,64<br>52,56 | 2 556,76<br>1 986,92         |
| 171 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 37,80 | 2,29<br>0,92   | 86,59<br>34,94               |
| 172 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 37,80 | 48,50<br>37,73 | 1 833,40<br>1 426,03         |
| 173 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                              | m2  | 37,80 | 11,96<br>6,18  | 452,24<br>233,76             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|     |           | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                |    |       |                |                      |
| 174 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 37,80 | 2,29<br>0,92   | 86,59<br>34,94       |
| 175 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 37,80 | 42,43<br>34,01 | 1 603,94<br>1 285,66 |
| 176 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 37,80 | 2,29<br>0,92   | 86,59<br>34,94       |
| 177 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 37,80 | 26,24<br>17,01 | 991,86<br>642,83     |
| 178 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                        | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48 | 113,44<br>1,24       |
| 179 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 2,00  | 62,39<br>25,66 | 124,78<br>51,33      |
| 180 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 20,00 | 8,13<br>3,09   | 162,64<br>61,84      |
| 181 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 2,84  | 12,10<br>4,36  | 34,37<br>12,37       |
| 182 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 11,80 | 26,95<br>20,41 | 318,04<br>240,86     |
| 183 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 2,84  | 11,98<br>6,20  | 34,03<br>17,62       |
| 184 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 2,84  | 73,31<br>45,94 | 208,21<br>130,48     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 185 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 186 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2  | 2,84  | 21,19<br>16,99 | 60,18<br>48,24               |
| 187 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 188 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                    | m2  | 2,84  | 26,26<br>16,99 | 74,57<br>48,24               |
| 189 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                              | buc | 2,00  | 83,88<br>15,46 | 167,75<br>30,92              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                | 9 807,75                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>9 807,75<br/>6 814,79</b> |
|     |         | <b>1.5.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                |                              |
| 190 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 13,70 | 15,33<br>14,22 | 209,97<br>194,80             |
| 191 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 13,70 | 9,99<br>9,25   | 136,84<br>126,78             |
| 192 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 13,70 | 12,08<br>4,33  | 165,49<br>59,37              |
| 193 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 13,70 | 42,28<br>21,64 | 579,20<br>296,52             |
| 194 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 13,70 | 81,75<br>7,24  | 1 119,99<br>99,25            |
| 195 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 13,70 | 57,36<br>34,01 | 785,80<br>465,96             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| 196 | CG09A1    | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                                              | m   | 1,00  | 121,08<br>21,65 | 121,08<br>21,65                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 3 118,37                       |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>3 118,37<br/>1 264,33</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 15 584,53                      |
|     |           | <b>Total Cab 319<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>15 584,53<br/>10 045,32</b> |
|     |           | <b>1.6. Cab 320</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
|     |           | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
| 197 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 12,20 | 8,86<br>8,34    | 108,05<br>101,72               |
| 198 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 12,20 | 12,07<br>4,33   | 147,23<br>52,87                |
| 199 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 12,20 | 58,13<br>47,32  | 709,23<br>577,28               |
| 200 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 12,20 | 35,57<br>28,77  | 433,92<br>350,94               |
| 201 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 12,20 | 11,96<br>6,18   | 145,92<br>75,44                |
| 202 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 12,20 | 2,30<br>0,94    | 28,11<br>11,44                 |
| 203 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 12,20 | 42,43<br>34,01  | 517,61<br>414,94               |
| 204 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 12,20 | 2,30<br>0,94    | 28,11<br>11,44                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 205 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 12,20 | 26,24<br>17,01 | 320,07<br>207,47             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                | 2 438,25                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>2 438,25<br/>1 803,54</b> |
|     |                  | <b>1.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |       |                |                              |
| 206 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 3,44<br>3,40   | 6,87<br>6,80                 |
| 207 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 35,64 | 8,87<br>8,35   | 316,30<br>297,76             |
| 208 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 35,64 | 12,07<br>4,33  | 430,10<br>154,29             |
| 209 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 35,64 | 67,68<br>52,57 | 2 412,07<br>1 873,44         |
| 210 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 35,64 | 2,30<br>0,93   | 81,81<br>33,08               |
| 211 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 35,64 | 48,50<br>37,72 | 1 728,53<br>1 344,40         |
| 212 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 35,64 | 11,97<br>6,19  | 426,45<br>220,46             |
| 213 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 35,64 | 2,30<br>0,93   | 81,81<br>33,08               |
| 214 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 35,64 | 42,44<br>34,02 | 1 512,40<br>1 212,37         |
| 215 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 35,64 | 2,30<br>0,93   | 81,81<br>33,08               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------|
| 216 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 35,64 | 26,24<br>17,00 | 935,14<br>606,03 |
| 217 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                        | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48 | 113,44<br>1,24   |
| 218 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 2,00  | 62,39<br>25,66 | 124,78<br>51,33  |
| 219 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 20,00 | 8,13<br>3,09   | 162,64<br>61,84  |
| 220 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 2,84  | 12,10<br>4,36  | 34,37<br>12,37   |
| 221 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 11,80 | 26,95<br>20,41 | 318,04<br>240,86 |
| 222 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 2,84  | 11,98<br>6,20  | 34,03<br>17,62   |
| 223 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 2,84  | 73,31<br>45,94 | 208,21<br>130,48 |
| 224 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78     |
| 225 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 2,84  | 21,19<br>16,99 | 60,18<br>48,24   |
| 226 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 227 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                    | m2  | 2,84  | 26,26<br>16,99  | 74,57<br>48,24                |
| 228 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                              | buc | 2,00  | 83,88<br>15,46  | 167,75<br>30,92               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 9 324,68                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>9 324,68<br/>6 463,49</b>  |
|     |         | <b>1.6.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                 |                               |
| 229 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 12,60 | 15,35<br>14,23  | 193,40<br>179,34              |
| 230 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 12,60 | 10,00<br>9,28   | 126,05<br>116,88              |
| 231 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 12,60 | 12,06<br>4,32   | 151,95<br>54,42               |
| 232 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 12,60 | 42,58<br>21,64  | 536,55<br>272,72              |
| 233 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 12,60 | 81,74<br>7,24   | 1 029,97<br>91,21             |
| 234 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 12,60 | 57,38<br>34,01  | 722,94<br>428,55              |
| 235 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 1,00  | 121,08<br>21,65 | 121,08<br>21,65               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 2 881,94                      |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>2 881,94<br/>1 164,77</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 14 644,87                     |
|     |         | <b>Total Cab 320<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>14 644,87<br/>9 431,80</b> |
|     |         | <b>1.7. Cab 322</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|     |                  | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                              |
| 236 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 37,60 | 8,87<br>8,35   | 333,42<br>313,84             |
| 237 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 37,60 | 12,06<br>4,33  | 453,55<br>162,64             |
| 238 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 37,60 | 58,12<br>47,31 | 2 185,37<br>1 778,83         |
| 239 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 37,60 | 35,55<br>28,76 | 1 336,66<br>1 081,27         |
| 240 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 37,60 | 11,96<br>6,18  | 449,84<br>232,52             |
| 241 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 37,60 | 2,30<br>0,93   | 86,32<br>34,94               |
| 242 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 37,60 | 42,43<br>34,01 | 1 595,46<br>1 278,85         |
| 243 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 37,60 | 2,30<br>0,93   | 86,32<br>34,94               |
| 244 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 37,60 | 26,24<br>17,01 | 986,62<br>639,43             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 7 513,56                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>7 513,56<br/>5 557,26</b> |
|     |                  | <b>1.7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                |                              |
| 245 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 6,00  | 3,44           | 20,62                        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                          |    |        | 3,40           | 20,41                |
| 246 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2 | 102,04 | 8,87<br>8,35   | 904,89<br>851,85     |
| 247 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2 | 102,04 | 12,07<br>4,33  | 1 231,60<br>441,85   |
| 248 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 102,04 | 67,60<br>52,56 | 6 898,10<br>5 363,69 |
| 249 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 102,04 | 2,29<br>0,93   | 234,09<br>94,62      |
| 250 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 102,04 | 48,50<br>37,72 | 4 949,05<br>3 849,23 |
| 251 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 102,04 | 11,96<br>6,18  | 1 220,88<br>631,08   |
| 252 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 102,04 | 2,29<br>0,93   | 234,09<br>94,62      |
| 253 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2 | 102,04 | 42,43<br>34,01 | 4 329,78<br>3 470,77 |
| 254 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 102,04 | 2,29<br>0,93   | 234,09<br>94,62      |
| 255 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2 | 102,04 | 26,24<br>17,01 | 2 677,36<br>1 735,23 |
| 256 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                             | kg | 1,50   | 226,67<br>2,27 | 340,00<br>3,40       |
| 257 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un                                           | m2 | 6,00   | 62,38<br>25,66 | 374,29<br>153,98     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                                                                                                                                                |     |       |                |                                |
| 258 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m   | 61,80 | 8,13<br>3,09   | 502,57<br>191,09               |
| 259 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2  | 10,84 | 12,08<br>4,34  | 130,91<br>47,00                |
| 260 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 47,00 | 27,19<br>20,41 | 1 277,95<br>959,14             |
| 261 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2  | 10,84 | 11,97<br>6,19  | 129,73<br>67,10                |
| 262 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2  | 10,84 | 73,35<br>45,95 | 795,14<br>498,12               |
| 263 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20                 |
| 264 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2  | 10,84 | 21,21<br>17,00 | 229,92<br>184,28               |
| 265 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20                 |
| 266 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2  | 10,84 | 26,24<br>17,00 | 284,42<br>184,28               |
| 267 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                                              | buc | 6,00  | 83,88<br>15,46 | 503,25<br>92,76                |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                | 27 552,81                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>27 552,81<br/>19 049,52</b> |
|     |         | <b>1.7.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                             |     |       |                |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| 268 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 38,80 | 15,32<br>14,22  | 594,54<br>551,62               |
| 269 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 38,80 | 10,01<br>9,28   | 388,21<br>359,90               |
| 270 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 38,80 | 12,07<br>4,33   | 468,14<br>167,90               |
| 271 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 38,80 | 42,37<br>21,64  | 1 643,92<br>839,79             |
| 272 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 38,80 | 81,75<br>7,24   | 3 171,75<br>280,75             |
| 273 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 38,80 | 57,32<br>34,01  | 2 224,04<br>1 319,67           |
| 274 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 3,00  | 121,04<br>21,64 | 363,13<br>64,93                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 8 853,73                       |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>8 853,73<br/>3 584,56</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 43 920,10                      |
|     |         | <b>Total Cab 322<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>43 920,10<br/>28 191,34</b> |
|     |         | <b>1.8. Cab 323</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                                |
| 275 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                | m2  | 24,80 | 8,87<br>8,35    | 220,07<br>207,16               |
| 276 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                      | m2  | 24,80 | 12,06<br>4,33   | 299,18<br>107,29               |
| 277 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                 | m2  | 24,80 | 58,11<br>47,30  | 1 441,24<br>1 173,10           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 278 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 24,80 | 35,54<br>28,75 | 881,48<br>713,02             |
| 279 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 24,80 | 11,96<br>6,18  | 296,73<br>153,36             |
| 280 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 24,80 | 2,29<br>0,92   | 56,77<br>22,88               |
| 281 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 24,80 | 42,43<br>34,01 | 1 052,27<br>843,49           |
| 282 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 24,80 | 2,29<br>0,92   | 56,77<br>22,88               |
| 283 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 24,80 | 26,24<br>17,01 | 650,73<br>421,75             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 4 955,24                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>4 955,24<br/>3 664,93</b> |
|     |                  | <b>1.8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                |                              |
| 284 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 4,00  | 3,44<br>3,40   | 13,74<br>13,60               |
| 285 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2  | 69,36 | 8,87<br>8,35   | 614,88<br>578,82             |
| 286 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                 | m2  | 69,36 | 12,07<br>4,33  | 836,93<br>300,23             |
| 287 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                       | m2  | 69,36 | 67,55<br>52,56 | 4 685,45<br>3 645,78         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
| 288 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 69,36 | 2,29<br>0,93   | 159,06<br>64,31      |
| 289 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2 | 69,36 | 48,50<br>37,72 | 3 364,07<br>2 616,45 |
| 290 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2 | 69,36 | 11,96<br>6,18  | 829,77<br>428,86     |
| 291 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 69,36 | 2,29<br>0,93   | 159,06<br>64,31      |
| 292 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2 | 69,36 | 42,43<br>34,01 | 2 942,86<br>2 358,89 |
| 293 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 69,36 | 2,29<br>0,93   | 159,06<br>64,31      |
| 294 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                    | m2 | 69,36 | 26,24<br>17,01 | 1 819,90<br>1 179,60 |
| 295 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                        | kg | 1,00  | 226,56<br>2,16 | 226,56<br>2,16       |
| 296 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii | m2 | 4,00  | 62,38<br>25,66 | 249,53<br>102,66     |
| 297 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                    | m  | 36,80 | 8,13<br>3,09   | 299,27<br>113,79     |
| 298 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                     | m2 | 6,84  | 12,08<br>4,34  | 82,64<br>29,68       |
| 299 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind          | m  | 29,40 | 27,15<br>20,41 | 798,10<br>600,15     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | spaleții drepti, între 15 - 25 cm latime                                                                                                                         |     |       |                |                                |
| 300 | CF17C   | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 6,84  | 11,97<br>6,19  | 81,88<br>42,36                 |
| 301 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                 | m2  | 6,84  | 73,33<br>45,93 | 501,57<br>314,15               |
| 302 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                    | m2  | 6,84  | 2,32<br>0,95   | 15,87<br>6,49                  |
| 303 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 6,84  | 21,21<br>17,00 | 145,11<br>116,26               |
| 304 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                    | m2  | 6,84  | 2,32<br>0,95   | 15,87<br>6,49                  |
| 305 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" | m2  | 6,84  | 26,24<br>17,00 | 179,45<br>116,26               |
| 306 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                           | buc | 4,00  | 83,88<br>15,46 | 335,50<br>61,84                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                | 18 516,13                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                | <b>18 516,13<br/>12 827,45</b> |
|     |         | <b>1.8.3. Pardosele</b>                                                                                                                                          |     |       |                |                                |
| 307 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2  | 25,60 | 15,34<br>14,23 | 392,73<br>364,24               |
| 308 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2  | 25,60 | 10,00<br>9,28  | 256,12<br>237,46               |
| 309 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                | m2  | 25,60 | 12,06<br>4,32  | 308,73<br>110,69               |
| 310 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                   | m2  | 25,60 | 42,26<br>21,64 | 1 081,87<br>554,09             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                                |
| 311 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                       | m2  | 25,60 | 81,74<br>7,23   | 2 092,63<br>185,21             |
| 312 | CG08A     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM                           | m2  | 25,60 | 57,36<br>34,01  | 1 468,52<br>870,71             |
| 313 | CG09A1    | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                                              | m   | 2,00  | 121,03<br>21,64 | 242,07<br>43,29                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 5 842,67                       |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>5 842,67<br/>2 365,69</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 29 314,04                      |
|     |           | <b>Total Cab 323<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>29 314,04<br/>18 858,07</b> |
|     |           | <b>1.9. Cab 324</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
|     |           | <b>1.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
| 314 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 12,30 | 8,87<br>8,35    | 109,07<br>102,65               |
| 315 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 12,30 | 12,06<br>4,32   | 148,29<br>53,18                |
| 316 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 12,30 | 58,12<br>47,31  | 714,92<br>581,91               |
| 317 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 12,00 | 35,56<br>28,76  | 426,67<br>345,07               |
| 318 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 12,30 | 11,96<br>6,18   | 147,11<br>76,06                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 319 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 12,30 | 2,29<br>0,93   | 28,21<br>11,44               |
| 320 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 12,30 | 42,43<br>34,01 | 521,84<br>418,34             |
| 321 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 12,30 | 2,29<br>0,93   | 28,21<br>11,44               |
| 322 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 12,30 | 26,25<br>17,02 | 322,87<br>209,33             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                | 2 447,19                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>2 447,19<br/>1 809,42</b> |
|     |                  | <b>1.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                     |     |       |                |                              |
| 323 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 3,44<br>3,40   | 6,87<br>6,80                 |
| 324 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 36,72 | 8,87<br>8,35   | 325,88<br>306,73             |
| 325 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 36,72 | 12,07<br>4,33  | 443,13<br>158,93             |
| 326 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 36,72 | 67,58<br>52,57 | 2 481,48<br>1 930,34         |
| 327 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 36,72 | 2,29<br>0,93   | 84,21<br>34,01               |
| 328 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 36,72 | 48,50<br>37,72 | 1 781,05<br>1 385,22         |
| 329 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                              | m2  | 36,72 | 11,96<br>6,18  | 439,19<br>226,95             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|     |           | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                |    |       |                |                      |
| 330 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 36,72 | 2,29<br>0,93   | 84,21<br>34,01       |
| 331 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 36,72 | 42,43<br>34,01 | 1 557,96<br>1 248,86 |
| 332 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 36,72 | 2,29<br>0,93   | 84,21<br>34,01       |
| 333 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 36,72 | 26,24<br>17,01 | 963,61<br>624,58     |
| 334 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                        | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48 | 113,44<br>1,24       |
| 335 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 2,00  | 62,39<br>25,66 | 124,78<br>51,33      |
| 336 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 20,00 | 8,13<br>3,09   | 162,64<br>61,84      |
| 337 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 2,84  | 12,10<br>4,36  | 34,37<br>12,37       |
| 338 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 11,80 | 26,95<br>20,41 | 318,04<br>240,86     |
| 339 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 2,84  | 11,98<br>6,20  | 34,03<br>17,62       |
| 340 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 2,84  | 73,31<br>45,94 | 208,21<br>130,48     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 341 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 342 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2  | 2,84  | 21,19<br>16,99 | 60,18<br>48,24               |
| 343 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 344 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                    | m2  | 2,84  | 26,26<br>16,99 | 74,57<br>48,24               |
| 345 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                              | buc | 2,00  | 83,88<br>15,46 | 167,75<br>30,92              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                | 9 563,19                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>9 563,19<br/>6 639,14</b> |
|     |         | <b>1.9.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                |                              |
| 346 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 12,70 | 15,33<br>14,22 | 194,64<br>180,58             |
| 347 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 12,70 | 9,99<br>9,25   | 126,83<br>117,50             |
| 348 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 12,70 | 12,07<br>4,33  | 153,32<br>55,04              |
| 349 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 12,70 | 42,42<br>21,64 | 538,71<br>274,88             |
| 350 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 12,70 | 81,73<br>7,23  | 1 038,02<br>91,83            |
| 351 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 12,70 | 57,37<br>34,01 | 728,60<br>431,95             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 352 | CG09A1    | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                                              | m   | 1,00  | 121,08<br>21,65 | 121,08<br>21,65               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 2 901,20                      |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>2 901,20<br/>1 173,43</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 14 911,58                     |
|     |           | <b>Total Cab 324<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>14 911,58<br/>9 621,99</b> |
|     |           | <b>1.10. Cab 325</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                               |
|     |           | <b>1.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                               |
| 353 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 38,60 | 8,87<br>8,35    | 342,29<br>322,19              |
| 354 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 38,60 | 12,07<br>4,33   | 465,71<br>166,97              |
| 355 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 38,60 | 58,12<br>47,31  | 2 243,47<br>1 826,14          |
| 356 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 38,60 | 35,55<br>28,76  | 1 372,29<br>1 110,03          |
| 357 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 38,60 | 11,96<br>6,18   | 461,80<br>238,70              |
| 358 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 38,60 | 2,30<br>0,93    | 88,61<br>35,87                |
| 359 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 38,60 | 42,43<br>34,01  | 1 637,87<br>1 312,86          |
| 360 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 38,60 | 2,30<br>0,93    | 88,61<br>35,87                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 361 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 38,60  | 26,24<br>17,01 | 1 012,84<br>656,43           |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                | 7 713,49                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                | <b>7 713,49<br/>5 705,06</b> |
|     |                  | <b>1.10.2. Pereti</b>                                                                                                                                                    |     |        |                |                              |
| 362 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 4,00   | 3,44<br>3,40   | 13,74<br>13,60               |
| 363 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 101,32 | 8,87<br>8,35   | 898,67<br>845,97             |
| 364 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 101,32 | 12,07<br>4,33  | 1 222,61<br>438,45           |
| 365 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 101,32 | 67,59<br>52,57 | 6 847,88<br>5 325,97         |
| 366 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 101,32 | 2,29<br>0,93   | 232,48<br>94,00              |
| 367 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 101,32 | 48,50<br>37,72 | 4 914,10<br>3 822,02         |
| 368 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 101,32 | 11,96<br>6,18  | 1 212,08<br>626,44           |
| 369 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 101,32 | 2,29<br>0,93   | 232,48<br>94,00              |
| 370 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 101,32 | 42,43<br>34,01 | 4 298,99<br>3 446,03         |
| 371 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 101,32 | 2,29<br>0,93   | 232,48<br>94,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
| 372 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 101,32 | 26,24<br>17,01 | 2 658,65<br>1 723,17 |
| 373 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                        | kg | 1,50   | 226,67<br>2,27 | 340,00<br>3,40       |
| 374 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 6,00   | 62,38<br>25,66 | 374,29<br>153,98     |
| 375 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 61,80  | 8,13<br>3,09   | 502,57<br>191,09     |
| 376 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 10,84  | 12,08<br>4,34  | 130,91<br>47,00      |
| 377 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 47,00  | 27,19<br>20,41 | 1 277,95<br>959,14   |
| 378 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 10,84  | 11,97<br>6,19  | 129,73<br>67,10      |
| 379 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 10,84  | 73,35<br>45,95 | 795,14<br>498,12     |
| 380 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 10,84  | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20       |
| 381 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 10,84  | 21,21<br>17,00 | 229,92<br>184,28     |
| 382 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 10,84  | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| 383 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                                           | m2  | 10,84 | 26,24<br>17,00  | 284,42<br>184,28               |
| 384 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                                                                     | buc | 6,00  | 83,88<br>15,46  | 503,25<br>92,76                |
| 385 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului) | m2  | 2,40  | 73,75<br>55,65  | 176,99<br>133,57               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 27 559,41                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>27 559,41<br/>19 058,77</b> |
|     |         | <b>1.10.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                                |
| 386 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                   | m2  | 39,80 | 15,32<br>14,22  | 609,87<br>565,84               |
| 387 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                | m2  | 39,80 | 10,01<br>9,28   | 398,22<br>369,18               |
| 388 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                          | m2  | 39,80 | 12,07<br>4,33   | 480,29<br>172,22               |
| 389 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2  | 39,80 | 42,32<br>21,64  | 1 684,41<br>861,43             |
| 390 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                   | m2  | 39,80 | 81,74<br>7,23   | 3 253,33<br>287,87             |
| 391 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM                                        | m2  | 39,80 | 57,32<br>34,01  | 2 281,22<br>1 353,68           |
| 392 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                                                          | m   | 3,00  | 121,04<br>21,64 | 363,13<br>64,93                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 9 070,47                       |
|     |         | <b>Total Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>9 070,47</b>                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |           | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>3 675,15</b>                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 44 343,37                      |
|     |           | <b>Total Cab 325<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                | <b>44 343,37<br/>28 438,98</b> |
|     |           | <b>1.11. Cab 326</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                |                                |
|     |           | <b>1.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                |                                |
| 393 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 25,60 | 8,87<br>8,35   | 226,99<br>213,65               |
| 394 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 25,60 | 12,06<br>4,32  | 308,73<br>110,69               |
| 395 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 25,60 | 58,12<br>47,31 | 1 487,94<br>1 211,14           |
| 396 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 25,60 | 35,55<br>28,76 | 910,19<br>736,21               |
| 397 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 25,60 | 11,97<br>6,18  | 306,31<br>158,31               |
| 398 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 25,60 | 2,30<br>0,93   | 58,79<br>23,81                 |
| 399 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 25,60 | 42,43<br>34,01 | 1 086,22<br>870,71             |
| 400 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 25,60 | 2,30<br>0,93   | 58,79<br>23,81                 |
| 401 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 25,60 | 26,24<br>17,01 | 671,70<br>435,35               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                | 5 115,66                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                | <b>5 115,66<br/>3 783,68</b> |
|     |                  | <b>1.11.2. Pereti</b>                                                                                                                                                    |     |       |                |                              |
| 402 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 4,00  | 3,44<br>3,40   | 13,74<br>13,60               |
| 403 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 69,06 | 8,87<br>8,35   | 612,54<br>576,66             |
| 404 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 69,06 | 12,07<br>4,33  | 833,45<br>299,00             |
| 405 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 69,06 | 67,62<br>52,56 | 4 669,59<br>3 630,01         |
| 406 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 69,06 | 2,29<br>0,93   | 158,37<br>64,00              |
| 407 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 69,06 | 48,50<br>37,72 | 3 349,36<br>2 605,01         |
| 408 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 69,06 | 11,96<br>6,18  | 826,21<br>427,01             |
| 409 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 69,06 | 2,29<br>0,93   | 158,37<br>64,00              |
| 410 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 69,06 | 42,43<br>34,01 | 2 930,12<br>2 348,69         |
| 411 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 69,06 | 2,29<br>0,93   | 158,37<br>64,00              |
| 412 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 69,06 | 26,24<br>17,00 | 1 811,87<br>1 174,34         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------|
| 413 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                        | kg | 1,00  | 226,56<br>2,16 | 226,56<br>2,16   |
| 414 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 4,00  | 62,38<br>25,66 | 249,53<br>102,66 |
| 415 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 50,40 | 8,13<br>3,09   | 409,85<br>155,84 |
| 416 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 6,84  | 12,08<br>4,34  | 82,64<br>29,68   |
| 417 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 29,40 | 27,15<br>20,41 | 798,10<br>600,15 |
| 418 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 6,84  | 11,97<br>6,19  | 81,88<br>42,36   |
| 419 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 6,84  | 73,33<br>45,93 | 501,57<br>314,15 |
| 420 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 6,84  | 2,32<br>0,95   | 15,87<br>6,49    |
| 421 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 6,84  | 21,21<br>17,00 | 145,11<br>116,26 |
| 422 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 6,84  | 2,32<br>0,95   | 15,87<br>6,49    |
| 423 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 6,84  | 26,24<br>17,00 | 179,45<br>116,26 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| 424 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                              | buc | 4,00  | 83,88<br>15,46  | 335,50<br>61,84                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 18 563,92                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>18 563,92<br/>12 820,66</b> |
|     |         | <b>1.11.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
| 425 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 26,40 | 15,33<br>14,22  | 404,59<br>375,36               |
| 426 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 26,40 | 10,01<br>9,28   | 264,18<br>244,88               |
| 427 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 26,40 | 12,08<br>4,33   | 318,78<br>114,40               |
| 428 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 26,40 | 42,35<br>21,64  | 1 117,92<br>571,40             |
| 429 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 26,40 | 81,75<br>7,24   | 2 158,27<br>191,09             |
| 430 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 26,40 | 57,35<br>34,01  | 1 514,13<br>897,92             |
| 431 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 2,00  | 121,03<br>21,64 | 242,07<br>43,29                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 6 019,94                       |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>6 019,94<br/>2 438,34</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 29 699,52                      |
|     |         | <b>Total Cab 326<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>29 699,52<br/>19 042,68</b> |
|     |         | <b>1.12. Cab 327</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 432 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                | m2  | 13,00 | 8,87<br>8,35    | 115,29<br>108,53               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 433 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 13,00 | 12,06<br>4,33  | 156,78<br>56,27              |
| 434 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 13,00 | 58,12<br>47,31 | 755,53<br>615,00             |
| 435 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 13,00 | 35,55<br>28,76 | 462,12<br>373,82             |
| 436 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 13,00 | 11,96<br>6,18  | 155,50<br>80,39              |
| 437 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 13,00 | 2,29<br>0,93   | 29,82<br>12,06               |
| 438 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 13,00 | 42,43<br>34,01 | 551,65<br>442,15             |
| 439 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 13,00 | 2,29<br>0,93   | 29,82<br>12,06               |
| 440 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 13,00 | 26,24<br>17,01 | 341,15<br>221,08             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 2 597,66                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>2 597,66<br/>1 921,36</b> |
|     |                  | <b>1.12.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                              |
| 441 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 3,44<br>3,40   | 6,87<br>6,80                 |
| 442 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2  | 37,20 | 8,86<br>8,34   | 329,76<br>310,43             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
| 443 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                      | m2 | 37,20 | 12,07<br>4,33  | 449,02<br>161,09     |
| 444 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane            | m2 | 37,20 | 67,55<br>52,56 | 2 512,82<br>1 955,38 |
| 445 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 37,20 | 2,30<br>0,93   | 85,47<br>34,63       |
| 446 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2 | 37,20 | 48,50<br>37,72 | 1 804,17<br>1 403,15 |
| 447 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2 | 37,20 | 11,96<br>6,18  | 445,06<br>230,04     |
| 448 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 37,20 | 2,30<br>0,93   | 85,47<br>34,63       |
| 449 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2 | 37,20 | 42,43<br>34,01 | 1 578,36<br>1 265,24 |
| 450 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 37,20 | 2,30<br>0,93   | 85,47<br>34,63       |
| 451 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                    | m2 | 37,20 | 26,24<br>17,01 | 976,04<br>632,62     |
| 452 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                        | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48 | 113,44<br>1,24       |
| 453 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii | m2 | 2,00  | 62,39<br>25,66 | 124,78<br>51,33      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 454 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m   | 20,00 | 8,13<br>3,09   | 162,64<br>61,84              |
| 455 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2  | 2,84  | 12,10<br>4,36  | 34,37<br>12,37               |
| 456 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 11,80 | 26,95<br>20,41 | 318,04<br>240,86             |
| 457 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2  | 2,84  | 11,98<br>6,20  | 34,03<br>17,62               |
| 458 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2  | 2,84  | 73,31<br>45,94 | 208,21<br>130,48             |
| 459 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 460 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2  | 2,84  | 21,19<br>16,99 | 60,18<br>48,24               |
| 461 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2  | 2,84  | 2,36<br>0,98   | 6,69<br>2,78                 |
| 462 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2  | 2,84  | 26,26<br>16,99 | 74,57<br>48,24               |
| 463 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                                              | buc | 2,00  | 83,88<br>15,46 | 167,75<br>30,92              |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                | 9 669,90                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>9 669,90<br/>6 717,34</b> |
|     |         | <b>1.12.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 464 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 12,60 | 15,35<br>14,23  | 193,40<br>179,34              |
| 465 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 12,60 | 10,00<br>9,28   | 126,05<br>116,88              |
| 466 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 12,60 | 12,06<br>4,32   | 151,95<br>54,42               |
| 467 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 12,60 | 42,58<br>21,64  | 536,55<br>272,72              |
| 468 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 12,60 | 81,74<br>7,24   | 1 029,97<br>91,21             |
| 469 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 12,60 | 57,38<br>34,01  | 722,94<br>428,55              |
| 470 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 1,00  | 121,08<br>21,65 | 121,08<br>21,65               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 2 881,94                      |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>2 881,94<br/>1 164,77</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 15 149,50                     |
|     |         | <b>Total Cab 327<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>15 149,50<br/>9 803,47</b> |
|     |         | <b>1.13. Cab 328</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                               |
|     |         | <b>1.13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                               |
| 471 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                | m2  | 38,00 | 8,87<br>8,35    | 337,00<br>317,24              |
| 472 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                      | m2  | 38,00 | 12,07<br>4,33   | 458,58<br>164,49              |
| 473 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                 | m2  | 38,00 | 58,12<br>47,31  | 2 208,57<br>1 797,69          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 474 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 38,00  | 35,55<br>28,76 | 1 350,83<br>1 092,71         |
| 475 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 38,00  | 11,96<br>6,18  | 454,63<br>234,99             |
| 476 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 38,00  | 2,29<br>0,93   | 87,18<br>35,25               |
| 477 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 38,00  | 42,43<br>34,01 | 1 612,41<br>1 292,45         |
| 478 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 38,00  | 2,29<br>0,93   | 87,18<br>35,25               |
| 479 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 38,00  | 26,24<br>17,01 | 997,11<br>646,23             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                | 7 593,49                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                | <b>7 593,49<br/>5 616,30</b> |
|     |                  | <b>1.13.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                |                              |
| 480 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 6,00   | 3,44<br>3,40   | 20,62<br>20,41               |
| 481 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2  | 101,46 | 8,87<br>8,35   | 899,91<br>847,21             |
| 482 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                 | m2  | 101,46 | 12,07<br>4,33  | 1 224,33<br>439,06           |
| 483 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                       | m2  | 101,46 | 67,62<br>52,56 | 6 861,19<br>5 333,08         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
| 484 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 101,46 | 2,29<br>0,93   | 232,65<br>94,00      |
| 485 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2 | 101,46 | 48,50<br>37,72 | 4 920,86<br>3 827,28 |
| 486 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2 | 101,46 | 11,96<br>6,18  | 1 213,85<br>627,37   |
| 487 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 101,46 | 2,29<br>0,93   | 232,65<br>94,00      |
| 488 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2 | 101,46 | 42,43<br>34,01 | 4 304,84<br>3 450,68 |
| 489 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2 | 101,46 | 2,29<br>0,93   | 232,65<br>94,00      |
| 490 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                    | m2 | 101,46 | 26,24<br>17,01 | 2 661,97<br>1 725,34 |
| 491 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                        | kg | 1,50   | 226,67<br>2,27 | 340,00<br>3,40       |
| 492 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii | m2 | 6,00   | 62,38<br>25,66 | 374,29<br>153,98     |
| 493 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                    | m  | 61,80  | 8,13<br>3,09   | 502,57<br>191,09     |
| 494 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                     | m2 | 10,84  | 12,08<br>4,34  | 130,91<br>47,00      |
| 495 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind          | m  | 47,00  | 27,19<br>20,41 | 1 277,95<br>959,14   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                         |     |       |                |                                |
| 496 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 10,84 | 11,97<br>6,19  | 129,73<br>67,10                |
| 497 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                 | m2  | 10,84 | 73,35<br>45,95 | 795,14<br>498,12               |
| 498 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                    | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20                 |
| 499 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 10,84 | 21,21<br>17,00 | 229,92<br>184,28               |
| 500 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                    | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94   | 25,04<br>10,20                 |
| 501 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex" | m2  | 10,84 | 26,24<br>17,00 | 284,42<br>184,28               |
| 502 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                           | buc | 6,00  | 83,88<br>15,46 | 503,25<br>92,76                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                | 27 423,78                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                | <b>27 423,78<br/>18 953,98</b> |
|     |         | <b>1.13.3. Pardosele</b>                                                                                                                                         |     |       |                |                                |
| 503 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2  | 39,20 | 15,34<br>14,23 | 601,46<br>557,80               |
| 504 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2  | 39,20 | 10,01<br>9,28  | 392,25<br>363,62               |
| 505 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                | m2  | 39,20 | 12,07<br>4,33  | 473,16<br>169,75               |
| 506 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                   | m2  | 39,20 | 42,32<br>21,64 | 1 658,82<br>848,45             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |           | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    |     |       |                 |                                |
| 507 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                       | m2  | 39,20 | 81,75<br>7,23   | 3 204,42<br>283,54             |
| 508 | CG08A     | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM                           | m2  | 39,20 | 57,32<br>34,01  | 2 246,90<br>1 333,27           |
| 509 | CG09A1    | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                                              | m   | 3,00  | 121,04<br>21,64 | 363,13<br>64,93                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 8 940,14                       |
|     |           | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>8 940,14<br/>3 621,36</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                 | 43 957,41                      |
|     |           | <b>Total Cab 328<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>43 957,41<br/>28 191,64</b> |
|     |           | <b>1.14. Cab 329</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                                |
|     |           | <b>1.14.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                                |
| 510 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                                           | m2  | 37,30 | 8,87<br>8,35    | 330,69<br>311,36               |
| 511 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                                                 | m2  | 37,30 | 12,07<br>4,33   | 450,07<br>161,40               |
| 512 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 37,30 | 58,12<br>47,31  | 2 167,98<br>1 764,60           |
| 513 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 37,30 | 35,55<br>28,76  | 1 326,03<br>1 072,61           |
| 514 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 37,30 | 11,96<br>6,18   | 446,23<br>230,66               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 515 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 37,30  | 2,29<br>0,93   | 85,55<br>34,63               |
| 516 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 37,30  | 42,43<br>34,01 | 1 582,64<br>1 268,64         |
| 517 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 37,30  | 2,29<br>0,93   | 85,55<br>34,63               |
| 518 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"         | m2  | 37,30  | 26,24<br>17,01 | 978,81<br>634,48             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                | 7 453,55                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                | <b>7 453,55<br/>5 513,01</b> |
|     |                  | <b>1.14.2. Pereti</b>                                                                                                                                                    |     |        |                |                              |
| 519 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                         | buc | 6,00   | 3,44<br>3,40   | 20,62<br>20,41               |
| 520 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 100,38 | 8,87<br>8,35   | 890,43<br>838,25             |
| 521 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2  | 100,38 | 12,07<br>4,33  | 1 211,31<br>434,43           |
| 522 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 100,38 | 67,60<br>52,56 | 6 785,49<br>5 276,19         |
| 523 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2  | 100,38 | 2,29<br>0,93   | 230,26<br>93,07              |
| 524 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 100,38 | 48,50<br>37,72 | 4 868,42<br>3 786,46         |
| 525 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                              | m2  | 100,38 | 11,97<br>6,19  | 1 201,11<br>620,87           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6              | 7                    |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|----------------------|
|     |           | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                |    |        |                |                      |
| 526 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 100,38 | 2,29<br>0,93   | 230,26<br>93,07      |
| 527 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2 | 100,38 | 42,43<br>34,01 | 4 259,26<br>3 414,18 |
| 528 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                       | m2 | 100,38 | 2,29<br>0,93   | 230,26<br>93,07      |
| 529 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                    | m2 | 100,38 | 26,24<br>17,01 | 2 633,81<br>1 707,09 |
| 530 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                        | kg | 1,50   | 226,67<br>2,27 | 340,00<br>3,40       |
| 531 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                 | m2 | 6,00   | 62,38<br>25,66 | 374,29<br>153,98     |
| 532 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                    | m  | 61,80  | 8,13<br>3,09   | 502,57<br>191,09     |
| 533 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                     | m2 | 10,84  | 12,08<br>4,34  | 130,91<br>47,00      |
| 534 | RpCJ06B   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m  | 47,00  | 27,19<br>20,41 | 1 277,95<br>959,14   |
| 535 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 10,84  | 11,97<br>6,19  | 129,73<br>67,10      |
| 536 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                    | m2 | 10,84  | 73,35<br>45,95 | 795,14<br>498,12     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| 537 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                              | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94      | 25,04<br>10,20                 |
| 538 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2  | 10,84 | 21,21<br>17,00    | 229,92<br>184,28               |
| 539 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                              | m2  | 10,84 | 2,31<br>0,94      | 25,04<br>10,20                 |
| 540 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                                           | m2  | 10,84 | 26,24<br>17,00    | 284,42<br>184,28               |
| 541 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                                                                     | buc | 6,00  | 83,88<br>15,46    | 503,25<br>92,76                |
| 542 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului) | m2  | 2,40  | 1 427,75<br>55,65 | 3 426,59<br>133,57             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                   | 30 606,08                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   | <b>30 606,08<br/>18 912,21</b> |
|     |         | <b>1.14.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   |                                |
| 543 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                   | m2  | 38,50 | 15,35<br>14,23    | 590,82<br>547,90               |
| 544 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                | m2  | 38,50 | 10,00<br>9,27     | 384,97<br>356,82               |
| 545 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                          | m2  | 38,50 | 12,07<br>4,33     | 464,66<br>166,66               |
| 546 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2  | 38,50 | 42,37<br>21,64    | 1 631,12<br>833,29             |
| 547 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                   | m2  | 38,50 | 81,74<br>7,24     | 3 147,14<br>278,59             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 548 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 38,50  | 57,32<br>34,01  | 2 206,70<br>1 309,46           |
| 549 | CG09A1           | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 3,00   | 121,04<br>21,64 | 363,13<br>64,93                |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                 | 8 788,54                       |
|     |                  | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |        |                 | <b>8 788,54<br/>3 557,65</b>   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                 | 46 848,17                      |
|     |                  | <b>Total Cab 329<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |        |                 | <b>46 848,17<br/>27 982,87</b> |
|     |                  | <b>1.15. Coridor</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                 |                                |
|     |                  | <b>1.15.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                 |                                |
| 550 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                    | buc | 14,00  | 3,44<br>3,40    | 48,11<br>47,62                 |
| 551 | RCsB21A<br>k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                           | buc | 350,00 | 2,40<br>0,74    | 838,49<br>259,73               |
| 552 | CK35C            | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                           | buc | 350,00 | 4,27<br>3,40    | 1 494,92<br>1 190,42           |
| 553 | CF54A            | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                 | m2  | 234,00 | 149,08<br>78,85 | 34 884,72<br>18 449,96         |
| 554 | RpCO36C          | Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)                                                                          | buc | 26,00  | 101,07<br>49,47 | 2 627,82<br>1 286,27           |
| 555 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                    | m2  | 60,00  | 11,96<br>6,18   | 717,87<br>371,04               |
| 556 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                       | m2  | 234,00 | 2,29<br>0,93    | 536,82<br>217,06               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 557 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2  | 234,00 | 42,43<br>34,01  | 9 928,87<br>7 958,81           |
| 558 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2  | 234,00 | 2,29<br>0,93    | 536,82<br>217,06               |
| 559 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                    | m2  | 234,00 | 26,24<br>17,01  | 6 139,85<br>3 979,40           |
| 560 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                        | kg  | 3,00   | 226,56<br>2,16  | 679,69<br>6,49                 |
| 561 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii | m2  | 6,00   | 62,38<br>25,66  | 374,29<br>153,98               |
| 562 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                              | buc | 14,00  | 83,88<br>15,46  | 1 174,25<br>216,44             |
| 563 | CK18A     | Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)                                                                                                                | m   | 49,00  | 54,04<br>9,28   | 2 648,00<br>454,52             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | Lei |        |                 | 62 630,52                      |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>62 630,52<br/>34 808,80</b> |
|     |           | <b>1.15.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                |     |        |                 |                                |
| 564 | RpCO56B   | Demontari: tavane "Armstrong"                                                                                                                                                       | m2  | 20,00  | 29,07<br>29,07  | 581,30<br>581,30               |
| 565 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                     | m2  | 46,20  | 195,60<br>68,02 | 9 036,90<br>3 142,71           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | Lei |        |                 | 9 618,20                       |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>9 618,20<br/>3 724,01</b>   |
|     |           | <b>1.15.3. Usi</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                |
| 566 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)                                                                                                                                       | m2  | 19,65  | 13,00<br>13,00  | 255,40<br>255,40               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
| 567 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 62,40  | 12,98<br>12,98    | 810,10<br>810,10     |
| 568 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice) | m2 | 19,65  | 1 209,36<br>25,03 | 23 763,96<br>491,93  |
| 569 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn - material beneficiarului)                                      | m2 | 62,40  | 73,74<br>55,66    | 4 601,30<br>3 472,93 |
| 570 | CF18A   | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos                                                                                                      | m2 | 30,60  | 83,78<br>21,64    | 2 563,76<br>662,31   |
| 571 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                | m2 | 16,80  | 11,97<br>6,18     | 201,04<br>103,89     |
| 572 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)                                                                                                                                                                                                                   | m  | 180,00 | 8,13<br>3,09      | 1 463,76<br>556,56   |
| 573 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                                                                   | m2 | 30,60  | 2,30<br>0,93      | 70,26<br>28,45       |
| 574 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                        | m2 | 30,60  | 21,22<br>17,01    | 649,19<br>520,39     |
| 575 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                                                                   | m2 | 30,60  | 2,30<br>0,93      | 70,26<br>28,45       |
| 576 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                                                                                | m2 | 30,60  | 26,24<br>17,01    | 802,90<br>520,38     |
| 577 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)                                                                                                                                                                                                                 | m  | 168,00 | 26,07<br>16,08    | 4 380,40<br>2 701,17 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei |        |                   | 39 632,33                       |
|     |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |        |                   | <b>39 632,33<br/>10 151,96</b>  |
|     |         | <b>1.15.4. Pardosele</b>                                                                                                                         |     |        |                   |                                 |
| 578 | RpCK42E | Desfacerea plinte                                                                                                                                | m   | 28,40  | 7,97<br>7,73      | 226,41<br>219,53                |
| 579 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                | m   | 56,80  | 39,90<br>15,46    | 2 266,54<br>878,13              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei |        |                   | 2 492,95                        |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |        |                   | <b>2 492,95<br/>1 097,66</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei |        |                   | 114 374,00                      |
|     |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |     |        |                   | <b>114 374,00<br/>49 782,43</b> |
|     |         | <b>1.16. Etaj 1</b>                                                                                                                              |     |        |                   |                                 |
| 580 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                   | kg  | 285,00 | 1,40<br>1,24      | 398,65<br>352,48                |
| 581 | CH06A   | Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta | m   | 19,00  | 1 052,99<br>27,83 | 20 006,88<br>528,73             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei |        |                   | 20 405,53                       |
|     |         | <b>Total Etaj 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                         |     |        |                   | <b>20 405,53<br/>881,21</b>     |
|     |         | <b>1.17. Cab 504</b>                                                                                                                             |     |        |                   |                                 |
|     |         | <b>1.17.1. Tavan</b>                                                                                                                             |     |        |                   |                                 |
| 582 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                             | m2  | 36,50  | 8,86<br>8,34      | 323,55<br>304,56                |
| 583 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                   | m2  | 36,50  | 12,07<br>4,33     | 440,53<br>158,00                |
| 584 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului              | m2  | 36,50  | 58,12<br>47,30    | 2 121,27<br>1 726,57            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 585 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 36,50 | 35,55<br>28,76 | 1 297,71<br>1 049,73         |
| 586 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 36,50 | 11,96<br>6,18  | 436,67<br>225,72             |
| 587 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 36,50 | 2,29<br>0,92   | 83,54<br>33,70               |
| 588 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 36,50 | 42,43<br>34,01 | 1 548,71<br>1 241,44         |
| 589 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 36,50 | 2,29<br>0,92   | 83,54<br>33,70               |
| 590 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 36,50 | 26,24<br>17,01 | 957,85<br>620,87             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 7 293,37                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>7 293,37<br/>5 394,29</b> |
|     |                  | <b>1.17.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                              |
| 591 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00  | 3,44<br>3,40   | 6,87<br>6,80                 |
| 592 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2  | 86,90 | 8,87<br>8,35   | 770,94<br>725,70             |
| 593 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                 | m2  | 86,90 | 12,07<br>4,33  | 1 048,76<br>376,30           |
| 594 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                       | m2  | 86,90 | 67,63<br>52,56 | 5 876,80<br>4 567,81         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
| 595 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2  | 86,90 | 2,30<br>0,93   | 199,50<br>80,70      |
| 596 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                        | m2  | 86,90 | 48,50<br>37,72 | 4 214,82<br>3 278,14 |
| 597 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                    | m2  | 86,90 | 11,96<br>6,18  | 1 039,75<br>537,39   |
| 598 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2  | 86,90 | 2,30<br>0,93   | 199,50<br>80,70      |
| 599 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                            | m2  | 86,90 | 42,43<br>34,01 | 3 687,20<br>2 955,64 |
| 600 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                       | m2  | 86,90 | 2,30<br>0,93   | 199,50<br>80,70      |
| 601 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                    | m2  | 86,90 | 26,24<br>17,01 | 2 280,26<br>1 477,98 |
| 602 | CF17D     | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                        | kg  | 1,50  | 226,67<br>2,27 | 340,00<br>3,40       |
| 603 | RpCR25A   | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii | m2  | 4,00  | 62,38<br>25,66 | 249,53<br>102,66     |
| 604 | RpCR13B   | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                | m2  | 9,60  | 64,32<br>35,24 | 617,46<br>338,26     |
| 605 | CK26D     | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                    | m   | 20,00 | 8,13<br>3,09   | 162,64<br>61,84      |
| 606 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                              | buc | 2,00  | 83,88<br>15,46 | 167,75<br>30,92      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 21 061,28                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>21 061,28<br/>14 704,94</b> |
|     |         | <b>1.17.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
| 607 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                            | m2  | 36,50 | 15,32<br>14,21  | 559,17<br>518,84               |
| 608 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                         | m2  | 36,50 | 10,00<br>9,27   | 364,95<br>338,26               |
| 609 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                   | m2  | 36,50 | 12,07<br>4,33   | 440,53<br>158,00               |
| 610 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 36,50 | 42,30<br>21,64  | 1 543,83<br>790,01             |
| 611 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                            | m2  | 36,50 | 81,74<br>7,23   | 2 983,58<br>264,06             |
| 612 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM | m2  | 36,50 | 57,33<br>34,01  | 2 092,38<br>1 241,44           |
| 613 | CG09A1  | Prijimnaia planca                                                                                                                                                                                   | m   | 2,00  | 121,03<br>21,64 | 242,07<br>43,29                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 8 226,51                       |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                 | <b>8 226,51<br/>3 353,90</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                 | 36 581,16                      |
|     |         | <b>Total Cab 504<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                 | <b>36 581,16<br/>23 453,13</b> |
|     |         | <b>1.18. WC etaj 3</b>                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                                |
|     |         | <b>1.18.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                 |                                |
| 614 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                                                | m2  | 15,13 | 8,88<br>8,36    | 134,35<br>126,46               |
| 615 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane                                                                                                                      | m2  | 15,13 | 12,07<br>4,33   | 182,66<br>65,55                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 616 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 15,13 | 58,13<br>47,31 | 879,46<br>715,80             |
| 617 | CF53B k=3        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 15,13 | 35,55<br>28,75 | 537,92<br>435,04             |
| 618 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 15,13 | 11,97<br>6,19  | 181,09<br>93,69              |
| 619 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 15,13 | 2,29<br>0,92   | 34,59<br>13,91               |
| 620 | CF57A k=2        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 15,13 | 42,44<br>34,03 | 642,19<br>514,82             |
| 621 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                  | m2  | 15,13 | 2,29<br>0,92   | 34,59<br>13,91               |
| 622 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                               | m2  | 15,13 | 26,23<br>17,00 | 396,91<br>257,25             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 3 023,76                     |
|     |                  | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>3 023,76<br/>2 236,43</b> |
|     |                  | <b>1.18.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                              |
| 623 | RpCP23A<br>k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilare                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00  | 3,47<br>3,40   | 3,47<br>3,40                 |
| 624 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                           | m2  | 3,80  | 13,02<br>13,02 | 49,48<br>49,48               |
| 625 | RpCO56B          | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного шкафа)                                                                                                                                                  | m2  | 4,80  | 29,12<br>29,12 | 139,76<br>139,76             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
| 626 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                      | m2 | 26,90 | 49,60<br>49,47 | 1 334,32<br>1 330,80 |
| 627 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2 | 68,70 | 8,87<br>8,34   | 609,05<br>573,26     |
| 628 | RpIB11A   | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)                                                                                              | m2 | 1,77  | 4,89<br>4,89   | 8,66<br>8,66         |
| 629 | RpIB11A   | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)                                                                                       | m2 | 1,77  | 4,89<br>4,89   | 8,66<br>8,66         |
| 630 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                           | m2 | 68,70 | 12,07<br>4,33  | 829,12<br>297,45     |
| 631 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 68,70 | 67,61<br>52,56 | 4 644,51<br>3 611,15 |
| 632 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 39,94 | 2,30<br>0,93   | 91,67<br>37,10       |
| 633 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2 | 39,94 | 48,50<br>37,72 | 1 937,24<br>1 506,73 |
| 634 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2 | 39,94 | 11,96<br>6,19  | 477,87<br>247,05     |
| 635 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 39,94 | 2,30<br>0,93   | 91,67<br>37,10       |
| 636 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2 | 39,94 | 42,44<br>34,02 | 1 694,89<br>1 358,62 |
| 637 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                            | m2 | 39,94 | 2,30<br>0,93   | 91,67<br>37,10       |
| 638 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                          | m2 | 39,94 | 26,24<br>17,01 | 1 048,15<br>679,31   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
|     |         | straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 |                      |
| 639 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 0,50  | 226,88<br>2,48  | 113,44<br>1,24       |
| 640 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,76 | 193,40<br>75,75 | 5 562,07<br>2 178,62 |
| 641 | CI14C   | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 5,00  | 33,67<br>9,28   | 168,35<br>46,38      |
| 642 | CK18B   | Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 10,00 | 25,24<br>16,08  | 252,41<br>160,78     |
| 643 | CK26D   | Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 35,00 | 8,13<br>3,09    | 284,62<br>108,22     |
| 644 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 5,00  | 12,05<br>4,33   | 60,24<br>21,64       |
| 645 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                   | m  | 5,00  | 28,60<br>20,41  | 143,00<br>102,03     |
| 646 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,00  | 11,96<br>6,18   | 59,80<br>30,92       |
| 647 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(in cabinete)                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,00  | 73,37<br>45,95  | 366,83<br>229,74     |
| 648 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,00  | 2,30<br>0,93    | 11,48<br>4,64        |
| 649 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 5,00  | 21,22<br>17,01  | 106,11<br>85,03      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5    | 6                 | 7                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------|
|     |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                             |     |      |                   |                    |
| 650 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton                                                                                                                                                                        | m2  | 5,00 | 2,30<br>0,93      | 11,48<br>4,64      |
| 651 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"                                                                                     | m2  | 5,00 | 26,24<br>17,01    | 131,19<br>85,03    |
| 652 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00 | 83,87<br>15,46    | 83,87<br>15,46     |
| 653 | CK22B   | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)                                                                                   | m2  | 5,94 | 1 227,71<br>29,72 | 7 292,57<br>176,56 |
| 654 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,90 | 1 399,33<br>25,06 | 2 658,73<br>47,62  |
| 655 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)                                                                           | m2  | 4,80 | 1 159,33<br>24,99 | 5 564,79<br>119,97 |
| 656 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u                                                                                                                                      | m2  | 1,77 | 588,45<br>29,00   | 1 041,55<br>51,33  |
| 657 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii                                                                  | m2  | 2,00 | 62,39<br>25,66    | 124,78<br>51,33    |
| 658 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                                                 | m   | 4,00 | 50,56<br>12,37    | 202,24<br>49,47    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 659 | IC38I   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm<br>Teu 32x20x32              | buc | 4,00  | 22,97<br>9,28    | 91,87<br>37,10                 |
| 660 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm<br>Racord 20x1/2" | buc | 4,00  | 32,79<br>8,35    | 131,15<br>33,39                |
| 661 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                   | buc | 1,00  | 978,63<br>15,46  | 978,63<br>15,46                |
| 662 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                | buc | 1,00  | 24,90<br>3,09    | 24,90<br>3,09                  |
| 663 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                               | buc | 6,00  | 25,50<br>4,64    | 152,99<br>27,83                |
| 664 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm                            | buc | 1,00  | 122,82<br>5,57   | 122,82<br>5,57                 |
| 665 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm                          | buc | 1,00  | 122,82<br>5,57   | 122,82<br>5,57                 |
| 666 | GD12A   | Legatura conductei noi la retea in fuctiune                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 459,16<br>459,16 | 459,16<br>459,16               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |       |                  | 39 384,08                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>39 384,08<br/>14 083,45</b> |
|     |         | <b>1.18.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                |
| 667 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                    | m2  | 15,13 | 15,32<br>14,22   | 231,85<br>215,20               |
| 668 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                               | m2  | 8,75  | 24,91<br>24,10   | 217,92<br>210,88               |
| 669 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                 | m2  | 8,75  | 9,99<br>9,26     | 87,43<br>81,02                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
| 670 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                        | m2  | 15,13 | 12,07<br>4,33      | 182,66<br>65,55              |
| 671 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                               | m2  | 15,13 | 42,40<br>21,64     | 641,49<br>327,44             |
| 672 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                              | m2  | 15,13 | 214,22<br>77,29    | 3 241,22<br>1 169,40         |
| 673 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                        | m   | 8,40  | 39,91<br>15,46     | 335,21<br>129,86             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | Lei |       |                    | 4 937,78                     |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |       |                    | <b>4 937,78<br/>2 199,35</b> |
|     |         | <b>1.18.4. Lucrari tehnice sanitare</b>                                                                                                                                                  |     |       |                    |                              |
| 674 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                  | buc | 1,00  | 29,37<br>29,37     | 29,37<br>29,37               |
| 675 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                               | buc | 1,00  | 34,01<br>34,01     | 34,01<br>34,01               |
| 676 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                   | m   | 4,00  | 46,97<br>9,59      | 187,88<br>38,34              |
| 677 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                | buc | 12,00 | 12,09<br>8,35      | 145,06<br>100,18             |
| 678 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2" | buc | 3,00  | 32,79<br>8,35      | 98,37<br>25,05               |
| 679 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                             | buc | 1,00  | 766,90<br>58,75    | 766,90<br>58,75              |
| 680 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                       | buc | 1,00  | 416,66<br>51,02    | 416,66<br>51,02              |
| 681 | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan                                                                                                                           | buc | 2,00  | 1 151,48<br>129,87 | 2 302,96<br>259,73           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |           | sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                              |     |       |                  |                                |
| 682 | RpSB10C   | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                            | m   | 1,00  | 43,02<br>21,64   | 43,02<br>21,64                 |
| 683 | RpSB11B   | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 2,00  | 24,18<br>14,84   | 48,36<br>29,68                 |
| 684 | RpSB10E   | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                           | m   | 2,00  | 81,09<br>26,59   | 162,19<br>53,18                |
| 685 | RpSB11D   | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm           | buc | 4,00  | 59,24<br>20,41   | 236,97<br>81,63                |
| 686 | RpSB15E   | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                        | buc | 1,00  | 43,07<br>11,75   | 43,07<br>11,75                 |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |       |                  | 4 514,82                       |
|     |           | <b>Total Lucrari tehnice sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                  | <b>4 514,82<br/>794,33</b>     |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |       |                  | 51 860,44                      |
|     |           | <b>Total WC etaj 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |       |                  | <b>51 860,44<br/>19 313,56</b> |
|     |           | <b>1.19. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 687 | RpCH27A   | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere                                                                                                               | m   | 7,00  | 217,47<br>69,57  | 1 522,29<br>486,99             |
| 688 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                             | t   | 85,00 | 137,28<br>137,28 | 11 669,21<br>11 669,21         |
| 689 | TsH92B    | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                                    | t   | 48,00 | 34,32<br>34,32   | 1 647,42<br>1 647,42           |

| 1   | 2       | 3                                                                                       | 4      | 5      | 6               | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------------|
| 690 | TsI50H  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km                           | t      | 48,00  | 30,20<br>0,00   | 1 449,70<br>0,00                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                            | Lei    |        |                 | 16 288,62                        |
|     |         | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |        |                 | <b>16 288,62<br/>13 803,62</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                            | Lei    |        |                 | 644 404,37                       |
|     |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                    | 22,5 % |        |                 | 82 197,55                        |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                       | 2 %    |        |                 | 5 517,54                         |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                              | 2 %    |        |                 | 14 642,39                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                            |        |        |                 | 746 761,85                       |
|     |         | <i>Venit</i>                                                                            | 2 %    |        |                 | 14 935,24                        |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                |        |        |                 | <b>761 697,09<br/>365 322,46</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari electrice</b>                                                             |        |        |                 |                                  |
| 691 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                | buc    | 65,00  | 6,80<br>6,80    | 442,16<br>442,16                 |
| 692 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize ) | buc    | 90,00  | 1,86<br>1,86    | 166,97<br>166,97                 |
| 693 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232                                  | buc    | 113,00 | 48,97<br>15,15  | 5 533,32<br>1 712,04             |
| 694 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238                       | buc    | 33,00  | 73,12<br>43,91  | 2 412,90<br>1 448,91             |
| 695 |         | Doze pentru intrerupator                                                                | buc    | 66,00  | 2,50<br>0,00    | 165,00<br>0,00                   |
| 696 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente,tip LED cu 2 lampi     | buc    | 65,00  | 143,39<br>47,00 | 9 320,25<br>3 054,90             |
| 697 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED                        | buc    | 130,00 | 40,34<br>4,64   | 5 243,94<br>602,94               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                            | Lei    |        |                 | 23 284,54                        |
|     |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                    | 22,5 % |        |                 | 1 671,28                         |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                       | 2 %    |        |                 | 317,13                           |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                              | 10 %   |        |                 | 742,79                           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                            |        |        |                 | 26 015,74                        |

| 1 | 2 | 3                                                   | 4   | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|-----------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------|
|   |   |                                                     |     |   |   |                               |
|   |   | Venit                                               | 2 % |   |   | 520,32                        |
|   |   | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>26 536,06<br/>7 427,92</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 788 233,15 |
|  |  | Tav                     | 20 % | 157 646,63 |
|  |  | 945 879,78              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 372 750,38              |      |            |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)