

**Renovarea cladirii
administrative existente in
vederea amplasarii Sectorului de
Politie nr. 1" et.2 al
Inspectoratului de Politie
Drochia, din str. Evgheni
Gudanov, nr.13/1, or. Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preț

Semnalizare incendiu-paza et II

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00		
2	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) Резистор 1,5-4,7 кОм	buc	21,00		
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	22,00		
4	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum СПДЗ.1	buc	24,00		
5	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911	buc	4,00		
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Стробоскоп	buc	1,00		
7	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,80		
8		Cablu КСПВнг(А) FRLS - 2x0,5	m	100,00		
9	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	62,00		
10	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 40x60	m	2,00		
11	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	5,00		
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti:	100	0,42		

		Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	m			
13		Cablu CQR 6x0.22	m	55,00		
Total		Lei				
Asigurarea sociala		22,5 %				
Transport		10 %				
Colectarea depozitarea materialelor		2 %				
Total		Cheltuieli de regie				
		76 %				
Total		Beneficiu de deviz				
		6 %				
Total Lucrari de montare						
Inclusiv salariu						
		Capitolul 2. Utilaj				
14	33500017	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,00		
15		Резистор 1,5 кОм	buc	21,00		
16		Sensor de fum СПД3.1	buc	24,00		
17		Sensor manual HF911	buc	2,00		
18		Стробоскоп	buc	1,00		
19		Sensor combinat IR+spargere LC102PI	buc	5,00		
Total		Lei				
Colectarea depozitarea materialelor		1,2 %				
Total Utilaj						
Inclusiv salariu						
Total		Lei				
TVA		20 %				

Total deviz:
Inclusiv salariu

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor