

**Reparatia drumurilor locale
al raionului Edinet
(L 56 Brinzeni - Zabriceni)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 8

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 56 Bratuseni - Zabriceni		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-10+900	1 km	14,54
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile km 0+300	m2	6,00
3	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 0+300	m3	2,50
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (12 m2) km 0+300	m3	1,20
5	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 0+300	buc	12,00
6	DI135	Executarea parapetului metalic km 0+300	m	12,00
7	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extradados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta kmm 0+500	m3	2,50
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (12 m2) km 0+300	m3	1,20
9	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	3,50
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+600-2+100	m2	30,00
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 1+600-2+100	100m2	30,00
12	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta	100m2	30,00

1	2	3	4	5
		de granit fr. 5 - 10 km 1+600-2+100		
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 1+600-2+500	100m2	9,00
14	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 3+100	buc	4,00
15	DI135	Executarea parapetului metalic km 3+100	m	6,00
16	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 3+100	m2	4,00
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2 km 3+600-3+800	1 km	0,20
18	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I km 3+600-3+800	100 m	4,00
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 3+800-4+635 (dreapta)	1 km	0,835
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 4+300-4+800	100m2	30,00
21	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 4+300-4+800	100m2	30,00
22	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2 km 4+750-6+400	1 km	1,65
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 4+750-6+400	1 km	3,30
24	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare km 4+750-6+000	buc	250,00
25	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 5+500-7+200	100m2	68,00

1	2	3	4	5
26	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km (6+400-7+300) (8+200-9+050)	100m2	105,00
27	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km (6+400-7+300) (8+200-9+050)	100m2	105,00
28	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita km 8+400	m2	1,00
29	PF01C K-2,0	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus km 8+400	m2	1,00
30	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita km 8+400	m2	1,00
31	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 8+400	m2	20,00
32	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 8+400	buc	9,00
33	DI135	Executarea parapetului metalic km 8+400	m	12,00
34	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile km 9+600	m2	6,00
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 10+500-10+900	100m2	24,00
36	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 10+500-10+900	100m2	24,00