

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Climatizatoare</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizatoare	Liebert PDX	Slovacia	Vertiv	Conform Anexei la Anunțul de participare	<i>Instalație de climatizare de precizie marca Vertiv Liebert, serie PDX, model PI015</i> <u>Parametri tehnici ai utilajului:</u> - Unitățile de climatizare de precizie au o putere frigorifică de 19,2 kW la o temperatură de condensare de 45°C și o temperatură a aerului de intrare de 30°C. - Climatizatorul are o aspirație frontală și evacuare verticală. - Condensatoarele (unitățile externe) vor fi răcite cu aer. - Climatizatoarele vor menține, pe tot parcursul anului, o temperatură între 17 și 19°C și o umiditate relativă a aerului între 50 și 55%. - Climatizatoarele vor fi echipate cu: - Filtru cu clasificare G4; - Ventilator cu o capacitate minimă de 4049 m3/h; - Umidificator cu electrozi (abur) cu o capacitate de 3,0 kg/h; - Încălzitor electric cu o putere minimă de 6,0 kW; - Compresor cu inverter; - Kit pentru funcționarea cu un compresor la distanță la temperaturi exterioare scăzute până la -30°C; - Senzori de umiditate și temperatură;	Anexa nr.1 Parametri Tehnice a utilajului

					• Unitate de automatizare. 6. Climatizatoarele vor fi conectate la conductele de aer existente pentru evacuare. 7. Două climatizatoare vor menține parametrii aerului în două încăperi separate, iar al treilea va servi ambele încăperi (la nevoie). 8. Climatizatoarele (și echipamentul sistemului de ventilare existent) vor fi conectate la rețeaua electrică (utilizând un cablu VVG... și un jgheab metalic perforat de 100x50x3000 mm - 36,0 m). 9. Lucrările de forare în pereții existenți (cu consolidări de cornier dacă este necesar) vor consta în 6 găuri de dimensiunea 600x600 mm, inclusiv lucrări de finisare în zonele respective ale peretelui, dacă este necesar. 10. Se va instala izolație pe pereți din panouri sandwich cu grosimea de 100 mm pe o suprafață de 25 m², și se va monta o ușă metalică de 0,9x2,05 m la anexa existentă. 11. În cazul apariției unor deficiențe care nu sunt atribuite ASP (furnizorului), climatizatoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare, cu toate costurile, inclusiv cele de transport, suportate de către vânzător.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**
Ofertantul: **Avantcons Grup SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **str. Sfinta Vineri, 16/A**