

**Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier str.
Tudor Strisca-str. Hristo Botev-
str. Independentei, din or.
Chisinau.Amenajarea canalizarii
subterane pentru cabluri**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2
Amenajarea canalizarii subterane pentru cabluri

Valoarea de deviz 284 011,97 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale 1.1. str. Tudor Strisca- str. Hristo Botev-str. independentei				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	60,800	142,45 16,72	8 660,98 1 016,66
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,040	357,23 92,26	1 085,99 280,46
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (decaparea pietrei sparte)	m3	4,560	186,24 186,24	849,27 849,27
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,080	5 225,62 420,88	418,05 33,67
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km		16,720	30,96 0,00	517,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,560	638,78 95,14	2 912,82 433,83
7	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	7,300	1 491,12 32,64	10 885,19 238,25
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(transee)	m3	30,400	76,11 76,11	2 313,78 2 313,78
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	30,400	55,93 55,93	1 700,31 1 700,28
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru strapungere)	m3	72,000	76,11 76,11	5 480,01 5 480,01
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	72,000	55,93 55,93	4 027,04 4 026,97
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru camine)	m3	15,000	76,11 76,11	1 141,67 1 141,67
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale	m3	15,000	55,93 55,93	838,96 838,95



1	2	3	4	5	6	7
		liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,500	479,29 51,89	3 594,66 389,20
15	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc	6,000	5 071,07 702,30	30 426,45 4 213,79
16	34-02-017-2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmasori (k=1.94)	buc	6,000	4 000,02 496,66	24 000,12 2 979,98
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PVC d100mm)	1 km	0,100	40 832,80 7 668,80	4 083,28 766,88
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PVC d40mm)	1 km	0,066	21 824,09 7 668,79	1 440,39 506,14
19	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCy-2-10"	buc	3,000	2 288,57 189,12	6 865,71 567,37
20	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "KKCp-2-10"	buc	5,000	2 288,57 189,12	11 442,85 945,62
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare, necarosabil tip I	buc	16,000	2 035,45 40,36	32 567,14 645,79
22	pretul firmei	Brat suport	buc	8,000	425,00 0,00	3 400,00 0,00
23	pretul firmei	Consola din fonta	buc	16,000	450,00 0,00	7 200,00 0,00
24	pretul firmei	Угловая вставка	buc	20,000	762,00 0,00	15 240,00 0,00
25	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	14,41 14,41	288,30 288,30
		Total str. Tudor Strisca- str. Hristo Botev-str. independentei Inklusiv salariu				181 380,58 29 656,87



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			181 380,58
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			6 672,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			6 950,86
		<i>Total</i>	100,00 +			195 004,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			28 275,61
		<i>Total</i>	100,00 +			223 279,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			13 396,79
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				236 676,64 29 656,87


		Total	lei	236 676,64
		TVA	20,00 %	47 335,33
		Total deviz: Inclisiv salariu		284 011,97
				29 656,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia obiectivului de
semafor la nodul rutier str.
Tudor Strisca-str. Hristo Botev-
str. Independentei, din or.
Chisinau.Amenajarea canalizarii
subterane pentru cabluri**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Amenajarea canalizarii subterane pentru cabluri**

Valoarea de deviz 284 011,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	173,080	57,66	9 979,78
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,600	57,66	34,60
3.	7123010010200	Betonist	h-om	17,632	57,66	1 016,66
4.	7129020012800	Pavator	h-om	7,524	57,66	433,83
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,200	57,66	645,79
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	290,325	57,66	16 740,13
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400	57,66	253,70
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,580	57,66	552,38
		Total manopera				29 656,87

Materiale:

1.	1-05775	Brat suport	buc	8,000	425,00	3 400,00
2.	1-0577511	Consola din fonta	buc	16,000	450,00	7 200,00
3.	1-057751188	УГЛОВАЯ ВСТАВКА	buc	20,000	762,00	15 240,00
4.	1-1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,412	252,00	103,82
5.	1-2-440-9202	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCP-2-10	buc	5,000	1 850,00	9 250,00
6.	1-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	106,626	1,65	175,93
7.	1-2875274200000	Capac cu rama	buc	16,480	1 920,00	31 641,60
8.	1-440-9202	Camin tipic din beton armat prefabricat KKCy-2-10	buc	3,000	1 850,00	5 550,00
9.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	0,02	0,00
10.	101-1705	Cilti impregnati	kg	4,492	0,03	0,14
11.	101-1847	Chit de protectie	kg	9,220	0,02	0,18
12.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,013	2 050,00	26,65
13.	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,041	2 050,00	84,05
14.	103-0697	Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm	m	135,840	45,00	6 112,80
15.	110-0195	Mansete de polietilena "МИТ-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	4,128	180,00	743,04

16.	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm	buc	23,640	7,80	184,39
17.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	7,373	1 400,00	10 322,20
18.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,926	352,00	325,95
19.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,559	352,00	1 956,77
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,250	252,00	2 079,00
21.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,213	3 180,00	677,34
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,856	0,01	0,14
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,115	0,01	0,00
24.	4100126202818	Apa	m3	0,750	0,01	0,01
25.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	100,000	33,00	3 300,00
26.	530-01820	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	66,000	14,00	924,00
Total materiale de constructii						99 298,01

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,120	389,76	1 995,57
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,356	299,41	705,41
3.	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	66,847	600,00	40 108,20
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,150	207,90	654,88
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,575	299,41	471,57
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,058	290,36	16,84
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,944	207,90	196,26
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,971	207,90	201,87
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,591	207,90	122,87
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,430	268,80	384,38
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,356	35,35	83,28
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	17,875	389,76	6 966,96
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,043	170,10	517,61
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,068	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						52 425,70

Total	lei	236 676,64
TVA	20,00 %	47 335,33


Total deviz:

284 011,9

7

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia obiectivului de semafor la
nodul rutier str. Tudor Strisca-str. Hristo
Botev-str. Independentei, din or.
Chisinau.Amenajarea canalizarii subterane
pentru cabluri

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. str. Tudor Strisca- str. Hristo Botev-str. independentei				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			142,45
						16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 180,00	11,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,01	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	389,76	114,59
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			357,23
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	290,36	5,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,35	27,39
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	299,41	232,04
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (decaparea pietrei sparte)	m3			186,24
						186,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,24
4	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			5 225,62
						420,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	57,66	420,88
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	268,80	4 804,75
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			30,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	170,10	30,96
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			638,78
						95,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	352,00	71,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	352,00	429,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloși valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	207,90	43,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,00	0,00
7	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				1 491,12
						32,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	57,66	32,64
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 400,00	1 414,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	207,90	16,83
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	207,90	27,65
8	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(transee)	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			55,93 55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,01	0,00
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru strapungere)	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
11	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			55,93 55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,01	0,00
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru camine)	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			55,93 55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,01	0,00
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			479,29 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	252,00	277,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	207,90	87,32
15	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc			5 071,07 702,30
	1	Muncitor	h-om	12,1800	57,66	702,30
	101-1705	Cilti impregnati	kg	0,3800	0,03	0,01
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,7800	0,02	0,01
	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,0030	2 050,00	6,15
	103-0697	Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm	m	11,0000	45,00	495,00
	110-0195	Mansete de polietilena "MIIT-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	0,3000	180,00	54,00
	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "TIKIL-1" pentru tevi 100 mm	buc	2,0000	7,80	15,60
	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	6,3300	600,00	3 798,00
16	34-02-017-2	Executarea traversarilor prin metoda perforarii	buc			4 000,02

1	2	3	4	5	6	7
		orizontal: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (k=1.94)				496,66
	1	Muncitor	h-om	4,4400	57,66	496,66
	101-1705	Cilti impregnati	kg	0,1900	0,03	0,01
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,3900	0,02	0,01
	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,0020	2 050,00	7,86
	103-0697	Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm	m	6,0000	45,00	523,80
	110-0195	Mansete de polietilena "MITT-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	0,2000	180,00	69,84
	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКИ-1" pentru tevi 100 mm	buc	1,0000	7,80	15,13
	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	2,4800	600,00	2 886,70
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PVC d100mm)	1 km			40 832,80
						7 668,80
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	0,02	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 050,00	164,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	33,00	33 000,00
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PVC d40mm)	1 km			21 824,09
						7 668,79
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,79
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	0,02	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 050,00	155,30
	530-01820	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	1 000,0000	14,00	14 000,00
19	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККСу-2-10"	buc			2 288,57
						189,12
	1	Muncitor	h-om	3,2800	57,66	189,12
	1-440-9202	Camin tipic din beton armat prefabricat ККСу-2-10	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	389,76	249,45
20	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККСр-2-10"	buc			2 288,57
						189,12
	1	Muncitor	h-om	3,2800	57,66	189,12
	1-2-440-9202	Camin tipic din beton armat prefabricat ККСр-2-10	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	389,76	249,45
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta la caminele de vizitare, necarosabil tip I	buc			2 035,45
						40,36
	7125090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	1-2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 920,00	1 977,60
	1-2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,65	11,00
	1-1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	252,00	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,01	0,00
22	pretul firmei	Brat suport	buc			425,00
						0,00
	1-05775	Brat suport	buc	1,0000	425,00	425,00
23	pretul firmei	Consola din fonta	buc			450,00
						0,00
	1-0577511	Consola din fonta	buc	1,0000	450,00	450,00
24	pretul firmei	Угловая вставка	buc			762,00
						0,00
	1-057751188	Угловая вставка	buc	1,0000	762,00	762,00
25	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,41
						14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

