

Reparatia capitala a acoperisului depozitului nr.2 Combinatul Liman


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 1 092 400,58 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100,00	25,75 25,20	54 075,00 52 920,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,00	5,17 4,90	1 355,85 1 283,80
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Reparatii pe alocuri	m2	400,00	15,57 13,65	6 230,00 5 460,00
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293,00	10,91 10,50	3 197,22 3 076,50
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Inclusiv frontoanele	m2	293,00	547,60 142,10	160 446,80 41 635,30
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	293,00	37,74 19,25	11 059,11 5 640,25
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.			42,04 10,32	16 816,00 4 130,00



Focul

1	2	3	4	5	6	7
		Normele resurselor cu valoarea 0.0085				
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,67	22,78 4,20	1 951,61 359,80
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,58	32,58 14,00	2 494,80 1 072,05
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,19	244,85 29,75	2 984,74 362,60
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,19	112,85 13,64	1 375,68 166,25
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100,00	19,96 8,75	41 912,06 18 375,00
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h55) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0.45-0.5 m culoarea RAL 9006(sur-metalic)	m2	2 100,00	183,05 40,25	384 410,25 84 525,00
14	CE19C1	Opritori d zapada din tabla zincata 0.5mm grosimea culoarea RAL 9006((sur-metalic)	m	320,00	108,32 14,00	34 663,64 4 480,00
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv -Parapet culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m	96,00	161,67 44,10	15 520,39 4 233,60
16	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	160,00	71,09 29,75	11 374,46 4 760,00
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele,	m	102,00	61,91 30,65	6 315,00 3 748,50



1	2	3	4	5	6	7
		montate pe lungimi mai mari de 20 m				
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,00	51,61 26,25	6 192,92 3 150,00

Cheltuieli directe	lei	762 375,53
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	53 860,20
Transport materiale	5,00 %	25 496,86
Total	100,00 +	841 732,59
Cheltuieli de regie	5,00 %	42 086,63
Total	100,00 +	883 819,22
Beneficiu de deviz	3,00 %	26 514,59
Total	100,00 +	910 333,81
TVa	20,00 %	182 066,77

Total deviz:
Inclusiv salariu


1 092 400,5
8
239 378,65

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Combinatul Lintan)
(funcția, semnătura)



**Reparatia capitala a acoperisului
depozitului nr.2 Combinatul
Liman**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 1 092 400,58 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,58	35,00	615,30
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	245,95	35,00	8 608,25
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 199,24	35,00	41 973,40
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	420,00	35,00	14 700,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,15	35,00	5 640,25
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 045,24	35,00	106 583,40
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 735,12	35,00	60 729,20
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,11	35,00	528,85
Total manopera						239 378,65

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,80	0,00	0,00
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,44	48,85	1 145,04
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,60	22,00	1 289,20
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,41	3 350,00	11 423,50
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	11,72	3 350,00	39 262,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 350,00	134,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,72	3 350,00	39 262,00
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	3 350,00	134,00
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	3 350,00	33,50
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 465,00	25,62	37 533,30
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,72	19,85	411,29
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,65	15,00	219,75
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,19	15,00	182,85
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,15	36,00	5,40
15.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	55,67	42,56	2 369,32
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	81,67	23,56	1 924,15
17.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	29,30	3,50	102,55
18.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	587,52	1,25	734,40
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,69	32,65	1 197,93
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	110,25	45,00	4 961,25
21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip sticla	kg	220,50	85,00	18 742,50
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,08	0,00	0,00



23.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	146,50	2,00	293,00
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 487,45	8,25	20 521,46
25.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	97,92	12,00	1 175,04
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 102,50	12,00	13 230,00
27.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	313,34	12,00	3 760,08
28.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	351,66	12,00	4 219,92
29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 535,75	100,00	253 575,00
30.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1,5 x 20 mm	kg	19,58	12,00	234,96
31.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	119,56	12,00	1 434,72
32.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	88,20	60,00	5 292,00
33.	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	339,36	65,00	22 058,40
34.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	112,24	11,00	1 234,64
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	44,39	6,20	275,23
36.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	24,40	22,00	536,80
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,56	22,00	3 642,32
38.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	587,52	0,50	293,76
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	732,00	12,00	8 784,00
40.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	165,49	18,00	2 978,82
41.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	62,42	12,00	749,04
42.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 845,00	0,10	1 984,50
43.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 956,00	0,10	2 595,60
Total materiale de constructii						509 937,22

Utilaje de constructii:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07	350,00	24,50
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,00	5,00	2 700,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,69	27,50	926,46
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,62	27,50	1 227,05
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	152,81	20,00	3 056,20
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,73	65,00	47,45
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,40	350,00	5 040,00
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,19	200,00	38,00
Total utilaje de constructii						13 059,66

Total:

Cheltuieli directe	lei	762 375,53
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	53 860,20
Transport materiale	5,00 %	25 496,86
Total	100,00 +	841 732,59
Cheltuieli de regie	5,00 %	42 086,63
Total	100,00 +	883 819,22
Beneficiu de deviz	3,00 %	26 514,59
Total	100,00 +	910 333,81
TVa	20,00 %	182 066,77

Total deviz:

1 092 400,58




Intocmit

Verificat


(SRL "Bioenerg. Construct")
(funcția, semnătura)

(Combinanta Linian)
(funcția, semnătura)




Investitor
ObiectCombinatul Liman
Reparatia capitala a acoperisului depozitului nr.2
Combinatul Liman**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Reparatia capitala a acoperisului
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			25,75 25,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,00	12,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	27,50	0,55
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,17 4,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	35,00	3,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	27,50	0,28
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Reparatii pe alocuri	m2			15,57 13,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	35,00	9,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	35,00	3,85
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	27,50	1,93




1	2	3	4	5	6	7
	6702					
4	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			10,91 10,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	35,00	5,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	27,50	0,41
5	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Inclusive frontoanele	m2			547,60 142,10
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	35,00	2,10
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	35,00	129,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	35,00	10,50
	201010290 3497	Scinduri geluite și faltuite	m3	0,0400	3 350,00	134,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 350,00	134,00
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	25,62	128,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	22,00	8,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			37,74 19,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	154212610 8945	Ulei de înșăcit	kg	0,0800	48,85	3,91
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	42,56	8,09
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	268112600 14721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	22,00	4,40
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	3,50	0,35
7	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, plăci tip				42,04 10,32




1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	35,00	7,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0085	3 350,00	28,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
8	RpCH06 D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			22,78 4,20
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0700	35,00	2,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	1,0200	18,00	18,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	27,50	0,22
9	RpCH06 E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			32,58 14,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	35,00	8,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	1,0200	18,00	18,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	27,50	0,22
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			244,85 29,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	35,00	29,75
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,85	33,74
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7800	23,56	157,85
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0130	36,00	0,44
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0000	15,00	15,00




1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,72
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	65,00	3,89
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,46
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			112,85 13,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	35,00	13,64
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	32,65	98,27
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,29
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	200,00	0,66
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,96 8,75
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,77
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h55) pentru invelitorile acoperisurilor grosimea 0.45-0.5 m culoarea RAL 9006(sur-metalic)	m2			183,05 40,25
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,75
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,00	6,30
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	0,0000		0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	60,00	2,52



1	2	3	4	5	6	7
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
14	CE19C1	Opritori d zapada din tabla zincata 0.5mm grosimea culoarea RAL 9006(sur-metalic)	m			108,32 14,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,2500	35,00	8,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	271040631 1700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	65,00	68,93
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	11,00	2,56
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	12,00	18,18
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	2,97
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,0500	22,00	1,11
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	6,20	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
15	RpCI23 C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Parapet culoarea RAL 9006 (sur-metalic)	m			161,67 44,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,0100	35,00	35,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	12,00	39,17
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,24
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	6,20	0,51
	271040370 0041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	12,00	2,45
	287411589 3464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,125	7,65
	266410210	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0116	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2010					
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	350,00	52,50
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			71,09 29,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7000	35,00	24,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	12,00	15,45
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	11,00	2,61
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	12,00	18,54
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	3,03
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,0500	22,00	1,13
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	6,20	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			61,91 36,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8500	35,00	29,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	12,00	17,14
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	12,00	7,34
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	6,20	0,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2			51,61



1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				26,25
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	35,00	26,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 350,00	1,12
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 350,00	0,28
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 350,00	1,12
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 350,00	0,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,00	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Combinatul Hman)

(funcția, semnătura)

