

Investitor
ObiectS.A. „Apa-Canal Chisinau”
**Restabilirea pavajului si suprafetilor din beton
deteriorate in urma lichidarii avariilor la retelele de
apa si de canalizare****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea pavajului si suprafetilor din beton deteriorate in urma lichidării avariilor la retelele de apa si de canalizare				
1	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2			23,34 23,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,67
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	64,84	11,67
2	RpCG23 A	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat (curatirea pavaj folosit)	buc			4,52 2,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0420	64,84	2,72
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	45,00	1,80
3	TsC02C 11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового	100 m3			2 580,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		использования воды)				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7100	550,00	2 580,00
4	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			49,90 <hr/> 49,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	64,84	49,90
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			3 173,33 <hr/> 573,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	573,33
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	250,00	2 600,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			739,30 <hr/> 64,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,20
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,30
	291234000	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	75,00	15,80

1	2	3	4	5	6	7
	2506	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat din pavaj existent(Устройство покрытий из существующих бетонных тротуарных плиток)	m2			198,72 ----- 159,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	64,84	103,74
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	64,84	55,76
	266111280 0654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	0,00	0,00
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	2,60	4,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	420,00	23,52
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	23,33	0,54
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat noi(Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток новых)	m2			346,74 ----- 159,50
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	64,84	103,74
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	64,84	55,76
	266111280 0654 1	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	145,83	148,02
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	2,60	4,16
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	420,00	23,52
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	23,33	0,54
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			690,00 ----- 690,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	64,84	690,00
10	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3			2 066,80 ----- 499,20

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	64,84	473,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,60	756,30
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	420,00	325,10
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	480,00	341,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,80
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 304,30 <hr/> 249,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,90
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 914,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,40
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Restabilirea bordurilor				
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, EXISTENTI (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см, СУЩЕСТВУЮЩИЕ)	m			112,23 19,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,67
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,26
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm, EXISTENTI (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см, СУЩЕСТВУЮЩИЕ)	m			170,85 19,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,67
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	266612280 0325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050	58,33	58,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,33	0,07
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cmБ EXISTENTI (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см, СУЩЕСТВУЮЩИЕ)	m			132,60 ----- 38,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 850,00	83,25
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	420,00	3,36
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			241,47 ----- 38,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 850,00	83,25
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	420,00	3,36
	266612280 0285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	108,33	108,87
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

