

Reabilitarea cladirii Primariei si Oficiului medicilor
de familie s. Popestii de Jos.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Reabilitarea cladirii Primariei si Oficiului medicilor de familie s. Popestii de Jos.

Valoarea de deviz 635 293,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1.Reparatii la fatada cladirii.				
1	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,00	17,35 16,20	1 526,80 1 425,60
2	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	41,40	25,20 25,20	1 043,28 1 043,28
3	RpCI23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T,pe un strat de carton bitum at sau impaslitura din fibre de sticla bitumate,la cladiri existente,din ta bla de 0,5mm grosime,cu latimea desfasurata intre 30 si 50cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,03	m	63,00	205,68 68,40	12 957,52 4 309,20
4	RpCI23C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,montate pe o sapa d e egalizare din mortar de ciment M-100 T,pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate,la cladiri existente,din tab la de 0,5mm grosime,cu latimea desfasurata intre 50 si 100cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,02	m	62,00	233,17 75,60	14 456,52 4 687,20
5	CK23B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	41,40	1 570,39 43,80	65 014,15 1 813,32
6	CK26C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,20	175,91 5,40	4 432,93 136,08
7	CK26B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre	m	25,20	89,39 24,00	2 252,63 604,80
8	RpCJ06B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	83,00	48,59 39,60	4 033,30 3 286,80
9	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,00	139,75 102,00	12 298,00 8 976,00
10	RpCJ25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli exterioare,stropite,pe zidarie de caramida sau be ton,(cu matura sau masina)de 3cm grosime,executate cu mortar de var -ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	88,00	188,30 129,60	16 570,40 11 404,80
11	RpCJ26A п. K=3=1,00; M=1,00;	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	580,00	55,50 37,80	32 189,42 21 924,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
12	CB14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalti mi pina la 30m inclusiv,cu imobilizarea schelei timp de 25zile (200 ore)	m2	668,00	53,03 45,00	35 426,88 30 060,00
13	TRI1AA04C2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,80	33,00 33,00	488,40 488,40
14	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	14,80	42,40 0,00	627,52 0,00
Total Reparatii la fatada cladirii. Incluziv salariu						203 317,75 90 159,48
		2.Soclu.				
15	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,00	17,35 16,20	624,60 583,20
16	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,00	139,75 102,00	5 031,00 3 672,00
17	RpCJ25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli exterioare,stropite,pe zidarie de caramida sau beton,(cu matura sau masina) de 3cm grosime,executate cu mortar de var -ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	80,00	188,30 129,60	15 064,00 10 368,00
Total Soclu Incluziv salariu						20 719,60 14 623,20
		3.Pereu.				
18	RpCB18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozae pina la 150 kg/mc	m3	7,00	533,65 531,00	3 735,55 3 717,00
19	TsA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,80	126,60 126,60	354,48 354,48
20	CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru tumarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,40	215,88 102,00	1 813,39 856,80
21	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,00	525,70 59,40	3 679,90 415,80
22	CG22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	70,00	172,05 54,00	12 043,50 3 780,00
Total Pereu Incluziv salariu						21 626,82 9 124,08
		4.Prag.				
23	RpCB18D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,28	894,40 891,00	2 039,23 2 031,48

1	2	3	4	5	6	7
24	RpCS19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	22,77	42,60 42,60	970,00 970,00
25	CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,00	215,88 102,00	1 727,04 816,00
26	CA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	2,28	1 897,47 324,00	4 326,23 738,72
27	CG14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi din beton,inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat,montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	22,77	323,86 120,00	7 374,39 2 732,40
28	RCsU09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,00	78,00 78,00	156,00 156,00
29	TRI1AA04C3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,00	33,00 33,00	66,00 66,00
30	TsI50E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	2,00	42,40 0,00	84,80 0,00
31	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,33	17,35 16,20	387,43 361,75
32	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,33	101,84 73,20	2 274,09 1 634,56
33	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,33	10,25 1,80	228,88 40,19
34	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,33	57,53 33,00	1 284,65 736,89
Total Prag. Incluziv salariu						20 918,73 10 283,99
		5.Lucrari interioare Sala festiva.				
35	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,82	17,35 16,20	1 974,78 1 843,88
36	CF60B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	16,35	429,88 136,20	7 028,49 2 226,87
37	RpCJ12A п.	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	12,00	139,75	1 677,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	caramida, cu suprafete plane			102,00	1 224,00
38	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	85,02	325,23 132,00	27 650,63 11 222,64
39	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,82	101,84 73,20	11 591,43 8 331,62
40	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,52	37,78 33,00	5 535,83 4 835,16
41	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,52	10,25 1,80	1 501,83 263,74
42	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,52	57,53 33,00	8 429,29 4 835,16
43	CN17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,84	87,91 60,00	865,03 590,40
44	RpCK42C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	87,20	48,55 46,80	4 233,56 4 080,96
45	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,20	98,09 42,00	8 553,45 3 662,40
46	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	87,20	365,02 150,00	31 830,18 13 080,00
47	CG18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (1,2,3,4,WC)	m	42,20	86,94 51,00	3 668,87 2 152,20
48	RpED01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 2*1,5	m	48,00	44,92 8,40	2 156,16 403,20
49	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	76,47 18,60	229,40 55,80
50	RpEF02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	5,00	346,20 91,20	1 731,00 456,00
51	RpEE15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,00	83,00 39,00	166,01 78,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari interioare Sala festiva.						118 822,94
Incluziv salariu						59 342,03
		6.Lucrari interioare. Saloane etajul 2.				
52	RpCK41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,46	14,25 13,20	348,56 322,87
53	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra Sparta h-20sm	m3	4,90	525,70 59,40	2 575,93 291,06
54	CG22A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	34,56	172,05 54,00	5 946,04 1 866,24
55	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,56	98,09 42,00	3 389,98 1 451,52
56	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	34,56	365,02 150,00	12 615,26 5 184,00
57	CG18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (1,2,3,4,WC)	m	31,76	86,94 51,00	2 761,23 1 619,76
58	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,13	325,23 132,00	10 774,70 4 373,16
59	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,96	17,35 16,20	1 474,06 1 376,35
60	RpCJ12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,60	139,75 102,00	1 201,85 877,20
61	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,96	101,84 73,20	8 652,33 6 219,07
62	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,96	10,25 1,80	870,84 152,93
63	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,96	57,53 33,00	4 887,75 2 803,68
64	CN17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,90	87,91 60,00	342,85 234,00
65	RpED01A п.	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	22,00	44,92	988,24

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	VVG 2*1,5			8,40	184,80
66	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau amin oplast,simpla,dubla,constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	76,47 18,60	152,93 37,20
67	RpEF02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	4,00	346,20 91,20	1 384,80 364,80
68	RpEE15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,00	83,00 39,00	166,01 78,00
Total Lucrari interioare. Saloane etajul 2.						58 533,35
Incluziv salariu						27 436,64

Cheltuieli directe	lei.	443 939,19
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	50 632,66
Transport (II3+Asigur) * 2 %	2,00 %	4 496,11
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	499 067,97
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	19 962,72
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	519 030,68
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 2 %	2,00 %	10 380,61
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	529 411,30
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	105 882,26

Total deviz:

Incluziv salariu

635 293,56

210 969,43

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)