

Текущий ремонт группы
"Смешарики" детсада "
Золотой ключик" мун. Чадыр-
Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Текущий ремонт группы "Смешарики" детсада "Золотой ключик" мун.
Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 331 470,00 lei lei

Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	31,878	60,00	1 912,680
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,471	60,00	2 308,260
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	215,173	60,00	12 910,380
4.	7123011000200	Betonist	h-om	1,050	60,00	63,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,128	60,00	7,680
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,302	60,00	498,120
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,912	60,00	714,720
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,764	60,00	2 565,840
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	103,756	60,00	6 225,360
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	27,600	60,00	1 656,000
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,850	60,00	591,000
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,510	60,00	1 770,600
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	41,210	60,00	2 472,600
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,580	60,00	2 494,800
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	231,236	60,00	13 874,160
16.	7422010060100	Timplar	h-om	9,187	60,00	551,220
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,812	60,00	468,720
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,789	60,00	3 347,340
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,890	60,00	2 693,400
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	190,692	60,00	11 441,520
		Total manopera				68 567,400

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	77,936	4,17	324,993
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	35,00	1,400
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	147,418	1,00	147,418
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,294	3,00	3,882
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,756	3,00	2,268
6.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	27,825	35,00	973,875
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	489,244	0,05	24,462

8.	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	3,200	1 420,00	4 544,000
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,750	1 400,00	1 050,000
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,500	2 099,00	22 039,500
11.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	66,802	23,33	1 558,491
12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	141,764	0,90	127,588
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,080	5,00	5,400
14.	2320116200573	Benzina auto	l	0,260	5,00	1,300
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,882	5,00	19,410
16.	2320166200729	Parchetin	l	2,205	5,00	11,025
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,505	10,00	15,050
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,418	10,00	34,180
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,554 26,644	15,00 27,00	743,310 719,388
20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,338	45,00	15,210
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	100,712	36,80	3 706,202
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048	5,00	0,240
23.	24302261000001	Fuga	kg	11,036	35,00	386,260
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,172	45,00	637,740
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,284	9,63	224,225
26.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	65,082	0,35	22,779
27.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d50	m	18,025	52,00	937,300
28.	2521216710000д	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	9,270	13,00	120,510
29.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	2,000	29,20	58,400
30.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	201,906	0,35	70,667
31.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,600	20,00	12,000
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	175,329	6,90	1 209,770
33.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 262,287	7,67	17 351,741
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	118,606	3,06	362,935
35.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 277,469	3,03	6 900,731
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,183	9,70	874,775
37.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	25,029	250,00	6 257,250
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,213	47,23	4 260,760
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	111,263	3,06	340,464
40.	2670112204051	Placi din laminat	m2	77,936	229,20	17 862,931
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	129,865	5,00	649,325
42.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	78,958	10,50	829,059
43.	2710703520285	Profil de suport	m	189,018	11,60	2 192,609
44.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300	33,00	9,900
45.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	73,830	15,00	1 107,450
46.	2822115700000	Radiator	buc	6,000	1 133,33	6 799,980
47.	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavan pentru panou radiant	buc	2,060	0,00	0,000
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,653	21,00	13,713
49.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 391,004	0,12	166,920
50.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) муфта 50	buc	4,000	18,00	72,000
51.	2875274110102p	Piesa de racordare (fiting) д 20	buc	24,000	3,00	72,000
52.	2875274110102т	Piesa de racordare (fiting) тройник 50	buc	12,000	12,50	150,000
53.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,450	2,00	12,900
54.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	24,000	90,00	2 160,000
55.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	0,25	6,000
56.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,010	300,00	303,000
57.	2912435776200п	Ventilator de fereastră рекуператор	buc	2,020	6 700,00	13 534,000
58.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	6,000	18,00	108,000
59.	3220137315778	Decapant	kg	0,304	5,00	1,520

60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,875	12,00	94,500
61.	4100126202818	Apa	m3	3,224	12,00	38,688
62.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,022	450,00	9,900
63.	5009087Ro	Поперг алюминиевый	m	5,250	68,00	357,000
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,400	5,00	127,000
Total materiale de constructii						122 775,294

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	50,198	10,00	501,980
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,499	50,00	174,950
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,523	50,00	26,150
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,924	15,00	13,860
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,732	10,00	47,320
				12,677	15,00	190,155
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,173	15,00	92,595
				2,550	35,00	89,250
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,479	150,00	71,850
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,720	50,00	36,000
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	49,402	10,00	494,020
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,968	15,00	119,520
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,294	15,00	4,410
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,561	10,00	55,610
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,319	450,00	143,550
Total utilaje de constructii						2 061,220

Total	lei	193 403,914
Соц. страхование	24,00 %	16 456,176
Транспортировка материалов	1,00 %	1 227,753
Накладные расходы	12,00 %	25 330,541
Итого	100,00 +	236 418,384
Сметная прибыль	2,00 %	4 728,368
Итого	100,00 +	241 147,00

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,000	60,00	1 440,000
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	170,170	60,00	10 210,200
Total manopera						11 650,200

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator Автомат16A	buc	3,000	270,00	810,000
2.	1111000100020 ж	Intrerupator АвтоматУЗО	buc	2,000	220,00	440,000
3.	1111000100020ь	Intrerupator Автомат10A	buc	3,000	32,00	96,000
4.	1111000100021	Comutator manual	buc	12,240	31,70	388,008
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010	250,00	252,500
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,040	620,00	24,800
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140	1,00	0,140
8.	2051142950700	Dibluri	buc	16,000	0,80	12,800
9.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,000	1,00	16,000
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,750	0,50	6,875
11.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	267,750	6,00	1 606,500
12.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	39,375	5,00	196,875


13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	136,540	3,06	417,812
14.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3*1,5	m	169,950	6,20	1 053,690
15.	272210310700p1	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3*2,5	m	113,300	12,00	1 359,600
16.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	24,000	3,00	72,000
17.	2746167335100	Priza	buc	8,160	30,00	244,800
18.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,000	5,80	116,000
19.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	39,375	4,50	177,188
20.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	12,000	22,00	264,000
21.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,040	1,00	4,040
22.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	16,000	0,30	4,800
23.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	16,000	0,80	12,800
24.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	0,25	2,020
25.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,50	4,040
26.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	14,560	0,00	0,000
27.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	52,500	3,00	157,500
28.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,320	0,00	0,000
29.	2875274400501л	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED	buc	6,240	500,00	3 120,000
30.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	14,560	0,00	0,000
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,800	12,00	9,600
Total materiale de constructii						10 870,388

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,620	50,00	81,000
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,200	25,00	30,000
Total utilaje de constructii						111,000

Total	lei	22 631,588
Соц. страхование	24,00 %	2 796,048
Транспортировка материалов	1,00 %	108,704
Нкладные расходы	76,00 %	8 854,152
Итого	100,00 +	34 390,492
Сметная прибыль	2,00 %	687,810
Итого	100,00 +	35 078,00

Всего по смете раздел+2		276 225,00
НДС	20 %	55 245,00
Всего		331 470,00



Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Текущий ремонт группы
"Смешарики" детсада "Золотой ключик"
мун. Чадыр-Лунга

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
		1.1.1. Двери, окна				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окно в санузле))	m2			25,280
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,640
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери мебельные от ниши))	m2			25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,600
		1.1.2. Отопление				
4	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие бойлера с последующим обратным монтажом)	buc			241,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0200	60,00	241,200
5	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc			7,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	60,00	7,200
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			25,777
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	60,00	22,800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,00	0,700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	10,00	1,590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	3,00	0,087
		1.1.3. Сантехника				
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая	buc			57,000

1	2	3	4	5	6	7
		принадлежности)санузел №1				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,000
8	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых поддон, включая принадлежности)санузел №1	buc			78,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	60,00	78,000
		1.1.4.Полы				
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ .)раздевалка и группа	m2			29,611
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,800
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,500
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice (Разборка холодных полов из керамических плитки.)санузел №1	m2			49,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
		1.1.5. Стены				
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)Раздевалка и группа	m2			20,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,00	19,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,600
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	5,00	0,150
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din , ceramica (Разборка облицовки из керамики) санузел №1 и раздевалка	m2			96,785
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,749
13	RpCR29Apr	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Подготовка стен с насечкой: раздевалка, группа, санузе №1,санузел№2, в т.ч. откосы)	m2			14,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,00	13,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
		1.1.6. Перенос и транспортировка строительного мусора				
14	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t			111,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600	60,00	111,600
15	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			34,179
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	450,00	34,179
		1.2. монтажные работы				
		1.2.1. двери и окна				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 181,600

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей)Верняя часть армированное стекло, нижняя- сэндвич,порог алюминиевый				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	5009087Ro	Порог алюминиевый	m	0,5000	68,00	34,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 099,00	2 099,000
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно)в санузле с открыванием	m2			1 456,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	50,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,440
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
18	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные двери - купе) в нишу, цвет согласовать с заказчиком	m2			1 513,030
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	60,00	75,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,00	13,200
	2030112931100	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite	m2	1,0000	1 420,00	1 420,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
19	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники PVC для дверей)	m			42,715
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,800
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	35,00	36,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	21,00	0,315
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.2.2. Отопление и вентиляция				
20	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка бойлера, ранее снятого) Material marunt (racord sau flanse, vopsea,dispoz. de sustinere , cinepa etc)=1,030	buc			580,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,6700	60,00	580,200
	2822115704000	Aeroterma de perete sau de tavanpentru panou radiant	buc	1,0000	0,00	0,000
21	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 1 1/2")	buc			27,460
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	60,00	26,400
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	35,00	0,700
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	5,00	0,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,00	0,010
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, переход из металла на PP)	buc			159,067
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	60,00	121,800
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	29,20	29,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	3,00	0,162
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	45,00	7,605
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	5,00	0,300
23	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые	m			83,560

1	2	3	4	5	6	7
		армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	60,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d50	m	1,0300	52,00	53,560
24	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Тройник наружным диаметром 50 мм)	buc			36,120
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	60,00	22,800
	2875274110102т	Piesa de racordare (fiting) тройник 50	buc	1,0000	12,50	12,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	5,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	5,00	0,050
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0380	15,00	0,570
25	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Муфта с наружным диаметром 50 мм)	buc			34,805
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	60,00	16,200
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) муфта 50	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	5,00	0,050
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	15,00	0,405
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			31,390
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2521216710000д	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	13,00	13,390
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			12,355
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2875274110102p	Piesa de racordare (fiting) d 20	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,030
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	15,00	0,225
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500*1500 мм)	buc			1 177,532
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 133,33	1 133,330
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	3,00	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	5,00	0,040
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	33,00	1,650
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,500
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи)	buc			100,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	90,00	90,000
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			100,800

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратки)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	90,00	90,000
31	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ") кран Маевского	buc			26,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	18,00	18,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	20,00	2,000
32	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм) санузел- 1, группа-1, раздевалка-1	buc			45,696
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	60,00	21,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	60,00	9,000
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	450,00	3,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,00	0,396
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	50,00	12,000
33	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)Рекуператор (группа 1,раздевалка-1) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc			7 598,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	60,00	831,600
	2912435776200n	Ventilator de fereastră рекуператор	buc	1,0000	6 700,00	6 767,000
34	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)Вытяжка из санузла Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc			1 134,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	60,00	831,600
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	300,00	303,000
		1.2.3. Пoлы				
35	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			269,809
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,080
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,67	236,110
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,074
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,00	0,085
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea(Пoлы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку) ламинат класс 33 h=10мм Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			346,994

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	229,20	243,066
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,17	4,422
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,33	21,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) цвет и форму согласовать с заказчиком. Кухня и санузел 1 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			371,116
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,085
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,06	19,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,492
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,252
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	150,00	9,442
		1.2.4.Стены				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка, подготовка, насечка)	m2			14,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	60,00	13,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,400
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) бетоноконтант	m2			6,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			19,590
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,90	7,590
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью) под декоративку	m2			96,579
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,200
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,03	21,634
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)к=5 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			36,525
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	60,00	7,800
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	3,03	21,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,750
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	10,00	3,100
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	10,00	3,150
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,300

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,478
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,80	14,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,06	0,184
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,024
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) фартук разделка и стена 1,5 м санузел Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			385,908
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	98,998
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,556
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,06	11,435
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.2.5. Потолки				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			211,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,600
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,23	49,839
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,50	9,698
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,60	25,648
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,35	0,827
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,35	0,266
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,63	2,623
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,957
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,492
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,475
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			43,248
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,70	10,232

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			47,678
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	60,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,06	4,590
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	15,00	16,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			50,478
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,80	14,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,06	0,184
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,024
		1.2.6. Сантехника				
52	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan (Установка умывальника) ранее снятых, без стоимости Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			132,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	60,00	132,000
53	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевых поддона)ранее снятого Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc			135,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	60,00	135,000
		2. Электрическая часть				
		2.1. Демонтажные работы				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)с повторным использованием	buc			13,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,200
55	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)розеток и переключателей	buc			55,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	60,00	55,200
		2.2. Монтажные работы				
56	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	60,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
57	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраба в стенах до 50 см2)	m			25,007
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,06	5,202
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	620,00	0,310
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
58	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			34,352
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	60,00	25,800
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	6,00	6,426
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,630
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,00	0,787
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,50	0,709
59	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC)	buc			73,609
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	60,00	45,600
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	22,00	22,000
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	3,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,06	0,009
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)BBГ 3*1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			11,252
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,200
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3*1,5	m	1,0300	6,20	7,025
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,028
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)BBГ 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			17,823
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,200
	272210310700p1	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3*2,5	m	1,0300	12,00	13,596
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,028
62	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов для автоматов и УЗО) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			410,636
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	60,00	145,800
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	250,00	252,500
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,25	2,020
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,040
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,040

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,06	1,236
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, (Установка розеток)	buc			57,220
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,600
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,80	5,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,06	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,600
64	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast (Монтаж переключателей)	buc			54,354
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,200
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	31,70	32,334
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,80	5,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,06	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
65	RpEF01B	Мбез стоимости светильниковontarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) без стоимости светильников Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			16,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	0,00	0,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,000
66	RpEF01B	Мбез стоимости светильниковontarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			536,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,800
	2875274400501л	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED	buc	1,0000	500,00	520,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,00	0,000
67	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов 16A)	buc			316,805
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	60,00	43,200
	1111000100020	Intrerupator Автомат16A	buc	1,0000	270,00	270,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
68	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов 10A)	buc			78,805
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	60,00	43,200
	1111000100020ь	Intrerupator Автомат10A	buc	1,0000	32,00	32,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
69	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов УЗО)	buc			266,805
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	60,00	43,200
	1111000100020ж	Intrerupator АвтоматУЗО	buc	1,0000	220,00	220,000

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L. 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



ФОМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун Чадыр-Лунга
MD-6101, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91

IDNO: 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта АО«Монтаж» г. Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Текущий ремонт группы "Смешарики" детского сада №6 "Золотой ключик" мун. Чадыр Лунга

(наименование работ)

Код CPV: 45300000-0

а) за сумму без НДС 276 225,00 лей (двести семьдесят шесть тысяч двести двадцать пять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 55 245,00 лей

(пятьдесят пять тысяч двести сорок пять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : 45 дней (сорок пять)

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней (шестьдесят дней) соответственно по 04.09.2025г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:



не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 04.07.2025г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере (от общей стоимости с НДС в оферте) что составляет лей
2. **Гарантийный период для выполненных работ 5 лет**
3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 10 календарных дней.

Офертант,



(уполномоченная подпись)



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Текущий ремонт группы "Смешарики" детского сада №6 "Золотой ключик" мун. Чадыр Лунга
(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год		Год			
		2025		Месяц			
		07	08	09	10		
1.	Организация строительного участка						
2.	Текущий ремонт группы "Смешарики" детского сада №6 "Золотой ключик" мун. Чадыр Лунга		45дн				
3.							
...							

Подписано: 04.07.2025

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»

