

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari generale | | |
| | | Capitolul 1.1. Demontari | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 16,2000 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 8,0000 |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 400,0000 |
| 4 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna - Tavan | m2 | 165,6000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 658,0000 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 | m2 | 197,5000 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 62,0000 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 224,5000 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 15,0000 |
| 10 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 12,0000 |
| | | Capitolul 1.2. Timplarie | | |
| 11 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 16,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|-----|----------|
| 12 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 8,0000 |
| 13 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 14,0000 |
| 14 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm | m | 20,0000 |
| 15 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 85,0000 |
| 16 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice -coltare 20*20mm | m | 22,0000 |
| 17 | RpCJ06B k=2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime K=2,0000 | m | 85,0000 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 34,0000 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,0000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 34,0000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 34,0000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 34,0000 |
| 23 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,0000 |
| | | Capitolul 1.3. Tavan | | |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 59,0000 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 165,6000 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | 165,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|----|----------|
| | | tavan, preparare manuala a mortarului | | |
| 27 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,0000 | m2 | 165,6000 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 165,6000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 165,6000 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 165,6000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 165,6000 |
| 32 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 165,6000 |
| | | Capitolul 1.4. Pereti | | |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 493,0000 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 399,0000 |
| 35 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,0000 | m2 | 399,0000 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 399,0000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 399,0000 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 399,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 399,0000 |
| 40 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 399,0000 |
| 41 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki) | m | 125,0000 |
| 42 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 123,0000 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 109,0000 |
| 44 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 8,0000 |
| | | Capitolul 1.5. Pardosele | | |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat | m2 | 224,5000 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 224,5000 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 197,5000 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, pardosele | m2 | 224,5000 |
| 49 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez-Grosime: 3 mm; Grosime strat de uzura: 0.6 mm; tip 2K. Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150 | m2 | 197,5000 |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 27,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|------|---------|
| | | Capitolul 1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare | | |
| 51 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 35,0000 |
| 52 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 3,5000 |
| 53 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 35,0000 |
| 54 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 22,0000 |
| 55 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 38,0000 |
| 56 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 4,0000 |
| 57 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 15,0000 |
| 58 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc | 15,0000 |
| 59 | RpSA44F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 16,0000 |
| 60 | RpSB37C | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
| 61 | RpSD27C | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 62 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-----|---------|
| 63 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 64 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 28,0000 |
| 65 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere d=100/50 mm | buc | 6,0000 |
| 66 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm | m | 38,0000 |
| 67 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Mufa | buc | 9,0000 |
| 68 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Cot | buc | 8,0000 |
| 69 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Revizia | buc | 3,0000 |
| 70 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere fonta / PVC d=100 mm | buc | 2,0000 |
| 71 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Teu | buc | 9,0000 |
| 72 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,0000 |
| 73 | RpSC21C1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt (diblu, ipsos, holsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1,0300 | buc | 8,0000 |
| 74 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru | buc | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-----|---------|
| | | de 1/2" | | |
| 75 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,0000 |
| 76 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,0000 |
| 77 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 6,0000 |
| 78 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300 | buc | 2,0000 |
| 79 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,0500 | m | 45,0000 |
| 80 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 16,0000 |
| 81 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 16,0000 |
| 82 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15) | buc | 6,0000 |
| 83 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x 1/2"M) | buc | 8,0000 |
| 84 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"-Racord 20*1/2 | buc | 4,0000 |
| 85 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2" | buc | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|----------|
| 86 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0000 | buc | 8,0000 |
| 87 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,0000 |
| 88 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0000 | buc | 8,0000 |
| | | Capitolul 1.7. Retele de incalzire | | |
| 89 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 18,0000 |
| 90 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de cărămida. | buc | 36,0000 |
| 91 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 18,0000 |
| 92 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" | buc | 18,0000 |
| 93 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 105,0000 |
| 94 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 105,0000 |
| 95 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25 mm | buc | 35,0000 |
| 96 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, | buc | 36,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|---------|
| | | racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olandez 25x3/4 | | |
| 97 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25 mm | buc | 40,0000 |
| 98 | RpSA43C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25 mm | buc | 70,0000 |
| 99 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 6,0000 |
| 100 | RpID28A | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm Material marunt=1,0400 | buc | 18,0000 |
| 101 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm Material marunt=1,0300 | buc | 18,0000 |
| 102 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25 mm | buc | 18,0000 |
| 103 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8" | buc | 18,0000 |
| 104 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Materiale marunte=1,0500 | buc | 12,0000 |
| 105 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 18,0000 |
| 106 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 36,0000 |
| 107 | RCsB10B | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|---|-----|----------|
| | | Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0000 | | |
| | | Capitolul 1.8. Lucrari diverse | | |
| 108 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 15,0000 |
| 109 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 15,0000 |
| 110 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 15,0000 |
| | | Capitolul 2. Lucrari electrice | | |
| 111 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 44,0000 |
| 112 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12,0000 |
| 113 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC | m | 225,0000 |
| 114 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator 2 clape) | buc | 8,0000 |
| 115 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 8,0000 |
| 116 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 28,0000 |
| 117 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 36,0000 |
| 118 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18 K=2,0000 | buc | 8,0000 |
| 119 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 104,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|---|----------|
| 120 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 65,0000 |
| 121 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp - Cablu VVG 3*1.5 | m | 260,0000 |
| 122 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 185,0000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.