

Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti (Teren Nr 1)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Teren Nr 1

Valoarea de deviz 484,849 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia stratului suport				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29.400	12.59 0.00	370.20 0.00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2.940	187.14 0.00	550.20 0.00
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0.400	1,193.60 0.00	477.44 0.00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3	0.400	1,428.00 0.00	571.20 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta < 10 m				
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10.000	15.99 0.00	159.88 0.00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2.940	1,254.10 632.10	3,687.04 1,858.36
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2.280	232.41 232.41	529.90 529.90
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1.140	402.19 80.50	458.50 91.77
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76.000	207.52 41.30	15,771.60 3,138.80
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm	m3	29.400	360.15 69.30	10,588.41 2,037.42
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7cm	m3	20.580	360.15 69.30	7,411.94 1,426.18
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr. 5cm	m3	29.400	216.40 69.30	6,362.16 2,037.42
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 0/4mm gr.3cm	m3	8.820	630.34 63.00	5,559.62 555.66
		<i>Total</i>	lei			52,498.09
		Total Constructia stratului suport Inclusiv salariu				52,498.09 11,675.51
		1.2. Ingradire				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	5.500	83.30 83.30	458.15 458.15

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4.300	2,760.74 315.00	11,871.17 1,354.50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2 - 198ml)	kg	1,300.000	30.78 14.70	40,011.58 19,110.00
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	68.160	94.32 77.00	6,429.08 5,248.32
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m, Tn 5 rTnduri(scanduri - 2,63m3, fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulite)	m	70.000	410.99 115.50	28,768.99 8,085.00
19	pret furnizor	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn	buc	360.000	7.00 0.00	2,520.00 0.00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele ?i emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie din lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi vopsea pe baza de apa(Dufatex aqua antiseptic)	m2	142.000	220.90 129.50	31,367.09 18,389.00
21	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	27.000	12.50 0.00	337.50 0.00
22	CC09D aplicativ K=2	Montarea plasei impletita zincata(numai manopera si utilaj)	m2	138.000	14.18 14.00	1,956.15 1,932.00

1	2	3	4	5	6	7
23	pret furnizor	Plasa Tmpletita zincata d3mm, 55x55	m2	138.000	55.26 0.00	7,625.88 0.00
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	2.850	378.00 378.00	1,077.30 1,077.30
25	pret furnizor	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	285.000	5.60 0.00	1,596.00 0.00
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2.000	711.30 119.70	1,422.61 239.40
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	1.440	378.00 378.00	544.32 544.32
28	pret furnizor	Cablu din otel zincat 4mm	m	285.000	6.67 0.00	1,900.95 0.00
29	pret furnizor	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc	285.000	19.33 0.00	5,509.05 0.00
		<i>Total</i>	lei			143,395.82
		Total Ingradire Inclusiv salariu				143,395.82 56,437.99
		1.3. Amenajare cu gazon artificial				
30	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2	294.000	125.20 17.50	36,808.31 5,145.00
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat.	m2	294.000	351.04 8.64	103,206.64 2,541.63
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	112.000	84.29 3.78	9,440.69 423.36
		<i>Total</i>	lei			149,455.64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajare cu gazon artificial Inclusiv salariu				149,455.64 8,109.99
		1.4. Pavarea zonei de acces				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0.290	1,254.17 632.17	363.71 183.33
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0.810	232.38 232.38	188.23 188.23
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	2.900	360.15 69.30	1,044.44 200.97
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36.000	137.29 21.00	4,942.57 756.00
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	29.000	315.07 73.08	9,136.89 2,119.32
		<i>Total</i>	lei			15,675.84
		Total Pavarea zonei de acces Inclusiv salariu				15,675.84 3,447.85
		<i>Total</i>	lei			361,025.39
		<i>Alocari in fondul social</i>	24 %			19,121.12
		<i>Transport</i>	3 %			8,051.91
		<i>Total</i>				388,198.42
		<i>Regie</i>	2 %			7,763.97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				395,962.39
		<i>Beneficiu</i>	0.5 %			1,979.81
		<i>Total</i>				397,942.20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				397,942.20 79,671.34
		2. Plase porti 3x2, fir 5,5mm				
38	pret de piata	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc	2.000	<u>2,000.00</u> 0.00	<u>4,000.00</u> 0.00
39	pret de piata	Fileu volei	buc	1.000	<u>2,100.00</u> 0.00	<u>2,100.00</u> 0.00
		<i>Total</i>	lei			6,100.00
		Total Plase porti 3x2, fir 5,5mm Inclusiv salariu				6,100.00

		Total	lei			404,041
		TVA	20 %			80,808
		Total deviz: Inclusiv salariu				484,849 79,669

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti (Teren Nr 1)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Teren Nr 1**

Valoarea de deviz 484,849 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17.630	70.00	1,234.10
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27.600	70.00	1,932.00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	94.500	70.00	6,615.00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	70.591	70.00	4,941.37
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58.800	70.00	4,116.00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	338.036	70.00	23,662.52
7.	7212030022700	Sudor	h-om	13.380	70.00	936.60
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.920	70.00	134.40
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	247.000	70.00	17,290.00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164.982	70.00	11,548.74
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51.180	70.00	3,582.60
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.916	70.00	64.12
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	42.357	70.00	2,964.99
14.	9312040019600	Sapator	h-om	9.270	70.00	648.90
Total manopera						79,669

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19.500	2.00	39.00
2.	132	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set	buc	360.000	7.00	2,520.00
3.	14111222017522040	Piatra sparta fr.20/40,	m3	23.667	190.00	4,496.73
4.	14111222017524070	Piatra sparta fr.40/70	m3	33.810	190.00	6,423.90
5.	1411122201752520-1	Piatra sparta fr.5/20	m3	33.810	65.00	2,197.65
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3.335	190.00	633.65
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2.968	190.00	563.92
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.008	210.00	1.68
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.716	210.00	150.36
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3.230	210.00	678.30
11.	1421102200525-1	Savura de granit 0/4mm	m3	9.702	450.00	4,365.90
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.145	210.00	30.45
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2.204	210.00	462.84
14.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5,002.998	0.40	2,001.20
15.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.495	190.00	284.05
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13.348	2.00	26.70
17.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1.400	4,583.33	6,416.66
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.750	5,683.33	9,945.83
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.700	5,683.33	3,978.33
20.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2.000	550.00	1,100.00
21.	2320166200676	White spirit	kg	6.816	33.00	224.93
22.	2414147327483	Lignolineum	kg	12.950	15.00	194.25
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	11.587	18.00	208.57

24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.200	45.22	9.04
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7.089	45.22	320.56
26.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	24.140	38.50	929.39
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3.408	22.50	76.68
28.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	18.460	32.50	599.95
29.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA	kg	62.480	132.00	8,247.36
30.	2430226109300	Diluant organic	kg	75.260	38.50	2,897.51
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7.498	38.50	288.67
32.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	2,060.058	3.50	7,210.20
33.	2560465	Fileu volei	buc	1.000	2,100.00	2,100.00
34.	256465	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc	2.000	2,000.00	4,000.00
35.	258	Plasa impletita zincata d3mm, 55x55	m2	138.000	55.26	7,625.88
36.	265	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	285.000	5.60	1,596.00
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258.640	2.55	659.54
38.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	46.400	2.55	118.32
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.500	2.55	6.38
40.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1,191.509	2.55	3,038.35
41.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	765.600	2.55	1,952.28
42.	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4	m2	29.435	145.00	4,268.08
43.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9.622	1,255.00	12,075.61
44.	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000	m	76.380	100.00	7,638.00
45.	266612280032	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20	m	36.180	52.50	1,899.45
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84.632	4.00	338.53
47.	2682132601626-2	Shock Pad 8mm	m2	311.905	81.22	25,332.92
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13.000	23.20	301.60
49.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	319.251	285.33	91,091.89
50.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	203.125	25.20	5,118.75
51.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	67.683	38.50	2,605.80
52.	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton stalpi 80*80*3	kg	1,300.000	15.50	20,150.00
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8.050	18.50	148.92
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6.730	57.50	386.97
55.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8.000	2.10	16.80
56.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8.000	1.00	8.00
57.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8.000	0.80	6.40
58.	28752763120020	banda adeziva armata	buc	272.538	22.85	6,227.49
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.580	320.00	185.60
60.	3265	Cablu din otel zincat 4mm	m	285.000	6.67	1,900.95
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	10.860	3.58	38.88
62.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.494	20.00	69.88
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.832	20.00	36.64
64.	4100126202818	Apa	m3	9.110	20.00	182.20
65.	46056	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc	285.000	19.33	5,509.05

66.	4656	Dop PVC 80x80	buc	27.000	12.50	337.50
Total materiale de construcții						274,499

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.040	500.00	20.00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38.262	90.00	3,443.58
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19.131	155.00	2,965.31
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3.630	35.00	127.05
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.534	600.00	920.40
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4.522	430.00	1,944.46
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.174	400.00	69.60
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.492	320.00	477.44
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.077	285.00	21.94
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2.580	20.00	51.60
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2.132	185.00	394.42
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.245	26.00	6.37
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1.904	300.00	571.20
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.934	15.00	14.02
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10.319	55.00	567.54
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0.088	185.00	16.28
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2.499	265.00	662.24
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.075	480.00	516.00
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.571	280.00	159.88
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.026	300.00	7.80
Total utilaje de construcții						12,956

Total	lei	404,041
TVA	20 %	80,808

Total deviz:

484,849

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea a doua terenuri de sport
24x12 cu porti exterioare din or. Floresti (Teren
Nr 1)**

Investitor Primaria or. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia stratului suport				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			12.59 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.021	600.00	12.59
		<i>Total</i>	lei			370.20
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			187.14 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.312	600.00	187.14
		<i>Total</i>	lei			550.20
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1,193.60 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3.730	320.00	1,193.60
		<i>Total</i>	lei			477.44
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1,428.00 0.00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4.760	300.00	1,428.00
		<i>Total</i>	lei			571.20
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			15.99 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0571	280.00	15.99
		<i>Total</i>	lei			159.88
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1,254.10 632.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.030	70.00	632.10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1.400	430.00	602.00
		<i>Total</i>	lei			3,687.04
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv	m3			232.41 232.41

1	2	3	4	5	6	7
		consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	3.000	70.00	210.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.320	70.00	22.41
		<i>Total</i>	lei			529.90
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			402.19 80.50
	7129020012800	Pavator	h-om	1.150	70.00	80.50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.311	190.00	249.17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.232	20.00	4.63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.153	400.00	61.05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.023	300.00	6.84
		<i>Total</i>	lei			458.50
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			207.52 41.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.150	70.00	10.50
	7129020012800	Pavator	h-om	0.440	70.00	30.80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.045	1,255.00	56.48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.920	2.55	7.45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.008	210.00	1.68
	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000	m	1.005	100.00	100.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.006	20.00	0.12
		<i>Total</i>	lei			15,771.60
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm	m3			360.15 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.990	70.00	69.30
	141112220175240 70	Piatra sparta fr.40/70	m3	1.150	190.00	218.50
	4100126202818	Apa	m3	0.100	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			10,588.41
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7cm	m3			360.15 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.990	70.00	69.30
	141112220175220 40	Piatra sparta fr.20/40,	m3	1.150	190.00	218.50
	4100126202818	Apa	m3	0.100	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			7,411.94
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr. 5cm	m3			216.40 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.990	70.00	69.30
	141112220175252 0-1	Piatra sparta fr.5/20	m3	1.150	65.00	74.75
	4100126202818	Apa	m3	0.100	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			6,362.16
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 0/4mm gr.3cm	m3			630.34 63.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.900	70.00	63.00
	1421102200525-1	Savura de granit 0/4mm	m3	1.100	450.00	495.00
	4100126202818	Apa	m3	0.100	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	155.00	32.55

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			5,559.62
		1.2. Ingradire				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83.30 <hr/> 83.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.190	70.00	83.30
		<i>Total</i>	lei			458.15
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2,760.74 <hr/> 315.00
	7123010010200	Betonist	h-om	4.100	70.00	287.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.400	70.00	28.00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.025	1,255.00	1,305.78
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273.000	2.55	706.59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.740	210.00	157.74
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.680	190.00	131.14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.290	20.00	5.89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.057	26.00	1.48
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.018	285.00	5.10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.600	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.250	480.00	120.00
		<i>Total</i>	lei			11,871.17
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2 - 198ml)	kg			30.78 <hr/> 14.70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.190	70.00	13.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.010	70.00	0.70
	7212030022700	Sudor	h-om	0.010	70.00	0.70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.010	23.20	0.23
	2775276309886-1	Confecții metalice inglobate in beton stalpi 80*80*3	kg	1.000	15.50	15.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.005	57.50	0.29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.008	3.58	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.015	2.00	0.03
		<i>Total</i>	lei			40,011.58
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			94.32 <hr/> 77.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.100	70.00	77.00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.104	45.22	4.70
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.110	38.50	4.24
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.050	22.50	1.13
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.170	18.00	3.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.200	4.00	0.80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.050	2.00	0.10
	2320166200676	White spirit	kg	0.100	33.00	3.30
		<i>Total</i>	lei			6,429.08
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m, Tn 5 rTnduri(scanduri - 2,63m3, fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulite)	m			410.99 <hr/> 115.50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.350	70.00	94.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.300	70.00	21.00
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0.020	4,583.33	91.67
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.010	5,683.33	56.83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.025	5,683.33	142.08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.115	18.50	2.13

1	2	3	4	5	6	7
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.185	15.00	2.78
		Total	lei			28,768.99
19	pret furnizor	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn	buc			7.00
						0.00
	132	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set	buc	1.000	7.00	7.00
		Total	lei			2,520.00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele ?i emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie din lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi vopsea pe baza de apa(Dufatex aqua antiseptic)	m2			220.90
						129.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.850	70.00	129.50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0.170	38.50	6.54
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA	kg	0.440	132.00	58.08
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0.130	32.50	4.22
	2430226109300	Diluant organic	kg	0.530	38.50	20.41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.500	4.00	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.070	2.00	0.14
		Total	lei			31,367.09
21	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc			12.50
						0.00
	4656	Dop PVC 80x80	buc	1.000	12.50	12.50
		Total	lei			337.50
22	CC09D aplicativ K=2	Montarea plasei impletita zincata(numai manopera si utilaj)	m2			14.18
						14.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.200	70.00	14.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.005	35.00	0.18
		Total	lei			1,956.15
23	pret furnizor	Plasa Tmpletita zincata d3mm, 55x55	m2			55.26
						0.00
	258	Plasa impletita zincata d3mm, 55x55	m2	1.000	55.26	55.26
		Total	lei			7,625.88
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			378.00
						378.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.400	70.00	378.00
		Total	lei			1,077.30
25	pret furnizor	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m			5.60
						0.00
	265	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	1.000	5.60	5.60
		Total	lei			1,596.00
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			711.30
						119.70
	7212030022700	Sudor	h-om	0.190	70.00	13.30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.960	70.00	67.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.180	70.00	12.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.380	70.00	26.60
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1.000	550.00	550.00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.000	2.10	8.40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.000	1.00	4.00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.000	0.80	3.20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.100	45.22	4.52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.115	57.50	6.61
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.230	3.58	0.82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.250	2.55	3.19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.004	210.00	0.84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.001	20.00	0.02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.020	500.00	10.00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1,422.61
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			378.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.400	70.00	378.00
		<i>Total</i>	lei			544.32
28	pret furnizor	Cablu din otel zincat 4mm	m			6.67
	3265	Cablu din otel zincat 4mm	m	1.000	6.67	6.67
		<i>Total</i>	lei			1,900.95
29	pret furnizor	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc			19.33
	46056	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc	1.000	19.33	19.33
		<i>Total</i>	lei			5,509.05
		1.3. Amenajare cu gazon artificial				
30	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2			125.20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.200	70.00	14.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.050	70.00	3.50
	2682132601626-2	Shock Pad 8mm	m2	1.030	81.22	86.17
	28752763120020	banda adeziva armata	buc	0.900	22.85	21.18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.010	35.00	0.35
		<i>Total</i>	lei			36,808.31
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat.	m2			351.04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1235	70.00	8.65
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1.030	285.33	294.18
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0.283	25.20	7.14
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0.1082	38.50	4.17
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17.000	0.40	6.81
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7.000	3.50	24.52
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0.0071	185.00	1.31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0015	15.00	0.02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0.0351	55.00	1.93
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0.0085	265.00	2.25
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0.0003	185.00	0.06
		<i>Total</i>	lei			103,206.64
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			84.29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.054	70.00	3.78
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0.144	285.33	41.09
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1.070	25.20	26.96
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0.320	38.50	12.32
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0.0004	185.00	0.07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0044	15.00	0.07
		<i>Total</i>	lei			9,440.69
		1.4. Pavarea zonei de acces				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1,254.17 632.17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.030	70.00	632.17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1.400	430.00	602.00
		<i>Total</i>	lei			363.71
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			232.38 232.38
	9312040019600	Sapator	h-om	3.000	70.00	210.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.320	70.00	22.38
		<i>Total</i>	lei			188.23
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			360.15 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.990	70.00	69.30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.150	190.00	218.50
	4100126202818	Apa	m3	0.100	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.210	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.420	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			1,044.44
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			137.29 21.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.120	70.00	8.40
	7129020012800	Pavator	h-om	0.180	70.00	12.60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.048	1,255.00	60.24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.020	2.55	2.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.003	210.00	0.63
	266612280032	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20	m	1.005	52.50	52.76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003	20.00	0.06
		<i>Total</i>	lei			4,942.57
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			315.07 73.08
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	70.00	70.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	70.00	2.21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.600	2.55	4.08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26.400	2.55	67.32
	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4	m2	1.015	145.00	147.18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.005	210.00	1.05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.076	210.00	15.96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.020	320.00	6.40
		<i>Total</i>	lei			9,136.89
		2. Plase porti 3x2, fir 5,5mm				
38	pret de piata	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc			2,000.00 0.00
	256465	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc	1.000	2,000.00	2,000.00
		<i>Total</i>	lei			4,000.00
39	pret de piata	Fileu volei	buc			2,100.00 0.00
	2560465	Fileu volei	buc	1.000	2,100.00	2,100.00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2,100.00

APROBAT:

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.